

SKJEMA TAKVINDUER		
ID	V-T01	
Antall	4	
	1 750 1 750	
Størrelse	B=	1 750
	H=	1 750
Brannkrav		
Lydkrav		
U-verdi	<1,2 W/(m²K)	
Glass	Slagfast og UV-bestandig akryl eller polykarbonat	
Karm	Vakuumimpregnert til klasse B iht. NTR. Ref. UiO's prosjekthanvisning.	
Anmerkning	Det henvises til byggforskserien 525.775 for innsetting/montering av overlys/takvinduer. Innvending overflate går helt ned til himling i 1. et.	



Illustrasjon overlys

NB! ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES FØR BESTILLING!

KONTAKT	REV.	DATO	BESKRIVELSE	SIGN.	KONTR.
Dyrø og Moen AS Arkitekter					
Drammensveien 130, C17, 0277 Oslo + 47 23 32 74 70 post@dmarkitekter.no					

PROSJEKT	DATO	TEGNINGSTITTEL	STATUS
BL03 Frederikke - Detaljprosjekt	26.06.2026	Skjema takvinduer	Anbudsunderlag
Oppgradering fasade, tak og teknisk anlegg	SKALA	TEGNINGSNR.	SIGN. KONTR.
25-2112	A3/	BL03.02.A62.201	LMNK HHL
Universitetet i Oslo (UiO) Gnr. 44 / Bnr. 85, Problemveien 11 0371 Oslo			REV