



Se detalj 1.

Eksisterende IPE 200.

110x170x5 S355
stålplate sveiset til
steget på IPE 200,
plassert midt i 150x90
GL30c tresøyle.

4 mm a-mål med
helsveis rundt hele
platen.

2 stk. Ø7,5x135 SBD
Rothoblaas.

10 mm vertikale
slissede hull.

Detalj 1

Se detalj 1.

GENERELLE MERKNADER

- Alle stålplater og profiler i stål kvalitet S355.
- Utførelsesklasse 2. Korrosjonsklasse C3.
- Leverandøren skal velge et malingsystem i henhold til ISO 12944-5.
- Eksponeringsklasse 3 for GL30c limtre. Leverandøren skal velge beskyttelsessystem.
- Bruk 10 mm avrettingsmørtel under bunnplater.
- Entreprenøren skal kjøpe GL30c 180x90-seksjoner, som kappes/tilpasses på stedet for å oppnå 150x90-seksjon..

150x90 GL30c

140x150x5 stålplate
sveiset midt på
T-seksjonen.

4 mm a-mål med
helsveis rundt hele
platen.

4 stk. Ø7,5x135 SBD
Rothoblaas.

To sveisede plater som danner et
eksentrisk vinkelprofil. 150x100x15
sveist til 200x100x15. 200x100x15
forankres til eksisterende
betongbjelke. 82 mm opplegg på
eksisterende betongbjelke.
Kantposisjon justeres på stedet
for å sikre en rettlinjet fasade.

4 stk. HIT RE-500 V4 +
HAS-U A4-70 M8x110.

Forankringsdybde 85
mm.

Detalj 2

Revisjon		Revisjonen gjelder		Uarb.	Konfr.	Godkjent	Rev. Dato
INNVESTING AV LIMTRESØYLE I FASADE		ANBUDSTEGNING		DEGREE OF FREEDOM			
Tegningsdato		01.06.2026		Målestokk			
Utarbeidet av		Kontrollert av		Godkjent av		Konsulentarkiv	
JDO		FI		ER		25086	
Tegningsnummer/		revisjonsboks		SK-02			