

## **2515-2 Veg- og VA-anlegg Berget**

**INNHOLDSFORTEGNELSE - 2515 Veg- og VA-anlegg Berget**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>0 Alminnelig Del .....</b>        | <b>3</b>  |
| <b>1 RIGG OG DRIFT .....</b>         | <b>5</b>  |
| <b>2 VEGANLEGG M.M. ....</b>         | <b>9</b>  |
| <b>3 VATN- OG AVLØPSANLEGG .....</b> | <b>26</b> |
| <b>4 KABELGRØFTER .....</b>          | <b>60</b> |
| <b>5 REKNINGSARBEID .....</b>        | <b>67</b> |

**0 Alminnelig Del****0.0.1****INNLEIING TIL TEKNISK BESKRIVELSE FOR VEG, VATN- OG AVLØPSANLEGG M.M. FOR 2. BYGGESTEG AV BUSTADFELT BERGET I GEIRANGER**

Anleggsområdet ligg ved Kopane i Geiranger i Stranda kommune.

Tilkomst frå kommunal veg frå fylkesveg 63 Geirangervegen.

Arbeidet omfattar opparbeiding av vegar og vatn- og avløpsanlegg for 2. byggesteg av bustadfelt Berget i Geiranger.

**Arbeida omfatter m.a.:**

- ca. 735 m grøfter for vatn- og avløpsleidningar.
- 11 stk. spillvasskummar.
- 9 stk. overvasskummar.
- 6 stk. vasskummar.
- 2 stk. brannhydrantar.
- 8 stk. sandfangkummar og slukar.
- ca. 300 m vegar.
- 1 stk. leikeplass.
- 1 stk. tomt for nettstasjon.
- Kabelgrøfter og veglys.

For tilbodet sine prisar, krav til materialar og til utføringa av arbeidet, reglar for mengdeberekning og toleransekrav, gjeld bestemmelsane i NS 3420, 4. utgåve.

Alle arbeida skal tilfredsstillende krav til utføring etter NS 3420 Bestemmelsestekster for bygg og anlegg, versjon 2024 og NBI sine detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstillende krava til toleranse for dei enkelte faga iht. NS 3420. Dersom andre funksjonelle tilhøve eller krav tilseier skjerpa toleranse, må desse tilfredsstillast.

Der beskrivelsen avvik frå krav i NS 3420, gjeld beskrivelsen framfor desse.

**Alle priser skal, der ikkje anna er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeid for å oppnå eit fullverdig resultat, sjølv om desse arbeida ikkje uttrykkelig er spesifisert i etterfølgjande beskrivelse.**

Alle kostnader vedrørende naudsynt skjerming, tildekking, tetting av konstruksjonar, installasjonar, m.v. skal, der dette ikkje er spesifisert i eigne postar, innkalkulerast i tilbydaren sine rigg- og driftskostnader eller i einingsprisane for dei enkelte arbeida.

Skader som oppstår ved konstruksjonar, eller tekniske installasjonar, m.v. på grunn av entreprenøren sin uaktsomheit eller uforsiktigheit i utføringa av kontraksarbeida eller andre arbeid i samband med desse, skal utbetrast av entreprenøren, eller på entreprenøren si rekning.

Det blir forutsatt at entreprenøren sjølv gjennomfører naudsynt synfaring på staden for å klarlegge tilhøve som har, eller kan ha betydning for gjennomføringa av arbeida, og innarbeider desse i kostnads kalkylene sine.

Det vil ikkje bli gitt tillegg for feil eller manglar som skuldast mangelfull registrering av tilhøva på og omkring anleggsområdet. Dette gjeld i forhold til byggegrunnen med tilstøytende område, og eksisterende konstruksjonar, så vel som omsyn til naboar.

**Måle- og avrekningsreglar:**

Poster som skal regulerast er angitt i beskrivelsen. Terreng og fjell skal registrerast av entreprenøren som grunnlag for avrekning. Entreprenøren må måle inn terreng før start på anlegget. Entreprenør må også måle inn avdekt terreng etter fjerning av vegetasjonsdekke, avdekt terreng etter fjerning av vekstjord og avdekt terreng etter fjerning av utskiftningsmasser. Avdekt og renska fjell skal målast inn, og det som blir traubunn etter masseutskifting skal målast inn. Registreringar skal fortløpande overleverast til byggherre medan dei er kontrollerbare.

Med unntak av eventuelle endringer av generalomkostningene er alle RS-poster faste og skal ikkje justerast ved endringer med mindre anna er avtalt.

Entreprenøren skal i sine einingsprisar og runde summer ta med alle kostnader for arbeid og tiltak han ser på som naudsynt for å sikre ei forsvarleg og rasjonell framdrift av arbeidet fram til komplett ferdigstilling.

Der ikkje anna er angitt inkluderer einingsprisane alle leveransar og ytingar.

**Evt. knusing og bruk av masser frå anlegget:**

Sum: 0

## 0 Alminnelig Del

Det er planlagt at alle masser til overbygning for vegar og omfylling av VA-rør og kablar blir utført med tilførte masser. Fjellmassar frå anlegget og lagra massar på tomter skal nyttast til fylling under forsterkingslag i vegane og planering på tomtene.

**ADK-1**

[VA/Miljø-blad nr. 42. Krav til kompetanse for utføring av VA-leidningsanlegg](#), blir det krevd minst ADK-1 kompetanse eller tilsvarande av den som er bas i grøftelaget.

Kravet gjeld både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om-/gjenfylling, og for den som legg leidningane.

VA-norm for Sunnmøre:

Lokal bestemmelse for Volda, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørsta, Herøy, Hareid og Ålesund:

Det skal ikkje utførast arbeid i grøfta utan at personell med minst ADK kompetanse/sertifikat er til stades i grøfta. Alt personell som er ansvarleg for røyrlarbeid i grøfta skal ha ADK kompetanse. ADK sertifikatet skal ikkje vere eldre enn 6 år.

Ved tiltak som ikkje er søknadspliktige, er krav til ansvarleg foretak det same som om tiltaket var søknadspliktig.

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 5

## 1 RIGG OG DRIFT

**1 RIGG OG DRIFT****1.1****Generelt**

Det blir elles vist til Konkurransesgrunnlaget Del 2 Kontraktsgrunnlag, som utfyller rigg- og driftpostane. Dei krav som kjem fram i Del 2, men som ikkje har eigen prisberande post, skal inkluderast i postane for rigg og drift. Dette inkluderer tiltaka iht, Miljøplan og SHA-plan m.m.

Omfattar rigg og drift av byggeplass i heile byggetida for heile anlegget i denne beskrivelsen ihht. NS 3420, kap. A. Entreprenøren skal sjølv vurdere og ta med alle naudsynte underpostar nemnde i standard for dei aktuelle arbeida med anlegget.

Opprydding:

Etter at arbeida er avslutta, pliktar entreprenøren å foreta ei tilfredsstillande opprydding i- og rundt heile anleggsområdet.

Vegar, gjerde o.l. som eventuelt er skada, skal settast i minst like god stand som før arbeida tok til.

**Ein syner generelt til Konkurransesgrunnlaget.**

Sum:

0

## 1 RIGG OG DRIFT

| Postnr       | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>1</b>     | <b>RIGG OG DRIFT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |     |
| <b>1.1.1</b> | <b>AB1</b><br><b>FORSIKRING AV ANSVAR</b><br>Rund sum<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RS   |        |      |     |
| <b>1.1.2</b> | <b>AB2</b><br><b>FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS   |        |      |     |
| <b>1.1.3</b> | <b>AE1</b><br><b>SIKKERHETSSTILLELSE FOR</b><br><b>KONTRAKTSFORPLIKTELSE</b><br>Rund sum<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS   |        |      |     |
| <b>1.1.4</b> | <b>AM1.31</b><br><b>HOVEDBEDRIFT</b><br>Rund sum<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RS   |        |      |     |
| <b>1.1.5</b> | <b>AJ1.1A</b><br><b>PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Posten omfattar oppfølging av eige kontraktsarbeid, og inkluderer m.a.:<br>Naudsynt planlegging for gjennomføring av eige kontraktsarbeid (framdriftsplan, riggplan m.m.).<br><br>Organisering av eigen byggeplassadministrasjon.<br><br>Utarbeiding av kvalitetsplan for utføring.<br><br>Kostnader knytt til SHA-aktivitetar.<br><br>Kostnader knytt til informasjon til eigne arbeidstakarar om SHA-arbeidet på byggeplassen.<br><br>Kostnader knytt til spesielle krav til opplæring, sikkerheitsklarering m.m.<br><br>Utføring av sikkerjobb analyse for risikofylte arbeidsoperasjonar. | RS   |        |      |     |
| <b>1.1.6</b> | <b>AV1.1A</b><br><b>ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br><i>Lokalisering:</i> Anleggsområdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RS   |        |      |     |

Sum:

0

## 1 RIGG OG DRIFT

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|        | <i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Kommunen tilbyr entreprenøren å nytte regulerte tomter til riggplass. Elles kan entreprenøren ordne med riggplass på private område (inkl. avtale med grunneigarar) og sørge for tilkopling av straum, telefon, vatn, avløp etc.<br>Stranda kommune tilbyr møterom for byggemøte på brannstasjonen.<br>Rigg-/ lagerområdet må sikrast mot uvedkomande.<br>Sikring av anleggsområdet. |      |        |      |     |
| 1.1.7  | <b>AJ8.22</b><br><b>UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN</b><br>Rund sum<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RS   |        |      |     |
| 1.1.8  | <b>AM1.1</b><br><b>DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br><i>Varighet:</i> Heile anleggsperioden.<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                                                                                                                                                                       | RS   |        |      |     |
| 1.1.9  | <b>AV2.1</b><br><b>DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br><i>Lokalisering:</i> Anleggsområdet.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Varighet: Heile anleggsperioden.<br>Inkludert eit oppstartmøte og byggemøter kvar 14. dag.<br>Ekstra kostnader på grunn av vinterarbeid skal vere inkludert.                                                                                | RS   |        |      |     |
| 1.1.10 | <b>AK3.336</b><br><b>TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM</b><br>Rund sum<br><b>FORMÅL:</b> FORHINDRE SKADE PÅ KONTRAKTARBEIDER<br><i>Lokalisering:</i> Anleggsområdet.<br><i>Omfang:</i> Valgfritt<br><i>Utførelse:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag                                                                                                                                        | RS   |        |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |      | 0   |

## 1 RIGG OG DRIFT

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|        | <p>Entreprenøren skal i samband med arbeidet på anleggsplassen treffe naudsynte tiltak for å sikre at uvedkomande ikkje får tilkomst til bygge- eller anleggsplassen, konf. Byggherreforskriften § 9 "Forebyggande tiltak", pkt. A. Posten gjeld ekstra sikring, skilting, inngjerding, varslings, vakthald, reinhald, rydding sikringstiltak m.m. iht. byggherren sin SHA-plan. Konf. også forskrift til arbeidsmiljølova "Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen", best. nr. 526. Posten inkluderer også nedrigging etter at arbeida er avslutta.</p> |      |        |      |     |
| 1.1.11 | <p><b>STIKNING, MÅLING, KONTROLL</b><br/>           Sjå kap. E.6.3.<br/>           Denne posten omfattar alt stiknings- og kontrollarbeid på anlegget, utanom innmåling av leidningsanlegga.</p> <p>Posten gjeld all utstikking og høgdeutsetting i samband med veg- og grøftearbeida.<br/>           Maskinstyringsfiler (xml) for vegane og koordinater for senterlinje VA-trase, tomtetrengser, kumpunkt m.m. blir levert frå tiltakshavar.</p>                                                                                                                    |      |        |      |     |
| 1.1.12 | <p>Måling og kontroll av utført arbeid.</p> <p><b>REPARASJON OG RESTAURERING</b><br/>           Riggområdet og andre skadde område skal tilbakeførast til opprinneleg tilstand.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RS   |        |      |     |
|        | Rund sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RS   |        |      |     |
| 1.1.13 | <p><b>AU2.1</b><br/> <b>SLUTTDOKUMENTASJON</b><br/>           Rund sum</p> <p><i>Dokumentasjonskrav:</i> FDV-dokumentasjon.<br/> <i>Andre krav:</i><br/>           a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Sluttdokumentasjon skal utførast som beskreve i VA-Norm for Sunnmøre, Vedlegg B3 Krav til innmåling, sluttkontroll og dokumentasjon VA anlegg.</p>                                                                                                                                                                                                                | RS   |        |      |     |

Sum: 0



2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 9

2 VEGANLEGG M.M.

**2 VEGANLEGG M.M.****2.1****Generelt.**

**Denne posten omfatter opparbeiding av Veg 1 frå ca. profil 165 til pr. 366 og Veg 2 frå ca. pr. 82,5 til ca. profil 183 inkl. 2 stk. snuhammarar, grunnarbeid trafotomt , opparbeiding av leikeplass, opprusting av turstiar og fylling/ planering på tomtene 4-1, 4-2 og 4-3 m.m.**

Utforming av skjerings-, fyllingsskråning, veggrøfter m.m. går fram av normalprofil teikn. 2515-F1 og tverrprofilar 2515-U1, 2515-U2 og 2515-U3.

Der beskrivelsen avvik frå NS 3420 gjeld beskrivelsen (teksten) framfor standarden.

Alle massane er oppgitt som prosjekterte faste

masser (pfm3) og prosjekterte anbrakte masser (pam3). Det er i berekninga av massane antatt at grunnen utanfor eksisterande vegar består av 30 cm matjord over lausmasser og fjell.

**Generelt gjeld at det er ynskjeleg at minst mogeleg (intern) massetransport blir utført på asfalterte vegar.**

Sum: 0

## 2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr       | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>2</b>     | <b>VEGANLEGG M.M.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |     |
| <b>2.1.1</b> | <b>FV1.1A</b><br><b>VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT</b><br>Rund sum<br><i>Område som skal ryddes:</i> Posten omfattar alle arbeid med vegetasjonsrydding i veg- og VA-traseane, granfelt på leikeplassen og på tomter der det blir planert masser..<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Posten omfattar trefelling, rydding og fjerning av buskas og hogstavfall, riving og fjerning av stubbar og røter, samt fjerning av vegetasjonsdekke. Vegetasjon og tre som skal bevarast skal merkast i samarbeid med byggeleiar eller tiltakshavar.<br><br>Tømmer (gran) skal kvistast og lagrast tilgjengeleg for henting ved BKS1.<br>Tre som kan brukast til ved skal kappast i lengder på 3 meter og leverast til Gjørva, sjå vedlegg 5b.<br><br>Anna trevirke, hogstavfall, stubbar og røter er entreprenøren sin eigedom og skal fjernast frå området og leverast til godkjent mottak.<br>Pris inkl. deponiavgift. | RS   |        |      |     |
| <b>2.1.2</b> | <b>MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING</b><br>Gjeld arbeidsvarsling og midlertidige vegar for å halde trafikken i gang i anleggsperioden.<br>Gjeld spesielt veg 1 som skal vere open for anleggstrafikk til BKS2 og BKS3 etter avtalt dato og kommunal veg Gjörvaugane som skal kryssast med vassleidning. Inkl. søknad om graveløyve .<br><br>Posten skal dekke alt materiell og drift av midlertidige vegar.<br>Rund sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RS   |        |      |     |
| <b>2.1.3</b> | <b>FB2.22</b><br><b>AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - FAST VOLUM</b><br>Prosjektert fast volum<br><i>Område som skal avdekkes:</i> Vegtrasear.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Proessen omfattar fjerning og planering av matjord. Det er antatt gjennomsnittleg 30 cm tjukt matjordlag i nye vegtrasear.<br><br>Ein del av massane skal lagrast på tilvist stad i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1 256  |      |     |

Sum:

0

## 2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|        | <p>anleggsområdet til seinare bruk som vekstjordlag. Pfm3.</p> <p>Øverste del av jordlaget med røter for vegetasjon må takast vare på og skal nyttast til raskare reetablering av naturleg vegetasjon i grøfter, fyllingar, vollar, plastringar m.m.</p> <p>Resten skal planerast i anleggsområdet eller eventuelt borttransporterast.</p> <p>Borttransport skal godtgjerast iht. post nedanfor.</p> <p>x) Mengderegler</p> <p>Posten kan regulerast.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |     |
| 2.1.4  | <p><b>FD1.13202</b></p> <p><b>GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER</b></p> <p>Prosjektert fast volum</p> <p><b>Omfang:</b> Inkludert opplasting</p> <p><b>Utførelse:</b> Valgfri</p> <p><b>Graveskråning:</b> 1:1½</p> <p><i>Lokalisering:</i> Vegtrasear.</p> <p><i>Formål:</i> Vegar m.m.</p> <p><i>Grunnforhold:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Posten omfattar uttak av all jordmasse , samt transport, planering og komprimering av desse massane i linja.</p> <p>Eventuelle brukbare massar kan nyttast til fylling under forsterkingslag. Resten skal planerast i anleggsområdet eller eventuelt borttransporterast.</p> <p>Borttransport skal godtgjerast iht. post nedanfor.</p> <p>x) Mengderegler</p> <p>Posten kan regulerast.</p> | m3   | 50     |      |     |
| 2.1.5  | <p><b>FH1.3312A</b></p> <p><b>SPRENGNING I DAGEN</b></p> <p>Prosjektert fast volum</p> <p><b>Krav til kontur:</b> Konturklasse 1</p> <p><i>Lokalisering:</i> Vegtrasear.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1 915  |      |     |

Sum: 0

## 2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 2.1.6  | <p><i>Formål:</i> Vegar m.m.</p> <p><i>Restriksjoner:</i> Valgfritt</p> <p><i>Krav til underboring:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Gjeld sprenging av fjell og steinblokker i vegtraseane, evt. leikeplass o.l.</p> <p>Gjer spesielt merksam på at ei stor steinblokk på leikeplassen ved veg 1 ca. profil 200-210 skal bestå.</p> <p>Det blir ikkje betalt tillegg for flåsprenging, så kostnaden med dette må vere innkalkulert i sprengningsprisen.</p> <p>Fjell skal oppmålast og godtgjerast iht. teoretisk profil.</p> <p>Posten gjeld avdekking og sprenging av fjell.</p> <p>Det skal sprengast ned til eit nivå min. 1,0 m under ferdig vegbane.</p> <p>NB! I trasear for kabelgrøfter i veg skal sprenginga for desse medtakast i denne posten!</p> <p>Brukbare massar kan nyttast til fylling under forsterkingslag. Resten skal planerast på tomtene (4-4), 4-3, 4-2 og 4-1 i prioritert rekkefølge eller eventuelt borttransporterast.</p> <p>Fylling maks 3 m frå eigedomsgrenser nordover.</p> <p>Opplessing, transport og planering skal godtgjerast iht. postane nedanfor.</p> <p>x) Mengderegler</p> <p>Det vert rekna 40 % volumutviding etter sprenging.</p> <p>Posten skal oppmålast og regulerast.</p> <p><b>FM2.21313A</b><br/><b>TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT</b></p> <p>Prosjektert fast volum</p> <p><b>Opplastingssted:</b> Sprengingssted i dagen</p> <p><i>Lokalisering:</i> Vegtrasear.</p> <p><i>Type masser:</i> Sprengt fjell.</p> <p><i>Tippsted:</i> Anleggsområdet.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Komplett pris for opplessing, transport, utlegging, komprimering m.m. av utsprengte masser frå</p> | m3   | 2 681  |      |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      | 0   |

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 13

2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 2.1.7  | <p>anleggsområdet. Massane skal nyttast til fylling under forsterkingslag eller planering og lagring i anleggsområdet.</p> <p>x) Mengderegler</p> <p>Posten skal regulerast.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      |     |
|        | <p><b>FM2.223119</b><br/> <b>TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM</b><br/>           Prosjektert fast volum<br/> <b>Opplastingssted:</b> Gravested<br/> <b>Total transportlengde:</b> Entreprenøren må ordne tipp-plass.<br/> <i>Lokalisering:</i> Vegtrasear.<br/> <i>Leveringssted:</i> Entreprenøren må ordne tipp-plass.<br/> <i>Type masser:</i> Overskotsmasser.<br/> <i>Andre krav:</i><br/>           a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Gjeld opplessing, borttransport og fylling/planering av overskotsmasser av matjord, jord og fjellmasser. Entreprenøren må ordne med tipp-plass.</p> <p>All borttransport av masser skal avklarast med byggherren.</p> <p>x) Mengderegler</p> <p>Oppgitt som pfm3.<br/>           Posten skal regulerast.</p> | m3   | 100    |      |     |
| 2.1.8  | <p><b>FS1.171322A</b><br/> <b>UTLEGGING I FYLLING</b><br/>           Prosjektert anbrakt volum<br/> <b>Type masse/sortering:</b> Sprengt stein<br/> <b>Levering:</b> Stedlige masser<br/> <b>Komprimering:</b> Normal komprimering<br/> <b>Kontroll av komprimering:</b> Normal kontroll<br/> <i>Lokalisering:</i> Vegtrasear, stiar, leikeplass m.m.<br/> <i>Underlag:</i> Traubotn.<br/> <i>Kote/nivå:</i> Valgfritt<br/> <i>Tykkelse:</i> Valgfritt<br/> <i>Krav til lagvis utlegging:</i> Valgfritt</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1 640  |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |      | 0   |

## 2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 2.1.9  | <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Komplett pris for transport, utlegging og komprimering av fjellmasser til fylling under forsterkingslag. Gjeld utsprengte masser fra veganlegga eller lagra masser fra 1. byggesteg.</p> <p>x) Mengderegler</p> <p>Pam3.<br/>Posten kan regulerast.</p>                                                   | m2   | 50     |      |     |
|        | <p><b>GU6.13</b><br/><b>GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL</b></p> <p>Areal</p> <p><b>Brukskrav:</b> Bruksklasse 3<br/><i>Lokalisering:</i> Vegtrasear.<br/><i>Anvendelse:</i> Ved blaute masser.<br/><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Gi opp type: .....</p> <p>x) Mengderegler</p> <p>Posten skal regulerast.</p>                   |      |        |      |     |
| 2.1.10 | <p><b>FF1.2355</b><br/><b>AVRETNING UTEN TILFØRING AV MASSER</b></p> <p>Areal</p> <p><b>Overflate:</b> Traubunn<br/><b>Tillatt høydeavvik:</b> ± 30 mm<br/><b>Tillatt planhetsavvik:</b> ± 30 mm<br/><i>Lokalisering:</i> Vegtrasear.<br/><i>Masser i underlaget:</i> Valgfritt<br/><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Normal komprimering.</p> | m2   | 2 515  |      |     |
| 2.1.11 | <p><b>ZB3.1210</b><br/><b>SKJÆRING</b></p> <p>Samlet lengde</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 24     |      |     |

Sum:

0

## 2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 2.1.12 | <b>Dekketype:</b> Asfaltdekke<br><b>Metode:</b> Saging<br><b>Total dybde:</b> Valgfri<br><i>Lokalisering:</i> Ved tilslutning til eksisterande vegar og kryssing av kommunal veg Gjørvaugane.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Skjæring av asfalt mot tilslutning til eksisterande dekke.<br><br>x) Mengderegler<br><br>Posten skal regulerast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 912    |      |     |
|        | <b>FS2.332399122A</b><br><b>UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM</b><br>Prosjektert anbrakt volum<br><b>Type lag:</b> Forsterkningslag av sprengt stein<br><b>Type masse/sortering:</b> 8-120 mm<br><b>Levering:</b> Eksterne masser<br><b>Komprimering:</b> Normal komprimering<br><b>Kontroll av komprimering:</b> Normal kontroll<br><i>Lokalisering:</i> Vegtrasear.<br><i>Underlag:</i> Valgfritt<br><i>Tykkelse:</i> Min. 40 cm i køyreveggar.<br><i>Andre krav:</i><br>b) Materialer<br><br>Sprengt fjell 8-120 mm. Evt. anna sortering må godkjennast av byggherren.<br><br>c) Utførelse<br><br>Inkl. komprimering og oppretting for berelag. Sjå teikning 2515-F1. |      |        |      |     |
| 2.1.13 | <b>FS2.333099122</b><br><b>UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM</b><br>Prosjektert anbrakt volum<br><b>Type lag:</b> Bærelag<br><b>Type masse/sortering:</b> Knust fjell 0-32 mm.<br><b>Levering:</b> Eksterne masser<br><b>Komprimering:</b> Normal komprimering<br><b>Kontroll av komprimering:</b> Normal kontroll<br><i>Lokalisering:</i> Vegtrasear.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 310    |      |     |

Sum: 0

## 2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 2.1.14 | <p><i>Underlag:</i> Forsterkingslag.<br/> <i>Tykkelse:</i> 15 cm.<br/> <i>Andre krav:</i><br/> b) Materialer</p> <p>Massane skal ligge innafor grensekurvane i Fig. 523.5 i Handbok 018 frå Statens vegvesen.<br/> Inkl. komprimering og oppretting for asfaltering.</p> <p><b>JH2.11115115</b><br/> <b>VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE</b></p> <p>Areal</p> <p><b>Formål:</b> Veg<br/> <b>Asfalttype:</b> Agb<br/> <b>Nominell steinstørrelse:</b> 11<br/> <b>Lag:</b> Slitelag<br/> <b>Belastning:</b> ÅDT &lt; 300<br/> <b>Tykkelse:</b> 50 mm<br/> <i>Lokalisering:</i> Veg 1 og Veg 2, samt avkøyrsløse til nettstasjon.<br/> <i>Bindemiddel:</i> Valgfritt<br/> <i>Steinkvalitet:</i> Valgfritt<br/> <i>Andre krav:</i><br/> a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Gjeld asfaltering av køyreveggar, 5 cm (125 kg/m<sup>2</sup>).</p> | m2   | 1 567  |      |     |
| 2.1.15 | <p><b>FS2.24212122</b><br/> <b>UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL</b></p> <p>Prosjektert areal</p> <p><b>Type lag:</b> Grusdekke<br/> <b>Type masse/sortering:</b> 0/8<br/> <b>Levering:</b> Eksterne masser<br/> <b>Komprimering:</b> Normal komprimering<br/> <b>Kontroll av komprimering:</b> Normal kontroll<br/> <i>Lokalisering:</i> Grusdekke 50 mm på vegskulder.<br/> <i>Underlag:</i> Berelag.<br/> <i>Tykkelse:</i> 50 mm.<br/> <i>Andre krav:</i> Nei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 250    |      |     |
| 2.1.16 | <p><b>UTKILINGAR</b></p> <p>Gjeld overgang mellom jordfylling og steinfylling for å unngå ujamne setningar i vegbana.<br/> Fyllmassar som gjev ulik telehiving skal skøytest saman i ein kile i stigning 1:10 i vegen si lengderetning ned til frostfri djupne.<br/> Under dette nivå kan overgangen vere brattare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stk  | 2      |      |     |

Sum:

0



2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 17

2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 2.1.17 | <p>Posten skal regulerast.</p> <p><b>KP2.167A</b><br/><b>TRAFIKKREKKVERK</b></p> <p>Lengde</p> <p><b>Type:</b> Av stål på stålstolper, enkelt</p> <p><b>Fundamentering:</b> Føres ned i grunnen</p> <p><i>Lokalisering:</i> Langs veg 1.</p> <p><i>Utforming:</i> Valgfritt</p> <p><i>Type/materialer:</i> Valgfritt</p> <p><i>Høyde:</i> Valgfritt</p> <p><i>Toleransekrav:</i> + - 5 cm</p> <p><i>Antall avslutninger:</i> 4</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Autovernet skal samanføyast med eksisterande rekkverk.</p> <p>Opning mot tursti ved veg 1, ca. profil 190 kan utførast med bøyer.</p> <p>Andre avslutningar skal nedførast i grunnen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 135    |      |     |
| 2.1.18 | <p><b>KP1.117A</b><br/><b>GJERDE</b></p> <p>Lengde</p> <p><b>Fundamentering:</b> Føres ned i grunnen</p> <p><i>Lokalisering:</i> Mellom tursti GT og Marokelva, samt langs skrent ved BKS2 og BKS3.</p> <p><i>Høyde:</i> 1,2 m</p> <p><i>Stolper:</i> Stålstolper c/c 2,0 m.</p> <p><i>Gjerdeflate:</i> Valgfritt</p> <p><i>Utforming:</i> Valgfritt</p> <p><i>Underlag:</i> Fjell og oppfylling div masser</p> <p><i>Toleransekrav:</i> -</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Posten gjeld komplett pris for sikringsgjerde mot elv og evt. bratte skrentar o.l.</p> <p>Gjeld galvanisert flettverksgjerde med grønt plastbelegg festa på galvaniserte stålstolpar med grønt plastbelegg c/c 2,0 m. Stolpane forankrast i grunnen eller evt. boltast fast i fjell eller i natursteinmur (ved elva).</p> <p>Topprekke av vinkeljern og bunnstrå i galvanisert stål eller ved bruk av flattjern.</p> <p>Posten skal regulerast.</p> | m    | 100    |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |      | 0   |

## 2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 2.1.19 | c) Utførelse<br>Skal stå støtt.<br>x) Mengderegler<br>Posten kan regulerast.<br><b>KM2.217A</b><br><b>ENSIDIG TØRRMUR</b><br>Areal<br><b>Materiale:</b> Naturstein<br><i>Lokalisering:</i> Langs tursti mot elva, ved skråningsfot m.m.<br><i>Materialspefifikasjon:</i> Valgfritt<br><i>Utførelsesmetode:</i> Maskinmuring.<br><i>Dimensjon:</i> Sjå teikning 2515-J1. Høgde ca. 1-3 m over terrengnivå.<br><i>Mønster:</i> Tilsvarande eksisterande murar i området.<br><i>Liggefuger:</i> Som tilsvarande murar i byggesteg 1.<br><i>Stussfuger:</i> Sjå bilete.<br><i>Toleransekrav:</i> + - 5 cm<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Gjeld tørrmur av naturstein ved tursti langs elva, skråningsfot eller andre stader langs vegane.<br>Inkl. eventuell skyting / pigging for fot til tørrmur.<br>Sjå teikning nr. 2515-J1.<br>Komplett mur inkl. bakfyllmasser, drenering m.m.<br>Areal oppgitt som synleg flate. | m2   | 25     |      |     |
|        | c) Utførelse<br>Utførast med minimum kvalitet som utførte murar på byggesteg 1.<br>x) Mengderegler<br>Posten skal regulerast.<br><b>KB2.21991A</b><br><b>VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG</b><br>Areal<br><b>Formål:</b> Vegetasjonsdekke på sideareal vegar.<br><b>Lagtykkelse:</b> 10 cm<br><i>Lokalisering:</i> Veggrøfter, skjeringar og fyllingar.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |     |
| 2.1.20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 2 380  |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |      | 0   |

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 19

2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enh.     | Mengde  | Pris | Sum |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-----|
| 2.1.21 | <p>Gjeld vekstjordlag på sideareal vegar. Det skal primært nyttast jordmasser med røter frå anlegget for å stimulere til rask etablering av naturleg terreng. Inkl. evt. tilføring av frøblanding natur og gjødsel.</p> <p><b>STIKKRENNER Ø250</b><br/>Komplett utføring inkl. levering, graving/ evt. sprenging, omfyllingsmasser og legging av 250 mm PP dobbeltvegga overvassrør med ringstivheit SN8 m/ fast muffe og tettningsring eller tilsv. betongrør.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |      |     |
| 2.1.22 | <p>Posten skal regulerast ihht. behovet.</p> <p><b>STIKKRENNER Ø315</b><br/>Komplett utføring inkl. levering, graving/ evt. sprenging, omfyllingsmasser og legging av 315 mm PP dobbeltvegga overvassrør med ringstivheit SN8 m/ fast muffe og tettningsring eller tilsv. betongrør.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m        | 12      |      |     |
| 2.1.23 | <p>Posten skal regulerast ihht. behovet.</p> <p><b>UP3.52A</b><br/><b>HJELPESLUK</b><br/>Antall<br/><b>Diameter:</b> DN 650<br/><i>Lokalisering:</i> HJ1 ved brannstasjonen.<br/><i>Utførelse:</i> Utførast som sandfangkum utan sandfang. Sjå teikning 2515-G1 og A12.<br/><i>Dimensjon og type utløpsrør:</i> 160 mm pvc.<br/><i>Andre krav:</i><br/>a) Omfang og prisgrunnlag<br/>Tilknyttast eksisterande sandfangkum SL1. Utførast som sandfangkum med kuppelrist, men botnen hevast til nivå med utløp. Fall min. 5% i kum mot utløp.</p>                                                                                                                                                                                                     | m<br>stk | 15<br>1 |      |     |
| 2.1.24 | <p><b>UP3.13A</b><br/><b>SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER</b><br/>Antall<br/><b>Diameter:</b> DN 1000<br/><i>Lokalisering:</i> SF7 - SF13<br/><i>Utførelse:</i> Sjå teikning 2515-G1 og A12.<br/><i>Sandvolum:</i> Sjå teikning 2515-G1 og A12.<br/><i>Kumhøyde:</i> Sjå teikning 2515-G1 og A12.<br/><i>Dimensjon utløpsdykker:</i> 160 mm.<br/><i>Andre krav:</i><br/>a) Omfang og prisgrunnlag<br/>Gjeld sandfangkum Ø1000 i grøft med avløp Ø160 mm. Komplett levering og montering av kum med kuppelrist type KRUL-65/12 eller tilsv. Sandfanget skal vere minimum 100 cm og skal tilknyttast overvassleidninga ved hjelp av 160 mm svarte pvc-rør. Utløpet skal vere neddykka (støypejernsdykk). Alternativ pris for utføring med 650 mm</p> | stk      | 7       |      |     |

Sum: 0

## 2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr        | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|               | betongkum: ..... kr/stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |      |     |
| <b>2.1.25</b> | <b>HEVING AV EKSISTERANDE SANDFANGKUMMAR</b><br>Eksisterande sandfangkummar SF4 og SF5 skal hevast ca. 20 cm.<br>Pris for komplett utføring inkl. arbeid og materialar.                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |      |     |
|               | Antall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | stk  | 2      |      |     |
| <b>2.1.26</b> | <b>TETT LOKK PÅ SL1 VED BRANNSTASJONEN</b><br>SL1 skal påsettast tett køyresterkt lokk og ramme, området rundt kummen skal hevast og asfalterast, samt at det må utførast holtaking for tilknytning av hjelpesluk HJ1.<br><br>Pris for komplett utføring og materialar.<br>Rund sum                                                                                                                       | RS   |        |      |     |
| <b>2.1.27</b> | <b>ETABLERING AV TILKOMST TIL TURSTIAR I FRILUFTSOMRÅDA GTD4 og GTD5.</b><br>Det skal etablerast godt gangbare turstiar for tilknytning til eksisterande tursti som i dag krysser planlagt Veg 1 ved ca. pr. 188.<br>Komplett pris inkl. evt. trappetrinn av naturstein.<br>Rund sum                                                                                                                      | RS   |        |      |     |
| <b>2.1.28</b> | <b>HEVING AV TURSTI GT.</b><br>VA-traseen frå VK7 til SP10 ligg for det meste i tursti GT. Stien/ terrenget skal hevast ca. 0,5 m for å avgrense behovet for sprenging. Breidde tursti ca. 2,0 m.<br><br>Overbygning som vist på teikning 2515-F1.<br>Komplett pris for arbeid og materialar.<br>Posten skal regulerast ihht. behovet.                                                                    | m    | 130    |      |     |
| <b>2.1.29</b> | <b>OPPRUSTING AV TURSTI GT</b><br>Opprusting av del av tursti GT som ikkje skal hevast. Tilstelling og påføring av eit min. 15 cm lag med grus/singel.<br>Breidde tursti ca. 2,0 m.<br><br>Komplett pris for arbeid og materialar.<br>Posten skal regulerast ihht. behovet.                                                                                                                               | m    | 10     |      |     |
| <b>2.1.30</b> | <b>OPPRUSTING AV KØYRBAR GANGVEG, o_SGG1</b><br>Eksisterande veg frå ca. SP11 til VK12 skal opprustast som tursti med breidde 2,0 m.<br>Posten omfattar reinsk av grøfter og vegflate, komplettering av overbygning med pukk/singel og påføring av eit min. 15 cm lag med grus/singel.<br>Inkl. heving av vegen ved SP12 som vist på lengdeprofil 2515-H5.<br><br>Komplett pris for arbeid og materialar. | m    | 60     |      |     |
| <b>2.1.31</b> | <b>PARKERINGSPLASSAR VED GJØRVAHAUGANE</b><br>Ved kummane VK12-B og SP12 skal turstien utvidast slik at det blir plass til parkering for tilsyn og vedlikehald av vasskummane. I tillegg skal det etablerast 3 stk. parkeringsplassar med grusdekke for hyttetomt gbnr.                                                                                                                                   |      |        |      |     |

Sum: 0

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 21

2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                             | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 2.1.32 | 121/13.<br>Komplett utføring, inkl. oppfylling, overbygning som vist på teikning 2515-F1.<br><br>Utforming av parkeringsareala skal avklarast med byggeleiar og evt. hytteeigar.<br>Komplett pris for arbeid og materialar.<br><br>Rund sum                                            | RS   |        |      |     |
|        | <b>STEINBLOKKER TIL INNSNEVRING AV TURSTIEN</b><br>Starten på turstien (køyrbar gangveg) ved SP12 skal innsnevrast ved å plassere 2 fine steinblokker med opning ca. 1,0 m for å hindre tilgang for motorisert trafikk.<br><br>Komplett pris for arbeid og materialar.<br><br>Rund sum |      |        |      |     |
|        | <b>OPPSETTING AV SKILT 372 - PARKERING FORBUDT</b><br>Gjeld skilt 372.0 Parkering forbudt som skal oppsettast i bakkant snuhammarar for å hindre uønska parkering.<br>Komplett pris for arbeid og materialar.<br>Posten kan regulerast ihht. behovet.<br>Antall                        |      |        |      |     |
| 2.1.33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      |     |
| 2.1.34 | REETABLERING AV TERRENG M.M.<br>Komplett pris inkl. materialar for å sette berørte område langs vegen i minst like god stand som før anleggsstart.                                                                                                                                     | stk  | 2      |      |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R.S. | 1      |      |     |

Sum:

0

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 22

2 VEGANLEGG M.M.

**2 VEGANLEGG M.M.****2.2****PLANERING AV OVERSKOTSMASSER PÅ TOMTER**Sum: 

|   |
|---|
| 0 |
|---|

## 2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr       | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>2</b>     | <b>VEGANLEGG M.M.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |      |     |
| <b>2.2.1</b> | <b>KLARGJERING AV TOMTER SOM SKAL OPPFYLLAST</b><br>Fjerning av vegetasjon og røtter m.m. er medteke i tidlegare post.<br>Delar av tomtene som skal oppfyllest skal klargjerast til fylling. Spesielt viktig å fjerne blaute jordmasser før oppfylling.<br>Dette gjeld tomtene 4-1. 4-2, 4-3 og evt. 4-4.<br><br>Komplett pris for klargjering til fylling.<br>Areal                                                                                                                                                                                 | m2   | 2 150  |      |     |
| <b>2.2.2</b> | <b>FLYTTING OG PLANERING AV LAGRA OVERSKOTSMASSER</b><br>Rest av lagra overskotsmasser på tomtene BKS1 og 4-4 skal planerast på tomtene 4-3, 4-2, 4-1 og eventuelt 4-4 i den rekkefølga. Denne posten gjeld resten av lageret som ikkje har blitt nytta på anlegget.<br>Sjå tverprofil 2515- U3.<br>Nivå planering kan regulerast iht. tilgjengelege masser.<br><br>Transporten skal utførast utanom eksisterande asfaltert veg.<br><br>Posten skal regulerast.<br><br>Volum                                                                         | m3   | 5 100  |      |     |
| <b>2.3</b>   | <b>LEIKEPlass f BLK1</b><br>Utstyret på leikeplass skal ha tredjepartsverifisert miljømerke, som til dømes Svanemerket, EU Ecolabel eller Blaue Engel, eller andre tilsvarande uavhengige merkeordningar.<br><br>Miljøsertifiseringa og tilbydd type skal dokumenterast med produktdatablad eller liknande.                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |      |     |
| <b>2.3.1</b> | <b>KP1.117A GJERDE</b><br>Lengde<br><b>Fundamentering:</b> Føres ned i grunnen<br><i>Lokalisering:</i> Inngjerding av leikeplassen.<br><i>Høyde:</i> 1,2 m<br><i>Stolper:</i> Stålstolper c/c 2,0 m.<br><i>Gjerdeflate:</i> Valgfritt<br><i>Utforming:</i> Valgfritt<br><i>Underlag:</i> Fjell og oppfylling div masser<br><i>Toleransekrav:</i> -<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Posten gjeld inngjerding av leikeplassen.<br>Gjeld galvanisert flettverksgjerde med grønt plastbelegg festa på galvaniserte stålstolpar med | m    | 119    |      |     |

Sum: 0

## 2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|        | grønt plastbelegg c/c 2,0 m. Stolpane forankrast i grunnen eller evt. boltast fast i fjell.<br>Topprekke av vinkeljern og bunnstrå i galvanisert stål eller ved bruk av flattjern.<br><br>Posten kan regulerast.                                                                                                                                                        |      |        |      |     |
|        | c) Utførelse<br><br>Skal stå støtt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      |     |
| 2.3.2  | <b>KP1A</b><br><b>Gjerder, porter og bommer</b><br>Antall<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Gjeld todelt stålport ved inngang til leikeplass.<br>Porten skal ha 1,0 m opning til dagleg bruk og tillegg 2,0 m for inntransport av utstyr med traktor.<br>Komplett pris for levering og montering.<br>x) Mengderegler<br>Posten kan evt. uttrekkast. | stk  | 1      |      |     |
| 2.3.3  | <b>GROVPLANERING AV LEIKEPlass</b><br>Gjeld grovplanering av den delen av leikeplassen som skal opparbeidast.<br>Inkl. tilføring og fjerning av masser innan anleggsområdet.<br>Godtgjersle for eventuell sprenging medteke i annan post.                                                                                                                               |      |        |      |     |
| 2.3.4  | Areal<br><b>OPPARBEIDING AV GRASAREAL</b><br>Gjeld opparbeiding av grøntareal med plenkvalitet på leikeplassen.<br>Posten kan regulerast.                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 500    |      |     |
| 2.3.5  | Areal<br><b>OPPARBEIDING AV STIAR OG GRUSAREAL</b><br>Gjeld opparbeiding av stiar og anna grusareal.<br>Universell utforming til leikeapparat, benkar m.m.<br>Overbygning iht. teikning 2515-F1.<br>Komplett inkl. arbeid og tilførte masser.<br><br>Posten kan regulerast.                                                                                             | m2   | 200    |      |     |
| 2.3.6  | Areal<br><b>OPPARBEIDING AV ANNA GRØNTAREAL</b><br>Gjeld tilstelling av restarealet på leikeplassen.<br>Fjerning av store steinar og tilrettelegging for etablering av naturleg vegetasjon for området.<br><br>Posten kan regulerast.                                                                                                                                   | m2   | 300    |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      | 0   |



## 2 VEGANLEGG M.M.

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                           | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 2.3.7  | <p>Areal</p> <p><b>SANDKASSE</b><br/>Gjeld levering og oppsetting av sandkasse av solid treverk av godkjent type. Minimum 9 m2.<br/>Inkl. kattenett.</p>                                                                                                                             | m2   | 700    |      |     |
| 2.3.8  | <p>Antall</p> <p><b>BENKESETT</b><br/>Gjeld levering og oppsetting av benkesett av impregnert treverk godkjent for leikeplassar.<br/>Minimumsdimensjonar: Breidde 180 cm, Dybde 160 cm og høgde 70 cm.</p>                                                                           | stk  | 1      |      |     |
| 2.3.9  | <p>Antall</p> <p><b>LEIKEAPPARAT, HUSKESTATIV</b><br/>Gjeld levering og oppsetting av huskestativ med 2 husker godkjent for leikeplassar.<br/>Tauverk med stålkjerne.</p> <p>Komplett inkl. sikringssand eller matter iht. forskrift.</p>                                            | stk  | 2      |      |     |
| 2.3.10 | <p>Antall</p> <p><b>LEIKEAPPARAT, KLATRESTATIV</b><br/>Gjeld levering og oppsetting av klatrestativ med stige og klatretau godkjent for leikeplassar.<br/>Minimumsmål 1,2x2,3 m. Fallhøgde ca. 2,0 m.</p> <p>Komplett inkl. sikringssand eller matter iht. forskrift.</p>            | stk  | 1      |      |     |
| 2.3.11 | <p>Antall</p> <p><b>LEIKEAPPARAT, SKLIE</b><br/>Gjeld levering og oppsetting av sklie godkjent for leikeplassar. Gi opp tilbydd type.<br/>Minimumsdimensjonar:<br/>Breidde 70 cm, høgde 135 cm og lengde 300 cm.</p> <p>Komplett inkl. sikringssand eller matter iht. forskrift.</p> | stk  | 1      |      |     |
|        | <p>Antall</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | stk  | 1      |      |     |

Sum: 0

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 26

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

**3 VATN- OG AVLØPSANLEGG****3.1**

Under dette kapittelet medreknaast alt grunn- og maskinarbeid i samband med vatn- og avløpsanlegga.

Entreprenøren skal stå for innkjøp av alt rør- og kummateriellet for vatn- og avløpsanlegga.

Der beskrivelsen avvik frå NS 3420 gjeld beskrivelsen (teksten) framfor standarden.

Måle- og avrekningsreglar:

For måling av mengder gjeld NS 3420.

Alle stiknings- og utsettingsarbeid er inkludert i post

01 Rigg og drift.

Teoretiske grøftesnitt vist på teikningar viser kun nødvendige minimumsmål på fundament, omfyllingsmasser og evt. gjenfylling.

Nødvendig helling på grøftesider for å unngå evt. ras må vurderast av entreprenøren. Tillegg for overmasser og meirforbruk av knuste masser utover minimumsmål vert ikkje betalt.

Samankopling med eksisterande private og offentlege anlegg må tilpassast.

Vegar, terreng m.m. må tilbakeførast til minst like god stand som før grøftearbeidet tok til.

Sum:

0

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr       | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>3</b>     | <b>VATN- OG AVLØPSANLEGG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      |     |
| <b>3.2</b>   | <b>GRØFTER FOR VATN- OG AVLØPSANLEGG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |     |
|              | <p>VA-grøftene er planlagt utført med rør på 2 nivå som vist på normteikning A2 frå VA-norma for Sunnmøre - Stranda kommune.</p> <p>På strekninga SP10 - SP11 skal det leggst preisolerte rør for vatn og spillvatn.</p> <p>Minimum overdekning over topp rør er 1,5 m (utanom strekninga med preisolerte rør).</p> <p>Eigna gjenfyllingsmassar sorterast og lagrast.</p> <p>Humushaldige massar skal ikkje nyttast til igjenfylling av grøfter i vegar.</p> <p>Entreprenøren er sjølv ansvarleg for å velje grøftesider som er stabile. Eventuelle avvik frå generelle grøftesnitt skal vere med i prisen.</p> <p>Opplasting og vekktransport av ueigna gjenfyllingsmasser samt overskuddsmasser skal vere med i pris.</p> <p>Eventuell fjerning av røter, store steiner m.m. skal vere inkludert.</p> <p>Eventuelt behov for tilførte gjenfyllingsmasser mellom singellag og overbygning/ evt. geonett i vegar skal vere med i pris.</p> <p>Eventuell oppfylling av terrenget for å sikre nok overdekning skal vere med i grøfteprisen.</p> <p>Nødvendig utviding av grøft for plassering av kummar skal vere inkludert.</p> <p>Minimum fall på spill- og overvassleidningar skal generelt vere 1,0 %. Leidningane skal gå i rett linje og ha jamnt fall mellom kummar og knekkpunkt på lengdeprofila.</p> <p>Stikkleidningar skal førast minimum 3 m utanfor vegkant og hovudleidning.</p> <p>Stikkleidningar (avløp) skal ha min. 2% fall.</p> |      |        |      |     |
| <b>3.2.1</b> | <b>KOMPLETT LEDNINGSGRØFT FOR 1 STK. RØR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      |     |
|              | <p>Komplett ferdig grøft ekskl. rørmateriell.</p> <p>Pris skal vere inkl. eventuell borttransport av overskotsmasser m.m.</p> <p>Gjeld VA-grøfter for hovudleidningar av vatn- og avløpsrør. Sjå teikningane Normteikning A2 Grøftesnitt i 2 plan, lengdeprofila 2515-H3 - H6, samt oversiktsteikninga 2515-GH1.</p> <p>Fundament, sidefylling, sideavstand og beskyttelseslag skal utførast som vist på teikning A2 Normteikning grøftesnitt i 2 plan frå VA-norm for Sunnmøre - Stranda.</p> <p>Posten kan regulerast.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 93     |      |     |
| <b>3.2.2</b> | <b>KOMPLETT LEDNINGSGRØFT FOR 2 STK. RØR PÅ SAME NIVÅ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |      |     |
|              | Komplett ferdig grøft ekskl. rørmateriell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |     |

Sum: 0

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.2.3  | <p>Pris skal vere inkl. eventuell borttransport av overskotsmasser m.m.</p> <p>Gjeld VA-grøfter for hovudleidningar av vatn- og avløpsrør.</p> <p>Sjå teikningane Normteikning A2 Grøftesnitt i 2 plan, lengdeprofila 2515-H3 - H6, samt oversiktsteikninga 2515-GH1.</p> <p>Fundament, sidefylling, sideavstand og beskyttelseslag skal utførast som vist på teikning A2 Normteikning grøftesnitt i 2 plan frå VA-norm for Sunnmøre - Stranda. Grunn grøft mellom SP10 og SP 11 skal utførast som vist på teikning 2515-H7.</p> <p>Posten kan regulerast.</p> <p>Lengde</p> <p><b>KOMPLETT LEDNINGSGRØFT FOR 2 STK. RØR PÅ ULIKT NIVÅ</b></p> <p>Komplett ferdig grøft ekskl. rørmateriell.</p> <p>Pris skal vere inkl. eventuell borttransport av overskotsmasser m.m.</p> <p>Gjeld VA-grøfter for hovudleidningar av vatn- og avløpsrør.</p> <p>Sjå teikningane Normteikning A2 Grøftesnitt i 2 plan, lengdeprofila 2515-H3 - H6, samt oversiktsteikninga 2515-GH1.</p> <p>Fundament, sidefylling, sideavstand og beskyttelseslag skal utførast som vist på teikning A2 Normteikning grøftesnitt i 2 plan frå VA-norm for Sunnmøre - Stranda.</p> <p>Posten kan regulerast.</p> <p>Lengde</p> | m    | 107    |      |     |
|        | <p><b>KOMPLETT LEDNINGSGRØFT FOR 2 STK. RØR PÅ ULIKT NIVÅ</b></p> <p>Komplett ferdig grøft ekskl. rørmateriell.</p> <p>Pris skal vere inkl. eventuell borttransport av overskotsmasser m.m.</p> <p>Gjeld VA-grøfter for hovudleidningar av vatn- og avløpsrør.</p> <p>Sjå teikningane Normteikning A2 Grøftesnitt i 2 plan, lengdeprofila 2515-H3 - H6, samt oversiktsteikninga 2515-GH1.</p> <p>Fundament, sidefylling, sideavstand og beskyttelseslag skal utførast som vist på teikning A2 Normteikning grøftesnitt i 2 plan frå VA-norm for Sunnmøre - Stranda.</p> <p>Posten kan regulerast.</p> <p>Lengde</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 43     |      |     |
| 3.2.4  | <p><b>KOMPLETT LEDNINGSGRØFT FOR 3 STK. RØR PÅ 1 NIVÅ</b></p> <p>Komplett ferdig grøft ekskl. rørmateriell.</p> <p>Pris skal vere inkl. eventuell borttransport av overskotsmasser m.m.</p> <p>Gjeld VA-grøfter for hovudleidningar av vatn- og avløpsrør.</p> <p>Sjå teikningane Normteikning A2 Grøftesnitt i 2 plan, lengdeprofila 2515-H3 - H6, samt oversiktsteikninga 2515-GH1.</p> <p>Fundament, sidefylling, sideavstand og beskyttelseslag skal utførast som vist på teikning A2 Normteikning</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |      | 0   |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                               | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.2.5  | grøftesnitt i 2 plan frå VA-norm for Sunnmøre - Stranda.                                                                                                                 | m    | 45     |      |     |
|        | Posten kan regulerast.                                                                                                                                                   |      |        |      |     |
|        | Lengde                                                                                                                                                                   |      |        |      |     |
|        | <b>KOMPLETT LEDNINGSGRØFT FOR 3 STK. RØR PÅ 2 NIVÅ</b>                                                                                                                   |      |        |      |     |
|        | Komplett ferdig grøft ekskl. rørmateriell.                                                                                                                               |      |        |      |     |
| 3.2.6  | Pris skal vere inkl. eventuell borttransport av<br>overskotsmasser m.m.                                                                                                  | m    | 61     |      |     |
|        | Gjeld VA-grøfter for hovudleidningar av vatn- og avløpsrør.                                                                                                              |      |        |      |     |
|        | Sjå teikningane Normteikning A2 Grøftesnitt i 2 plan,<br>lengdeprofila 2515-H3 - H6, samt oversiktsteikninga 2515-<br>GH1.                                               |      |        |      |     |
|        | Fundament, sidefylling, sideavstand og beskyttelseslag<br>skal utførast som vist på teikning A2 Normteikning<br>grøftesnitt i 2 plan frå VA-norm for Sunnmøre - Stranda. |      |        |      |     |
|        | Posten kan regulerast.                                                                                                                                                   |      |        |      |     |
| 3.2.7  | Lengde                                                                                                                                                                   | m    | 79     |      |     |
|        | <b>KOMPLETT LEDNINGSGRØFT FOR 3 STK. RØR PÅ 3 NIVÅ</b>                                                                                                                   |      |        |      |     |
|        | Komplett ferdig grøft ekskl. rørmateriell.                                                                                                                               |      |        |      |     |
|        | Pris skal vere inkl. eventuell borttransport av<br>overskotsmasser m.m.                                                                                                  |      |        |      |     |
|        | Gjeld VA-grøfter for hovudleidningar av vatn- og avløpsrør.                                                                                                              |      |        |      |     |
| 3.2.7  | Sjå teikningane Normteikning A2 Grøftesnitt i 2 plan,<br>lengdeprofila 2515-H3 - H6, samt oversiktsteikninga 2515-<br>GH1.                                               | m    | 79     |      |     |
|        | Fundament, sidefylling, sideavstand og beskyttelseslag<br>skal utførast som vist på teikning A2 Normteikning<br>grøftesnitt i 2 plan frå VA-norm for Sunnmøre - Stranda. |      |        |      |     |
|        | Posten kan regulerast.                                                                                                                                                   |      |        |      |     |
|        | Lengde                                                                                                                                                                   |      |        |      |     |
|        | <b>KOMPLETT LEDNINGSGRØFT FOR 4 STK. RØR PÅ 1 NIVÅ</b>                                                                                                                   |      |        |      |     |
| 3.2.7  | Komplett ferdig grøft ekskl. rørmateriell.                                                                                                                               | m    | 79     |      |     |
|        | Pris skal vere inkl. eventuell borttransport av                                                                                                                          |      |        |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                          |      |        |      |     |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.2.8  | <p>overskotsmasser m.m.</p> <p>Gjeld VA-grøfter for hovudleidningar av vatn- og avløpsrør.</p> <p>Sjå teikningane Normteikning A2 Grøftesnitt i 2 plan, lengdeprofila 2515-H3 - H6, samt oversiktsteikninga 2515-GH1.</p> <p>Fundament, sidefylling, sideavstand og beskyttelseslag skal utførast som vist på teikning A2 Normteikning grøftesnitt i 2 plan frå VA-norm for Sunnmøre - Stranda.</p> <p>Posten kan regulerast.</p>                                                                                                                                                                               | m    | 21     |      |     |
|        | <p>Antall</p> <p><b>KOMPLETT LEDNINGSGRØFT FOR 4 STK. RØR PÅ 2 NIVÅ</b></p> <p>Komplett ferdig grøft ekskl. rørmateriell.</p> <p>Pris skal vere inkl. eventuell borttransport av overskotsmasser m.m.</p> <p>Gjeld VA-grøfter for hovudleidningar av vatn- og avløpsrør.</p> <p>Sjå teikningane Normteikning A2 Grøftesnitt i 2 plan, lengdeprofila 2515-H3 - H6, samt oversiktsteikninga 2515-GH1.</p> <p>Fundament, sidefylling, sideavstand og beskyttelseslag skal utførast som vist på teikning A2 Normteikning grøftesnitt i 2 plan frå VA-norm for Sunnmøre - Stranda.</p> <p>Posten kan regulerast.</p> |      |        |      |     |
| 3.2.9  | <p>Antall</p> <p><b>KOMPLETT LEDNINGSGRØFT FOR 4 STK. RØR PÅ 3 NIVÅ</b></p> <p>Komplett ferdig grøft ekskl. rørmateriell.</p> <p>Pris skal vere inkl. eventuell borttransport av overskotsmasser m.m.</p> <p>Gjeld VA-grøfter for hovudleidningar av vatn- og avløpsrør.</p> <p>Sjå teikningane Normteikning A2 Grøftesnitt i 2 plan, lengdeprofila 2515-H3 - H6, samt oversiktsteikninga 2515-GH1.</p> <p>Fundament, sidefylling, sideavstand og beskyttelseslag skal utførast som vist på teikning A2 Normteikning grøftesnitt i 2 plan frå VA-norm for Sunnmøre - Stranda.</p>                               | m    | 63     |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      | 0   |

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 31

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.2.10 | Posten kan regulerast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |      |     |
|        | Antall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 57     |      |     |
|        | <b>KOMPLETT LEDNINGSGRØFT FOR STIKKLEIDNINGAR TIL TOMTER O.L.</b><br><br>Komplett ferdig grøft ekskl. rørmateriell.<br><br>Pris skal vere inkl. eventuell borttransport av overskotsmasser m.m.<br><br>Gjeld VA-grøfter for hovudleidningar av vatn- og avløpsrør.<br><br>Sjå teikningane Normteikning A2 Grøftesnitt i 2 plan, lengdeprofila 2515-H3 - H6, samt oversiktsteikninga 2515-GH1.<br><br>Fundament, sidefylling, sideavstand og beskyttelseslag skal utførast som vist på teikning A2 Normteikning grøftesnitt i 2 plan frå VA-norm for Sunnmøre - Stranda.<br><br>Posten kan regulerast. |      |        |      |     |
| 3.2.11 | Lengde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 167    |      |     |
| 3.2.12 | <b>OPPFYLLING OVER GRØFTETRASEEN</b><br>Oppfylling over grøftetraseane der det er for lite overdekning.<br>NB! Oppfylling tursti medteke i eigen post i kapittel 2.<br><br>Posten skal regulerast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |     |
|        | Lengde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 40     |      |     |
|        | <b>FV7.113322 MASSEUTSKIFTING I GRØFT - LENGDE</b><br>Samlet lengde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 10     |      |     |
| 3.2.13 | <b>Type lag:</b> Bunnforsterkning<br><b>Type masse/sortering:</b> 0/300 - sprengt stein<br><b>Krav til komprimering:</b> Normal komprimering<br><b>Kontroll av komprimering:</b> Normal kontroll<br><i>Lokalisering:</i> Etter avtale med byggherre.<br><i>Grunnforhold:</i> Ved blaute masser.<br><i>Bunnbredde:</i> 0,60 - 1,5 m.<br><i>Tykkelse:</i> Tilpassast.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Posten skal regulerast.                                                                                                                                                 |      |        |      |     |
|        | TILLEGG FOR SPRENGING I GRØFTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      |     |
|        | Gjeld VA-grøfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      |     |

Sum:

0

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.2.14 | Tillegg til postane ovanfor ved fjell i grøfta.<br>Entreprenøren skal måle opp lengde fjellgrøfter.<br>Byggherren skal ha beskjed når oppmålinga blir utført slik at han kan vere med på den.                                                                                                                                                                                     |      |        |      |     |
|        | Posten skal regulerast.<br>Lengde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 700    |      |     |
| 3.2.15 | <b>TILLEGG FOR SAUMBORING</b><br>Tillegg for eventuell saumboring ved glatt berg ved turstien nær elva for å unngå synlege sprekker.<br>Behovet skal avklarast med byggeleiar før oppstart.                                                                                                                                                                                       |      |        |      |     |
|        | Posten skal regulerast.<br>Areal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 30     |      |     |
| 3.2.16 | <b>UTKILING I GRØFT</b><br>Gjeld alle trasear.<br>Utkiling i kombinerte grøfter mellom lausmasser og fjell/ faste masser.<br>Normal komprimering.                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |     |
|        | Posten skal regulerast.<br>Antall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stk  | 2      |      |     |
| 3.2.17 | <b>GRØFTESPERRER AV LEIRE</b><br><br>Sjå Normteikning A10 Grunnvass-sperre av leire I VA-norn for Sunnmøre - Stranda.<br>Etablering av tetningslag minimum 1,0 m langt av leire eller tilsvarande ved overvassleidningar/drensgrøfter for å drenere vekk vatn som følgjer singellaget.<br>Tilkopling til overvassleidning.<br>Rør og grøft for drenering er medteke i annan post. |      |        |      |     |
|        | Posten kan regulerast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | stk  | 3      |      |     |
|        | <b>GU6.12<br/>GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL</b><br>Areal                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 50     |      |     |
|        | <b>Brukskrav:</b> Bruksklasse 2<br><i>Lokalisering:</i> I grøfter med blaute masser.<br><i>Anvendelse:</i> Til ev. bruk i VA-grøft.<br><i>Andre krav:</i><br>b) Materialer<br><br>Oppgi type: .....<br><br>x) Mengderegler<br><br>Posten skal regulerast.                                                                                                                         |      |        |      |     |

Sum: 0



## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr        | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>3.2.18</b> | <b>KRYSSING OG LANGSFØRING AV RØR OG KABLAR</b><br><br>Tillegg for ulemper og ev. reetablering i samband med langsføring og kryssing av eksisterande kablar og VA-leidningar i grunnen.<br>Entreprenøren må sjølv undersøke eksisterande trasear med dei aktuelle etatane:<br>Stranda kommune, Linja AS, Telenor etc.<br>Det ligg private leidningar for vatn og avløp i området som vil bli kryssa og eventuelt langsført                                                                                                                                                                                    | RS   |        |      |     |
| <b>3.2.19</b> | <b>TILLEGG FOR GRAVING UNDER HØGSPENTLINJE - LUFTSPENN</b><br><br>Gjeld planlagt drenggrøft frå VK12-kummane til elva krysser under høgspenlinje, samt kabelgrøft til stolpe. Gravinga må utførast med gravemaskin og utstyr godkjent av Linja AS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RS   |        |      |     |
| <b>3.2.20</b> | <b>FJ1.2100</b><br><b>VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER</b><br><br>Rund sum.<br><b>Kapasitet:</b> Uspesifisert<br><i>Lokalisering:</i> Grøftetraseane.<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RS   |        |      |     |
| <b>3.2.21</b> | <b>EKSTRAARBEID MED KRYSSING AV KOMMUNAL VEG GJØRVAHAUGANE VED VK12-A</b><br>Gjeld reetablering av overbygning inkl. asfaltering etter kryssing av veg Gjørvaugane med trase for vassleidning og drenering vasskum.<br>Arbeidet med graving, omfyllingsmasser m.m. er medteke i annan post.<br>Arbeidsvarsling og tiltak for å halde trafikken i gang er medteke i post 2 for veganlegga.                                                                                                                                                                                                                     | RS   |        |      |     |
| <b>3.2.22</b> | <b>REETABLERING, TILSÅING M.M. LANGS GRØFTETRASEEN</b><br>Reetablering, tilsåing m.m. i grøftetrasear utanom nye vegar.<br>Inkl. reetablering ved kryssing av terreng, gjerder, murar, drenggrøfter, vegar, steingjerde etc. i leidningstraseane utanom nye vegar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RS   |        |      |     |
| <b>3.3</b>    | <b>RØRLEIDNINGAR FOR VATN- OG AVLØP</b><br><b>Alt rørmateriell, markeringsband, isolasjon m.m. skal leverast av entreprenøren</b><br>Einingsprisar for levering og ferdig montert/ tilkopla også til eksisterande kummar eller rør.<br><b>Inkl. nødv. bend, greinrør, løpemuffer, tersar (i alle endar av utstikk, avslutningar rør og rør som utgår), dimensjonsoverganger, materialtypeoverganger, forgreiningar etc.</b><br><br>Tilkoplingspunkt for ev. eksisterande VA-leidningar må tilpassast.<br><br>Vassleidningar av PE100 SDR 11.<br>I grunne grøfter i turstien skal det nyttast preisolerte rør. |      |        |      |     |

Sum: 0

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.3.1  | <p>Spillvassleidningar av PVC-rør og delar i stivheitsklasse SN8, samt PE100 SDR 17 rør i trase SP7 - SP12. I grunne grøfter i turstien skal det nyttast preisolerte rør med 2 stk. varmekablar.</p> <p>Overvassleidningar svarte av tilsvarande kvalitet, PP dobbeltvegga overvassrør med ringstivheit SN8 m/ fast muffe og tettningsring.</p> <p>Det kan brukast både speilsveis og elektromuffer til skøyting av PE-rør. Eventuelle sveiseklumpar ved innvendige skøyter på spillvassrør må fjernast.</p> <p><b>UM1.2211112211121</b><br/> <b>UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST</b></p> <p>Lengde</p> <p><b>Type avløpsledning:</b> Spillvannsledning</p> <p><b>Materiale:</b> PVC-U</p> <p><b>Plassering:</b> I grøft</p> <p><b>Skjøt:</b> Muffeskjøt - ikke strekkfast</p> <p><b>Pakning:</b> Fastsittende pakninger</p> <p><i>Lokalisering:</i> I grøft.</p> <p><i>Ledningsstrek:</i> Utstikk til tomter.</p> <p><i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 110 OD</p> <p><i>SN/SDR-verdi:</i> SN 8</p> <p><i>Farge:</i> Brun.</p> <p><i>Relativ deformasjon:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p> | m    | 79     |      |     |
| 3.3.2  | <p><b>UM1.2211112211121</b><br/> <b>UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST</b></p> <p>Lengde</p> <p><b>Type avløpsledning:</b> Spillvannsledning</p> <p><b>Materiale:</b> PVC-U</p> <p><b>Plassering:</b> I grøft</p> <p><b>Skjøt:</b> Muffeskjøt - ikke strekkfast</p> <p><b>Pakning:</b> Fastsittende pakninger</p> <p><i>Lokalisering:</i> I grøft.</p> <p><i>Ledningsstrek:</i> Hovudtrasear.</p> <p><i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 160 OD.</p> <p><i>SN/SDR-verdi:</i> SN 8</p> <p><i>Farge:</i> Brune.</p> <p><i>Relativ deformasjon:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 299    |      |     |
| 3.3.3  | <p><b>UM1.2211113211138A</b><br/> <b>UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      | 0   |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.3.4  | Lengde<br><b>Type avløpsledning:</b> Spillvannsledning<br><b>Materiale:</b> PE 100<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Sveiseskjøt<br><b>Pakning:</b> Uten pakning<br><i>Lokalisering:</i> I grøft.<br><i>Ledningsstrekk:</i> SP7-SP10 og SP11-SP12<br><i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 160 OD<br><i>SN/SDR-verdi:</i> SDR 17.<br><i>Farge:</i> Spillvassmarkering.<br><i>Relativ deformasjon:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Gjeld 160 mm spillvassledning av pe 100 SDR 17.<br>Viktig at eventuelle innvendige sveiseklumper blir fjerna.                                                                                                                                                                                                                  | m    | 123    |      |     |
|        | <b>UM1.2211113611138A</b><br><b>UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST</b><br>Lengde<br><b>Type avløpsledning:</b> Spillvannsledning<br><b>Materiale:</b> PE 100 - preisolert<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Sveiseskjøt<br><b>Pakning:</b> Uten pakning<br><i>Lokalisering:</i> Sjå teikning 2515-GH1.<br><i>Ledningsstrekk:</i> SP10 - SP11<br><i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 160 OD<br><i>SN/SDR-verdi:</i> SDR 17.<br><i>Farge:</i> Svart med raudbrun stripe eller heilt raudbrun.<br><i>Relativ deformasjon:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Gjeld 160 mm preisolert spillvassledning PE 100 SDR 17 med 2 trekkerør for varmekablar i isolasjonsskiktet.<br>Viktig at eventuelle innvendige sveiseklumper blir fjerna. | m    | 66     |      |     |
| 3.3.5  | <b>UM1.2211122211121</b><br><b>UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST</b><br>Lengde<br><b>Type avløpsledning:</b> Overvannsledning<br><b>Materiale:</b> PVC-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 65     |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |      | 0   |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.3.6  | <b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Muffeskjøt - ikke strekkfast<br><b>Pakning:</b> Fastsittende pakninger<br><i>Lokalisering:</i> I grøft.<br><i>Ledningsstrek:</i> Utstikk til tomter.<br><i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 110 OD<br><i>SN/SDR-verdi:</i> SN8<br><i>Farge:</i> Svart<br><i>Relativ deformasjon:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i> Nei<br><b>UM1.2211122211121</b><br><b>UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST</b><br>Lengde<br><b>Type avløpsledning:</b> Overvannsledning<br><b>Materiale:</b> PVC-U<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Muffeskjøt - ikke strekkfast<br><b>Pakning:</b> Fastsittende pakninger<br><i>Lokalisering:</i> I grøft.<br><i>Ledningsstrek:</i> Overvassleidningar og avløp frå sandfangkummar m.m.<br><i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 160 OD.<br><i>SN/SDR-verdi:</i> SN8<br><i>Farge:</i> Svarte.<br><i>Relativ deformasjon:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i> Nei | m    | 94     |      |     |
| 3.3.7  | <b>UM1.2211124111121A</b><br><b>UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST</b><br>Lengde<br><b>Type avløpsledning:</b> Overvannsledning<br><b>Materiale:</b> PP<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Muffeskjøt - ikke strekkfast<br><b>Pakning:</b> Fastsittende pakninger<br><i>Lokalisering:</i> I grøft.<br><i>Ledningsstrek:</i> Overvassleidning og drenering vasskummar.<br><i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> OD 200<br><i>SN/SDR-verdi:</i> SN8<br><i>Farge:</i> Svart<br><i>Relativ deformasjon:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 104    |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |      | 0   |

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 37

3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.3.8  | <p>Gjeld 200 mm pp dv overvassleidning.</p> <p><b>UM1.2211224111121A</b><br/> <b>UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST</b></p> <p>Samlet lengde</p> <p><b>Type avløpsledning:</b> Overvannsledning</p> <p><b>Materiale:</b> PP</p> <p><b>Plassering:</b> I grøft</p> <p><b>Skjøt:</b> Muffeskjøt - ikke strekkfast</p> <p><b>Pakning:</b> Fastsittende pakninger</p> <p><i>Lokalisering:</i> I grøft.</p> <p><i>Ledningsstrek:</i> Overvassleidningar.</p> <p><i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> OD 315</p> <p><i>SN/SDR-verdi:</i> SN8</p> <p><i>Farge:</i> Svart</p> <p><i>Relativ deformasjon:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Gjeld 315 mm pp dv overvassleidning.</p> | m    | 206    |      |     |
| 3.3.9  | <p><b>UM1.2211224111111A</b><br/> <b>UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST</b></p> <p>Samlet lengde</p> <p><b>Type avløpsledning:</b> Overvannsledning</p> <p><b>Materiale:</b> PP</p> <p><b>Plassering:</b> I grøft</p> <p><b>Skjøt:</b> Muffeskjøt - strekkfast</p> <p><b>Pakning:</b> Fastsittende pakninger</p> <p><i>Lokalisering:</i> I grøft.</p> <p><i>Ledningsstrek:</i> Overvassleidningar.</p> <p><i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> OD 315</p> <p><i>SN/SDR-verdi:</i> SN8</p> <p><i>Farge:</i> Svart</p> <p><i>Relativ deformasjon:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <p>Gjeld 315 mm pp dv. overvassleidning.</p>                                                 | m    | 86     |      |     |
| 3.3.10 | <p><b>UM1.2211224111121A</b><br/> <b>UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      |     |

Sum:

0

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.3.11 | Samlet lengde<br><b>Type avløpsledning:</b> Overvannsledning<br><b>Materiale:</b> PP<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Muffeskjøt - ikke strekkfast<br><b>Pakning:</b> Fastsittende pakninger<br><i>Lokalisering:</i> I grøft.<br><i>Ledningsstrek:</i> Gjeld elv som krysser VA-traseen ved SP11.<br><i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> OD 400<br><i>SN/SDR-verdi:</i> SN8<br><i>Farge:</i> Svart<br><i>Relativ deformasjon:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i><br>b) Materialer<br><br>Gjeld 400 mm pp dv. overvassleidning.<br>Inkl. tilstelling med steinheller til dekke av synlege endar. Viktig at Stilleelva er sikra vassføring omlag som før, og at utføringa er fint utført.                                                                                                    | m    | 7      |      |     |
|        | <b>UM1.2211194111121A</b><br><b>UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST</b><br>Lengde<br><b>Type avløpsledning:</b> Drenslidning.<br><b>Materiale:</b> PP<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Muffeskjøt - ikke strekkfast<br><b>Pakning:</b> Fastsittende pakninger<br><i>Lokalisering:</i> Drenslidningar.<br><i>Ledningsstrek:</i> Drenering av grøftesperrer.<br><i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> 110 OD.<br><i>SN/SDR-verdi:</i> SN8<br><i>Farge:</i> Svart<br><i>Relativ deformasjon:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Gjeld levering og legging av 110 mm PP dobbeltvegga drensrør med fast mufte som drenering frå grunnvassperrer av leire.<br>Nedstrøms grøftesperra kan det nyttast tette 110 mm svarte pvc-rør. | m    | 20     |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      | 0   |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.3.12 | <b>UM1.12111321113</b><br><b>UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST</b><br>Lengde<br><b>Type vannledning:</b> Drikkevann<br><b>Materiale:</b> PE 100<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Sveiseskjøt<br><i>Lokalisering:</i> Hovudvassledning.<br><i>Ledningsstrek:</i> Hovudvassledning.<br><i>Nominell diameter:</i> 180 mm OD.<br><i>SDR-verdi:</i> 11<br><i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> Valgfritt<br><i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 332    |      |     |
| 3.3.13 | <b>UM1.12111361113A</b><br><b>UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST</b><br>Lengde<br><b>Type vannledning:</b> Drikkevann<br><b>Materiale:</b> PE 100 - preisolert<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Sveiseskjøt<br><i>Lokalisering:</i> I grunn grøft i tursti. Sjå teikning 2515-GH1.<br><i>Ledningsstrek:</i> SP10 - SP11.<br><i>Nominell diameter:</i> 180 mm DN/OD.<br><i>SDR-verdi:</i> 11<br><i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> 12,5 bar.<br><i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> 17,5 bar.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Gjeld 180 mm preisolert vassledning PE 100 SDR 11 med 2 trekkerør for varmekablar i isolasjonsskiktet. Viktig at eventuelle innvendige sveiseklumpar blir fjerna. | m    | 66     |      |     |
| 3.3.14 | <b>UM1.12111211112A</b><br><b>UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST</b><br>Lengde<br><b>Type vannledning:</b> Drikkevann<br><b>Materiale:</b> PVC-HI<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Muffeskjøt - ikke strekkfast<br><i>Lokalisering:</i> I Gjervavegen.<br><i>Ledningsstrek:</i> Frå VK12-B over Gjervavegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 6      |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      | 0   |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.3.15 | <p><i>Nominell diameter: 110 mm OD.</i></p> <p><i>SDR-verdi: 21</i></p> <p><i>Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt</i></p> <p><i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt</i></p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Gjeld 110 mm PVC vassleidning.</p> <p><b>TREKKERØR OG KABLAR FOR STRAUMFORSYNING FRÅ EL-SKAP FOR KUMMANE VK12-A og VK12-B TIL SP11</b></p> <p>Trekkerør og kablar for straumforsyning til varmekablar i preisolerte vass- og spillvassrør.</p> <p>Gjeld komplett levering og legging.</p> <p>Grøft godtgjort iht. poster i kapittel 4.</p> <p>Posten skal regulerast.</p> <p>Lengde</p> | m    | 55     |      |     |
| 3.3.16 | <p><b>VARMEKABLAR FOR PREISOLERTE RØR</b></p> <p>Varmekablar for preisolerte rør for vatn- og spillvatn. 2 kablar i isolasjonsskiktet på kvart rør.</p> <p>Oppgitt lengde er totallengde varmekablar.</p> <p>Komplett pris for levering og montering.</p> <p>Posten kan regulerast.</p> <p>Lengde</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 264    |      |     |
| 3.3.17 | <p><b>TREKKERØR TIL KABELSKAP FRÅ VK12-A OG VK12-B</b></p> <p>110 mm trekkerør for straum (og evt. fiber) frå vasskummane VK12-A og VK12-B til eksisterande fiberskap.</p> <p>Gjeld komplett levering og legging.</p> <p>Grøft godtgjort iht. poster i kapittel 4.</p> <p>Posten skal regulerast.</p> <p>Lengde</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 50     |      |     |
| 3.3.18 | <p><b>FORANKRING AV PVC VASSLEIDNING</b></p> <p>Bend på vassleidning av pvc ved kryssing av kommunal veg Gjørvaugane skal forankrast med prefabrikerte betongklossar eller tilsv. plass-støypt løysing.</p> <p>Rund sum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RS   |        |      |     |
| 3.3.19 | <p><b>UM1.12111321113A</b></p> <p><b>UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |      |     |

Sum:

0



2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 41

3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.3.20 | Lengde<br><b>Type vannledning:</b> Drikkevann<br><b>Materiale:</b> PE 100<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Sveiseskjøt<br><i>Lokalisering:</i> Utstikk til brannhydrantar.<br><i>Ledningsstrekk:</i> Til brannhydrantar.<br><i>Nominell diameter:</i> 125 mm OD.<br><i>SDR-verdi:</i> 11<br><i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> Valgfritt<br><i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i><br>x) Mengderegler<br>Posten kan regulerast.<br><b>UM1.12111321100</b><br><b>UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST</b> | m    | 9      |      |     |
|        | Lengde<br><b>Type vannledning:</b> Drikkevann<br><b>Materiale:</b> PE 100<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Valgfri<br><i>Lokalisering:</i> Vassforsyning til tomter.<br><i>Ledningsstrekk:</i> Vassforsyning til tomter.<br><i>Nominell diameter:</i> 63 mm OD.<br><i>SDR-verdi:</i> 11<br><i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> Valgfritt<br><i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i> Nei<br><b>UM1.12111991100</b><br><b>UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST</b>                                           | m    | 56     |      |     |
| 3.3.21 | Lengde<br><b>Type vannledning:</b> Drikkevann<br><b>Materiale:</b> PE 100<br><b>Plassering:</b> I grøft<br><b>Skjøt:</b> Valgfri<br><i>Lokalisering:</i> Utstikk til tomter.<br><i>Ledningsstrekk:</i> Stikkledningar.<br><i>Nominell diameter:</i> 32 OD.<br><i>SDR-verdi:</i> 11<br><i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> Valgfritt<br><i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                                                      | m    | 262    |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |      | 0   |

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 42

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr        | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>3.3.22</b> | <b>FS3.823</b><br><b>MARKERING</b><br>Lengde<br><b>Type:</b> Metallbånd<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Komplett levert og utlagt.<br>Varselband for VA-leidning . Peilebandet skal leggst i pukkstrengen over leidningane. Bandet skal førast opp til ramma av kummane og festast. Bandet skøytast ved at begge trådane blir frigjort og tvinna saman med ei løkke på toppen.<br><br>x) Mengderegler<br><br>Posten kan regulerast.                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 750    |      |     |
| <b>3.3.23</b> | <b>SB5.21111341</b><br><b>ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - KOMPLETT</b><br>Lengde rørledning<br><b>Materiale:</b> EPS, plater<br><b>Tykkelse:</b> 100 mm<br><i>Lokalisering:</i> Strekningar med for lite overdekning.<br><i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Valgfritt<br><i>Type og dimensjon på rørledning:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Behov skal vurderast i samråd med byggeleiar.<br>Levering og legging av markplate.<br><br>b) Materialer<br><br>Ekstrudert polystyren, type Floormate 200 SL-A eller tilsv. for bruk der overdekning blir under 120 cm.<br>Dimensjon: 50x585x1185 mm.<br><br>x) Mengderegler<br><br>Posten skal regulerast. | m    | 20     |      |     |

Sum:

0

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr       | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>3.4</b>   | <p>KUMMAR M.M.<br/>Generelt gjeld levering og montering av kummar og tilbehør.<br/>Krav til vasskummar er beskrevet i VA Norm for Sunnmøre punkt 5.14.</p> <p>Utgangspunktet er at alt armatur i vasskummer skal kunne håndteres fra bakkenivå. Det skal som hovedregel brukast flatt lokk med sentrisk hol som er plassert over armaturen for kummar inntil 2,0 meter djupe. For djupare kummar skal det som hovedregel brukast eksentrisk kjegle.</p> <p>Vasskummar skal ha tette kumlukk med blå pakningar. Spillvasskummar skal ha tette kumlukk med grønne pakningar.<br/>Det er ikkje krav til tette kumlukk på overvasskummane.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |     |
| <b>3.4.1</b> | <p><b>UP1.1131422A</b><br/><b>NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT</b></p> <p>Antall</p> <p><b>Kumtype:</b> T-merket med innstøpt pakning<br/><b>Kumdiameter:</b> DN 1600<br/><b>Bunnseksjon:</b> Bunnseksjon med forankringskonsoll<br/><i>Lokalisering:</i> VK5<br/><i>Utførelse:</i> Valgfritt<br/><i>Kumhøyde:</i> ca. 2,1 m.<br/><i>Ledningsdimensjoner:</i> 180 og 125 pe 100.<br/><i>Muffetype:</i> Sveiseskøyt.<br/><i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Sjå VA/Miljøblad nr. 112.<br/><i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> Valgfritt<br/><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>VASSKUM VK5.<br/>Sjå teikning 2515-H2 og Normteikning A8 i VA-norm for Sunnmøre. Vasskum i veg, d=1600.<br/>Kummen skal vere isolert!</p> <p>Komplett pris for levering, nedsetting og montering av kum, armatur, flytande ramme etter NS 1990 og lokk etter NS 1992, 40 tonn, av seigjern m.m.<br/>Type Preva vannkum eller tilsv. med kjernebora hol. Botnseksjon m/ konsoll og innstøpte boltar for 150 mm ventil T-rør.<br/>Topp-plate m/ ø650 mm mannhol.<br/>Drenering. 1% fall i kum mot dreneringsløp.</p> <p>Epoxybelagte støypejernsdelar med boring etter NS frå AVK el. tilsv. inkl. nødv. pakningar, boltar etc.</p> | stk  | 1      |      |     |
| Sum:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |      | 0   |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.4.2  | <p>Antatt innhald i kum:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 stk. 150 mm ventil T-rør med brannventilavstikk og serviceventilar.</li><li>- 1 stk. 150/100 mm Flenseovergang.</li><li>- 2 stk. krage og lausflens for 180 mm pe-rør.</li><li>- 1 stk. krage og lausflens for 125 mm pe-rør.</li><li>- 2 stk. 100 mm Mellomring m/ boring for tilknytning av 32 mm pe-rør.</li><li>- 2 stk. 32 mm Kulekran i messing.</li></ul> <p>Stikkledninga skal påførast destinasjon/abonnent.</p> <p>Drenering til overvassledning.</p> <p>Holtaking m/ pakning for abonnentledningar.</p> <p><b>UP1.1131422A</b><br/><b>NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT</b></p> <p>Antall</p> <p><b>Kumtype:</b> T-merket med innstøpt pakning</p> <p><b>Kumdiameter:</b> DN 1600</p> <p><b>Bunnseksjon:</b> Bunnseksjon med forankringskonsoll</p> <p><i>Lokalisering:</i> VK7</p> <p><i>Utførelse:</i> Valgfritt</p> <p><i>Kumhøyde:</i> ca. 2,2 m.</p> <p><i>Ledningsdimensjoner:</i> 180 mm PE 100.</p> <p><i>Muffetype:</i> Sveiseskøyt.</p> <p><i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Sjå VA/Miljøblad nr. 112.</p> <p><i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>VASSKUM VK7.</p> <p>Sjå teikning 2515-H2 og Normteikning A8 i VA-norm for Sunnmøre. Vasskum i veg, d=1600.</p> <p>Kummen skal vere isolert!</p> <p>Komplett pris for levering, nedsetting og montering av kum, armatur, flytande ramme etter NS 1990 og lokk etter NS 1992, 40 tonn, av seigjern m.m.</p> <p>Type Preva vannkum eller tilsv. med kjernebora hol.</p> <p>Botnseksjon m/ konsoll og innstøpte boltar for 150 mm ventilkryss.</p> <p>Topp-plate m/ ø650 mm mannhol.</p> <p>Drenering. 1% fall i kum mot drensutløp.</p> <p>Epoxybelagte støypejernsdelar med boring etter NS frå AVK el. tilsv. inkl. nødv. pakningar, boltar etc.</p> <p>Antatt innhald i kum:</p> | stk  | 1      |      |     |
|        | Sum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |     |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.4.3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 stk. 150 mm Ventilkruss med brannventilavstikk og serviceventilar.</li> <li>- 3 stk. krage og lausflens for 180 mm pe-rør.</li> <li>- 1 stk. 100 mm Mellomring med boring for 32 mm pe-rør.</li> <li>- 1 stk. 100 mm Mellomring med boring for 63 mm pe-rør.</li> <li>- 1 stk. 32 mm Kulekran i messing.</li> <li>- 1 stk. 63 mm Kulekran i messing.</li> </ul> <p>Stikkledningar skal påførast destinasjon/abonnent.</p> <p>Drenering til overvassledning.</p> <p>Holtaking m/ pakning for abonnentledningar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |      |     |
|        | <p><b>UP1.1131422A</b><br/> <b>NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT</b></p> <p>Antall</p> <p><b>Kumtype:</b> T-merket med innstøpt pakning</p> <p><b>Kumdiameter:</b> DN 1600</p> <p><b>Bunnseksjon:</b> Bunnseksjon med forankringskonsoll</p> <p><i>Lokalisering:</i> VK8</p> <p><i>Utførelse:</i> Valgfritt</p> <p><i>Kumhøyde:</i> ca. 2,05 m.</p> <p><i>Ledningsdimensjoner:</i> 180 mm PE 100.</p> <p><i>Muffetype:</i> Sveiseskøyt.</p> <p><i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Sjå VA/Miljøblad nr. 112.</p> <p><i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>VASSKUM VK8.<br/> Sjå teikning 2515-H2 og Normteikning A8 i VA-norm for Sunnmøre. Vasskum i veg, d=1600.<br/> Kummen skal vere isolert!</p> <p>Komplett pris for levering, nedsetting og montering av kum, armatur, flytande ramme etter NS 1990 og lokk etter NS 1992, 40 tonn, av seigjern m.m.<br/> Type Preva vannkum eller tilsv. med kjernebora hol.</p> <p>Botnseksjon m/ konsoll og innstøpte boltar for 150 mm ventilkruss.</p> <p>Topp-plate m/ ø650 mm mannhol.</p> <p>Drenering. 1% fall i kum mot drengutløp.</p> <p>Epoxybelagte støypejernsdelar med boring etter NS frå AVK el. tilsv. inkl. nødv. pakningar, boltar etc.</p> | stk  | 1      |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |      | 0   |

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 46

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.4.4  | <p>Antatt innhald i kum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 stk. 150 mm Ventilkruss med brannventilavstikk og serviceventilar.</li> <li>- 2 stk. krage og lausflens for 180 mm pe-rør.</li> <li>- 1 stk. krage og lausflens for 125 mm pe-rør.</li> <li>- 1 stk. 150/100 mm Flenseovergang.</li> <li>- 2 stk. 100 mm Mellomring med boring for 63 mm pe-rør.</li> <li>- 1 stk. automatisk lufteventil med kulekran under lufteventil.</li> <li>- 2 stk. 63 mm Kulekran i messing.</li> </ul> <p>Stikkledninga skal påførast destinasjon/abonment.</p> <p>Drenering til overvassledning.</p> <p>Utspyling i kum.</p> <p>Holtaking m/ pakning for abonnentledningar.</p> <p><b>UP1.1131522A</b><br/> <b>NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT</b></p> <p>Antall</p> <p><b>Kumtype:</b> T-merket med innstøpt pakning</p> <p><b>Kumdiameter:</b> DN 2000</p> <p><b>Bunnseksjon:</b> Bunnseksjon med forankringskonsoll</p> <p><i>Lokalisering:</i> VK12-B</p> <p><i>Utførelse:</i> Valgfritt</p> <p><i>Kumhøyde:</i> ca. 1,75 m.</p> <p><i>Ledningsdimensjoner:</i> 180 mm PE 100.</p> <p><i>Muffetype:</i> Sveiseskøyt.</p> <p><i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Sjå VA/Miljøblad nr. 112.</p> <p><i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> Valgfritt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>VASSKUM VK12-B. TRYKKREDUKSJONSKUM. Sjå teikning Vedlegg 3d Geiranger Berga VK12, d=2000. Kummen skal vere isolert med 10 cm plate 3x3 m over platetopp, samt i flyteramma.</p> <p>Komplett pris for levering, nedsetting og montering av kum, armatur, flytande ramme etter NS 1990 og lokk etter NS 1992, 40 tonn, av seigjern m.m. Type Preva vannkum eller tilsv. med kjernebora hol. Botnseksjon m/ konsoll og innstøpte boltar for 150 mm Flense T-rør, trykkreduksjonsventil, sil/ steinsamlar m.m.</p> | stk  | 1      |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      | 0   |

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 47

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.4.5  | <p>Topp-plate m/ ø650 mm mannhol.<br/>Drenering. 1% fall i kum mot drensutløp.</p> <p>Epoxybelagte støypejernsdelar med boring<br/>etter NS frå AVK el. tilsv. inkl. nødv. pakningar, boltar<br/>etc.</p> <p>Innhald i kum:<br/>Komplett som vist på teikning Vedlegg 3d Geiranger<br/>Berga VK12.</p> <p>Drenering til elv.<br/>Holtaking m/ pakning for 2 stk. 110 mm trekkerør.</p> <p>Komplett utstyrt kum med radiosamband, straum m.m.<br/>tilpassa Stranda kommune sitt<br/>driftsovervåkingssystem frå Normatic.<br/>Straum kan truleg tilknyttast skap for straumforsyning<br/>til hytte i nærleiken.</p> <p>Drenering til elv.</p> <p><b>UP1.1131422A</b><br/><b>NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -</b><br/><b>KOMPLETT</b></p> <p>Antall</p> <p><b>Kumtype:</b> T-merket med innstøpt pakning<br/><b>Kumdiameter:</b> DN 1600<br/><b>Bunnseksjon:</b> Bunnseksjon med forankringskonsoll<br/><i>Lokalisering:</i> VK12-A<br/><i>Utførelse:</i> Valgfritt<br/><i>Kumhøyde:</i> ca. 1,80 m.<br/><i>Ledningsdimensjoner:</i> 180 mm PE 100 og 110 pvc.<br/><i>Muffetype:</i> Sveiseskøyt.<br/><i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Sjå<br/>VA/Miljøblad nr. 112.<br/><i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i><br/>Valgfritt<br/><i>Andre krav:</i><br/>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>VASSKUM VK12-A.<br/>Sjå teikning Vedlegg 3d Geiranger Berga VK12,<br/>d=1600.<br/>Kummen skal vere isolert med 10 cm plate 3x3 m over<br/>platetopp, samt i flyteramma.</p> <p>Komplett pris for levering, nedsetting og montering av<br/>kum, armatur, flytande ramme etter NS 1990 og lokk<br/>etter NS 1992, 40 tonn, av seigjern m.m.<br/>Type Preva vannkum eller tilsv. med kjernebora<br/>hol.<br/>Botnseksjon m/ konsoll og innstøpte boltar for 150</p> | stk  | 1      |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |      | 0   |

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 48

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.4.6  | mm ventilkryss.<br>Topp-plate m/ ø650 mm mannhol.<br>Drenering. 1% fall i kum mot drensutløp.<br><br>Epoxybelagte støypejernsdelar med boring etter NS frå AVK el. tilsv. inkl. nødv. pakningar, boltar etc.<br><br>Innhald i kum:<br>Komplett som vist på teikning Vedlegg 3d Geiranger Berga VK12, samt 1 stk. 100 mm Mellomring med boring for 32 mm pe-rør og 1 stk. 32 mm Kulekran i messing for stikkleidning til hytte.<br><br>Komplett utstyrt kum med radiosamband, straum m.m. tilpassa Stranda kommune sitt driftsovervåkingssystem frå Normatic.<br>Straum kan truleg tilknyttast skap for straumforsyning til hytte i nærleiken.<br><br>Stikkleidninga skal påførast destinasjon/abonnent.<br><br>Drenering til elv.<br>Utspyling i kum.<br>Holtaking m/ pakning for abonnentleidning og 2 stk. 110 mm trekkerør.           |      |        |      |     |
|        | <b>UP1.1131222A</b><br><b>NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT</b><br>Antall<br><b>Kumtype:</b> T-merket med innstøpt pakning<br><b>Kumdiаметer:</b> DN 1200<br><b>Bunnseksjon:</b> Bunnseksjon med forankringskonsoll<br><i>Lokalisering:</i> VK14<br><i>Utførelse:</i> Valgfritt<br><i>Kumhøyde:</i> ca. 1,70 m.<br><i>Ledningsdimensjoner:</i> 63 mm PE 100.<br><i>Muffetype:</i> Sveiseskøyt.<br><i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Sjå VA/Miljøblad nr. 112.<br><i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>VASSKUM VK14.<br>Sjå teikning 2515-H2 og Normteikning A8 i VA-norm for Sunnmøre. Vasskum i veg, d=1200.<br>Kummen skal vere isolert!<br><br>Komplett pris for levering, nedsetting og montering av | stk  | 1      |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |      | 0   |



## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
|        | <p>kum, armatur, flytande ramme etter NS 1990 og lokk etter NS 1992, 40 tonn, av seigjern m.m.<br/> Type Preva vannkum eller tilsv. med kjernebora hol.<br/> Botnseksjon m/ konsoll og innstøpte boltar for 100 mm Flense T-rør.<br/> Topp-plate m/ ø650 mm mannhol.<br/> Drenering. 1% fall i kum mot drensutløp.</p> <p>Epoxybelagte støypejernsdelar med boring etter NS frå AVK el. tilsv. inkl. nødv. pakningar, boltar etc.</p> <p>Antatt innhald i kum:<br/> - 1 stk. 100 mm Flense T-rør med brannventilavstikk og serviceventilar.<br/> - 3 stk. Blindflens m/ boring for 63 mm pe-rør.</p> <p>- 1 stk. Manifold med 6 uttak og integrerte sluser.<br/> - 3 stk. 63 mm Kulekran i messing.</p> <p>Stikkleidninga skal påførast destinasjon/abonnent.</p> <p>Drenering til overvassleidning.<br/> Utspyling i kum.<br/> Holtaking m/ pakning for abonnentleidningar.</p> |      |        |      |     |
| 3.4.7  | <p><b>BRANNHYDRANTER</b><br/> Komplett pris for levering og montering av knekkbar brannhydrant type raud Esco S-0702 eller tilsv.</p> <p>Antall</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | stk  | 2      |      |     |
| 3.4.8  | <p><b>UP1.313A</b><br/> <b>NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT</b><br/> Antall</p> <p><b>Bunnseksjon av plast:</b> Bunnseksjon med ett sideløp<br/> <i>Lokalisering:</i> SP5<br/> <i>Materiale:</i> Plast<br/> <i>Utførelse:</i> Valgfritt.<br/> <i>Kumhøyde:</i> ca. 2,6 m.<br/> <i>Minimum kumdiameter:</i> 1000 mm.<br/> <i>Ledningsdimensjoner:</i> 160 pvc.<br/> <i>Andre krav:</i><br/> a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Komplett spillvasskum ø1000 mm.<br/> Sjå teikn. 2515-H1.<br/> Hovudløp og sideløp 160 mm pvc.<br/> Komplett levering og montering av kum med køyresterk utføring av lokk og ramme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | stk  | 1      |      |     |
| 3.4.9  | <p><b>UP1.312A</b><br/> <b>NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |      | 0   |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.4.10 | Antall<br><b>Bunnseksjon av plast:</b> Bunnseksjon med to sideløp<br><i>Lokalisering:</i> SP7<br><i>Materiale:</i> PE-kum.<br><i>Utførelse:</i> Valgfritt.<br><i>Kumhøyde:</i> ca. 2,70 m.<br><i>Minimum kumdiameter:</i> 1000 mm.<br><i>Ledningsdimensjoner:</i> 160 pe og 160 pvc.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Komplett PE-spillvasskum ø1000 mm.<br>Sjå teikn. 2515-H1.<br>Hovudløp 160 pe, og 2 sideløp 160 mm pvc.<br>Komplett levering og montering av kum med<br>køyresterk utføring av lokk og ramme.                                 | stk  | 1      |      |     |
|        | <b>UP1.311A</b><br><b>NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT</b><br>Antall<br><b>Bunnseksjon av plast:</b> Bunnseksjon med rett renneløp<br><i>Lokalisering:</i> SP10<br><i>Materiale:</i> PE-kum.<br><i>Utførelse:</i> Valgfritt.<br><i>Kumhøyde:</i> ca. 2,0 m.<br><i>Minimum kumdiameter:</i> 1000 mm.<br><i>Ledningsdimensjoner:</i> 160 pe.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Komplett PE-spillvasskum ø1000 mm.<br>Sjå teikn. 2515-H1.<br>Rett gjennomløp.<br>Komplett levering og montering av kum med<br>køyresterk utføring av lokk og ramme. | stk  | 1      |      |     |
| 3.4.11 | <b>UP1.313A</b><br><b>NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT</b><br>Antall<br><b>Bunnseksjon av plast:</b> Bunnseksjon med ett sideløp<br><i>Lokalisering:</i> SP12<br><i>Materiale:</i> PE-kum.<br><i>Utførelse:</i> TETT KUM<br><i>Kumhøyde:</i> ca. 2,35 m.<br><i>Minimum kumdiameter:</i> 1000 mm.<br><i>Ledningsdimensjoner:</i> 160 pe, 160 mm pvc og 110 pvc.                                                                                                                                                                                                           | stk  | 1      |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |      | 0   |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.4.12 | <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Komplett <b>TETT</b> PE-spillvasskum ø1000 mm.<br/>Sjå teikn. 2515-H1.<br/>Hovudløp 160 mm, og sideløp 110 mm.<br/>Komplett levering og montering av kum med<br/>køyresterk utføring av lokk og ramme.</p> <p><b>UP1.312A</b><br/><b>NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT</b><br/>Antall</p> <p><b>Bunnseksjon av plast:</b> Bunnseksjon med to sideløp<br/><i>Lokalisering:</i> SP14<br/><i>Materiale:</i> Plast<br/><i>Utførelse:</i> Valgfritt.<br/><i>Kumhøyde:</i> ca. 2,05 m.<br/><i>Minimum kumdiameter:</i> 1000 mm.<br/><i>Ledningsdimensjoner:</i> 160 og 110 pvc.<br/><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Komplett spillvasskum ø1000 mm.<br/>Sjå teikn. 2515-H1.<br/>Hovudløp 160 mm pvc, og 2 sideløp 110 mm pvc.<br/>Komplett levering og montering av kum med<br/>køyresterk utføring av lokk og ramme.</p> | stk  | 1      |      |     |
|        | 3.4.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |      | 0   |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr        | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>3.4.14</b> | <b>UP1.312A</b><br><b>NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT</b><br>Antall<br><b>Bunnseksjon av plast:</b> Bunnseksjon med to sideløp<br><i>Lokalisering:</i> OV7.<br><i>Materiale:</i> Plast.<br><i>Utførelse:</i> Valgfritt<br><i>Kumhøyde:</i> ca. 3,2 m.<br><i>Minimum kumdiameter:</i> 1000 mm.<br><i>Ledningsdimensjoner:</i> 315 pp dv.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Gjeld overvasskum med hovudløp ø 315 mm og 2 sideløp ø 315 mm.<br>Komplett kum Tegra 1000 eller tilsv.<br>Sjå teikn. 2515-H1.<br>Komplett levering og montering av kum med køyresterk utføring av lokk og ramme.              | stk  | 1      |      |     |
| <b>3.4.15</b> | <b>UP1.312A</b><br><b>NEDSTIGNINGSKUM AV PLAST - KOMPLETT</b><br>Antall<br><b>Bunnseksjon av plast:</b> Bunnseksjon med to sideløp<br><i>Lokalisering:</i> OV14.<br><i>Materiale:</i> Plast.<br><i>Utførelse:</i> Valgfritt<br><i>Kumhøyde:</i> ca. 2,1 m.<br><i>Minimum kumdiameter:</i> 1000 mm.<br><i>Ledningsdimensjoner:</i> 200 pp dv. og 110 pvc.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Gjeld overvasskum med hovudløp ø 200 mm og 2 sideløp ø 110 mm.<br>Komplett kum Tegra 1000 eller tilsv.<br>Sjå teikn. 2515-H1.<br>Komplett levering og montering av kum med køyresterk utføring av lokk og ramme. | stk  | 1      |      |     |
| <b>3.4.16</b> | <b>UP2.135A</b><br><b>INSPEKSJONSKUM AV PLAST</b><br>Antall<br><b>Gjennomløp:</b> Med to avgreninger<br><b>Diameter:</b> DN 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | stk  | 1      |      |     |
| Sum:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |      | 0   |

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 53

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.4.17 | <p><i>Lokalisering:</i> SP6.<br/> <i>Utførelse:</i> Valgfritt.<br/> <i>Kumhøyde:</i> ca. 2,25 m.<br/> <i>Rørledningsdimensjon:</i> 160 pvc og 110 pvc.<br/> <i>Andre krav:</i><br/> a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Spillvasskum ø600 mm.<br/> Sjå teikn. 2515-H1.<br/> Hovudløp 160 pvc og sideløp 160 og 110 pvc.<br/> Komplett levering og montering av kum med<br/> køyresterk utføring av lokk og ramme.</p>                                                                                                                                                                  | stk  | 3      |      |     |
|        | <p><b>UP2.125A</b><br/> <b>INSPEKSJONSKUM AV PLAST</b><br/> Antall<br/> <b>Gjennomløp:</b> Med en avgrensning<br/> <b>Diameter:</b> DN 600<br/> <i>Lokalisering:</i> SP8, SP13 og SP15.<br/> <i>Utførelse:</i> Valgfritt.<br/> <i>Kumhøyde:</i> ca. 2,2-2,5 m.<br/> <i>Rørledningsdimensjon:</i> 160 pvc og 110 pvc.<br/> <i>Andre krav:</i><br/> a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Spillvasskum ø600 mm.<br/> Sjå teikn. 2515-H1.<br/> Hovudløp 160 pvc og sideløp 160 eller 110 pvc.<br/> Komplett levering og montering av kum med<br/> køyresterk utføring av lokk og ramme.</p> |      |        |      |     |
| 3.4.18 | <p><b>UP2.135A</b><br/> <b>INSPEKSJONSKUM AV PLAST</b><br/> Antall<br/> <b>Gjennomløp:</b> Med to avgrensninger<br/> <b>Diameter:</b> DN 600<br/> <i>Lokalisering:</i> SP9<br/> <i>Utførelse:</i> Valgfritt.<br/> <i>Kumhøyde:</i> ca. 2,0 m.<br/> <i>Rørledningsdimensjon:</i> 160 pvc og 110 pvc.<br/> <i>Andre krav:</i><br/> a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>PE-Spillvasskum ø600 mm.<br/> Sjå teikn. 2515-H1.<br/> Hovudløp 160 pe og sideløp 160 og 110 pvc.<br/> Komplett levering og montering av kum med<br/> køyresterk utføring av lokk og ramme.</p>                   | stk  | 1      |      |     |

Sum: 0

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr        | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>3.4.19</b> | <b>UP2.115A</b><br><b>INSPEKSJONSKUM AV PLAST</b><br>Antall<br><b>Gjennomløp:</b> Rett gjennomløp<br><b>Diameter:</b> DN 600<br><i>Lokalisering:</i> SP11<br><i>Utførelse:</i> Valgfritt.<br><i>Kumhøyde:</i> ca. 1,9 m.<br><i>Rørledningsdimensjon:</i> 160 pe.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>PE-Spillvasskum ø600 mm.<br>Sjå teikn. 2515-H1.<br>Hovudløp 160 pe.<br>Komplette levering og montering av kum med<br>køyresterk utføring av lokk og ramme.                                                                                                          | stk  | 1      |      |     |
| <b>3.4.20</b> | <b>UP2.125A</b><br><b>INSPEKSJONSKUM AV PLAST</b><br>Antall<br><b>Gjennomløp:</b> Med en avgrensing<br><b>Diameter:</b> DN 600<br><i>Lokalisering:</i> OV6, OV8, OV9<br><i>Utførelse:</i> Valgfritt<br><i>Kumhøyde:</i> ca. 2,0-2,7 m.<br><i>Rørledningsdimensjon:</i> 315 pp dv., 200 pp dv. og 160 pvc.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Gjeld overvasskummar med hovudløp ø 315 mm og<br>sideløp 160-200 mm.<br>Komplette kum Tegra 600 eller tilsv.<br>Sjå teikn. 2515-H1.<br>Komplette levering og montering av kum med<br>køyresterk utføring av lokk og ramme. | stk  | 3      |      |     |
| <b>3.4.21</b> | <b>UP2.135A</b><br><b>INSPEKSJONSKUM AV PLAST</b><br>Antall<br><b>Gjennomløp:</b> Med to avgrensinger<br><b>Diameter:</b> DN 600<br><i>Lokalisering:</i> OV13<br><i>Utførelse:</i> Valgfritt<br><i>Kumhøyde:</i> ca. 2,15 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | stk  | 1      |      |     |

Sum: 0

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.4.22 | <p><i>Rørledningsdimensjon: 200 pp dv. og 110 pvc.</i></p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Gjeld overvasskum med hovudløp ø 200 mm og 2 sideløp 110 mm.<br/>Komplett kum Tegra 600 eller tilsv.<br/>Sjå teikn. 2515-H1.<br/>Komplett levering og montering av kum med køyresterk utføring av lokk og ramme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | stk  | 1      |      |     |
|        | <p><b>UP2.125A</b></p> <p><b>INSPEKSJONSKUM AV PLAST</b></p> <p>Antall</p> <p><b>Gjennomløp:</b> Med en avgrening</p> <p><b>Diameter:</b> DN 600</p> <p><i>Lokalisering:</i> OV15</p> <p><i>Utførelse:</i> Valgfritt</p> <p><i>Kumhøyde:</i> ca. 2,25 m.</p> <p><i>Rørledningsdimensjon: 200 pp dv. og 110 pvc.</i></p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Gjeld overvasskum med hovudløp ø 200 mm og sideløp 110 mm.<br/>Komplett kum Tegra 600 eller tilsv.<br/>Sjå teikn. 2515-H1.<br/>Komplett levering og montering av kum med køyresterk utføring av lokk og ramme.</p>                                                                  |      |        |      |     |
| 3.4.23 | <p><b>UP4.91A</b></p> <p><b>INNTAKSELEMENT</b></p> <p>Antall</p> <p><b>Type inntakselement:</b> Bekkeinntak med 2 rister og oppsamlingskasse. Type Vossatrauet eller tilsv.</p> <p><b>Materiale:</b> Betong</p> <p><i>Lokalisering:</i> Inntak A ved OV7.</p> <p><i>Utførelse:</i> Valgfritt.</p> <p><i>Dimensjon element:</i> Valgfritt.</p> <p><i>Beskrivelse element:</i> Bekkeinntak med 2 rister og oppsamlingskasse. Type Vossatrauet eller tilsv.</p> <p><i>Dimensjon rørledning:</i> Overvassledning av 315 mm pvc.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Gjeld bekkeinntak A ved OV7.</p> <p>b) Materialer</p> <p>Betongelement.</p> | stk  | 1      |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      | 0   |

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.4.24 | <p>c) Utførelse</p> <p>Plassering og terrengplanering ved inntak skal sikre at overvatn frå vegggrøft og terreng blir leda til bekkeinntaket.</p> <p><b>STIGER I NEDSTIGNINGSKUMMAR</b></p> <p>Gjeld levering og montering av stiger i nedstigningskummane for spill- og overvatn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |      |     |
| 3.4.25 | <p>Posten skal regulerast.</p> <p><b>STOLPAR FOR MARKERING AV STIKKLEIDNINGAR M.M.</b></p> <p>Levering og oppsetting.</p> <p>Ved enden av stikkleidningane og avslutning av hovudleidningar utanfor kum skal det nedsettast ein trykkimpregnert 2x6" trestolpe ved uk. (spillvass-)rør som skal raudmålast i toppen.</p> <p>På stolpen skal djupna ned til stikkleidningane avmerkast med vannfast tusj. Det skal nyttast berre heile antal meter. Stolpen skal stikke ca. 1 m over terrenget.</p>                                                                                                | stk  | 9      |      |     |
| 3.4.26 | <p>Posten skal regulerast.</p> <p>Antall</p> <p><b>REETABLERING, TILSÅING M.M. LANGS GRØFTETRASEEN</b></p> <p>Reetablering, tilsåing m.m. i grøftetrasear utanom nye vegar.</p> <p>Inkl. reetablering ved kryssing av terreng, gjerder, murar, drenggrøfter, vegar, steingjerde etc. i leidningstraseane utanom nye vegar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | stk  | 12     |      |     |
| 3.4.27 | <p><b>DRIFT AV VATN- OG AVLØPSANLEGG</b></p> <p>Posten omfattar tillegg inkl. materiell for å halde dei eksisterande vatn- og avløpsanlegga i drift i anleggsperioden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS   |        |      |     |
| 3.5    | <b>INNMAÅLING OG TETTLEIKSPRØVING M.M.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS   |        |      |     |
| 3.5.1  | <p><b>UTSPYLING</b></p> <p>Utspyling av alle nye rør.</p> <p>Rund sum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS   |        |      |     |
| 3.5.2  | <p><b>INNMAÅLING AV VA-ANLEGG</b></p> <p>Innmåling skal utførast som beskreve i VA-Norm for Sunnmøre, Vedlegg B3 Krav til innmåling, sluttkontroll og dokumentasjon VA anlegg.</p> <p>Leidningstraseane skal innmålast med GPS. X-, Y- og Z-koordinater (Euref).</p> <p>Høgdemålingar skal baserast på ellipsoidisk høgde, og innmålingane skal elles vere ihht. VA-norm for Sunnmøre - Stranda.</p> <p>Alle tilknytingspunkt, kummar, knekkpunkt i horisontal- og vertikaltraseen, kryssing av VA-rør m.m. skal innmålast i opa grøft. Maks. avstand mellom målepunkt på rettstrekning 10 m.</p> |      |        |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |      | 0   |



## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.5.3  | Målenøyaktigheit +/- 10 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RS   |        |      |     |
|        | Måleresultata og eventuelle skisser skal leverast i sosi-format til Stranda kommune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |      |     |
|        | Rund sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |      |     |
| 3.5.4  | FOTODOKUMENTASJON<br>Fotodokumentasjon som beskreve i VA-norm for Sunnmøre - Stranda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RS   |        |      |     |
| 3.5.5  | Posten kan bli uttrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RS   |        |      |     |
|        | TRYKKPRØVING AV HOVUDVASSLEIDNINGANE<br>Trykkprøving skal utførast i samsvar med NS-EN 805. Metoden for utføring av trykkprøving av trykkleidningar etter NS-EN 805, m.a. prøveprosedyrar, prøvingsutstyr og kravet til tettleik omtalt i VA/Miljø-blad nr. 25, UT. Trykkprøving av trykkledninger. Før trykkprøving ved nyanlegg kan gjennomførast, skal leidningen vere pluggkjørt. |      |        |      |     |
|        | Anleggseigar skal varslast og ha høve til å vere til stades når trykkprøving skal utførast. Prøvinga skal gjennomførast etter gjenfylling, men før sluttdekke er lagt.                                                                                                                                                                                                                |      |        |      |     |
| 3.5.6  | Komplett pris inkl. naudsynt rapportering etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS   |        |      |     |
|        | Posten kan bli uttrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |      |     |
|        | Rund sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |      |     |
| 3.5.5  | UU1.413132<br>DESINFISERING AV UTENDØRS<br>VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 460    |      |     |
|        | Samlet lengde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |     |
|        | Rørmateriale: PE 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |      |     |
| 3.5.6  | Lokalisering: Hovudvassleidning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 460    |      |     |
|        | Ledningsstrek: Heile anlegget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |      |     |
|        | Rørdimensjon (DN): 180, 110 og 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |     |
| 3.5.6  | Metode: Valgfritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 460    |      |     |
|        | Middel/konsentrasjon: Valgfritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      |     |
|        | Krav til restkonsentrasjon: Valgfritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |      |     |
| 3.5.6  | Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Valgfritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 460    |      |     |
|        | Andre krav: Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      |     |
|        | UU1.413232<br>NØYTRALISERING AV UTENDØRS<br>VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - LENGDE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |     |
| 3.5.6  | Samlet lengde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 460    |      |     |
|        | Rørmateriale: PE 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |      |     |
|        | Lokalisering: Hovudvassleidning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |      |     |
| 3.5.6  | Ledningsstrek: Heile anlegget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 460    |      |     |
|        | Rørdimensjon (DN): 180 og 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |      | 0   |

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 58

## 3 VATN- OG AVLØPSANLEGG

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 3.5.7  | <p><i>Metode: Valgfritt</i></p> <p><i>Middel: Valgfritt</i></p> <p><i>Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Valgfritt</i></p> <p><i>Avhending av «nøytralisert» vann: Valgfritt</i></p> <p><i>Andre krav: Nei</i></p> <p>TRYKKPRØVING AV SPILL- OG OVERVASSLEIDNINGANE</p> <p>Tettleiksprøving av leidningar skal gjerast i samsvar med NS-EN 1610. Metoden for utføring av tettleiksprøving av sjølvfallsleidningar etter NS-EN 1610, er nærare forklart i VA-Miljøblad nr 24, Tetthetsprøving av selvfallsledningar.</p> <p>Tettleiksprøving av kummar skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 63, Tetthetsprøving av kum.</p> <p>Før trykkprøving ved nyanlegg kan gjennomførast, skal leidningen vere pluggkøyr.</p> <p>Anleggseigar skal varslast og ha høve til å vere til stades når trykkprøving skal utførast. Prøvinga skal gjennomførast etter gjenfylling, men før sluttdekk er lagt. VA ansvarleg i kommunen kan etter nærare avtale la kravet til tetthetsprøving gå ut. Dette vil særleg vere aktuelt på kortare leidningsstrek.</p> <p>Komplett pris inkl. naudsynt rapportering etc.</p> <p>Posten kan bli uttrekt.</p> <p>Rund sum</p> | RS   |        |      |     |
|        | <p>3.5.8 RØRINSPEKSJON AV AVLØPSLEIDNINGAR</p> <p>Rørinspeksjon av avløpsleidningar skal utførast vha. videoinspeksjon. Operatør skal ha godkjent Operatørbevis. Arbeidet skal utførast og rapporterast iht. "VA/Miljø-bladnr. 51 - Rørinspeksjon med videokamera av avløpsledningar". Videoinspeksjonen og tilhøyrande registreringar skal framleggast i digitalt format som kan registrerast direkte i kommunen sin leidningskartbase.</p> <p>Ekstra røyrinspeksjon av leidningar kan krevjast før overtaking der anleggseigar har hatt merknader. Kontroll skal utførast i samsvar med VA/Miljø- videokamera av avløpsledningar».</p> <p>Posten kan bli uttrekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |      |     |
| 3.6    | <p>YTINGAR SPESIFISERT AV ENTREPRENØR</p> <p>Her vert å ta med ytingar som entreprenøren meiner ikkje er dekk inn av postane ovanfor, men som er nødvendig for opparbeiding av avløpsanlegga.</p> <p>Spesifiser (Ev. i eige vedlegg).</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RS   |        |      |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |      |     |

Sum:

0



## 4 KABELGRØFTER

| Postnr       | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>4</b>     | <b>KABELGRØFTER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |      |     |
| <b>4.1</b>   | <p>KABELGRØFTER</p> <p>Gjeld kabelgrøfter i veg 1, veg 2, høgspent til stolpe ved Gjøvahaugane, utstikk til tomter og veglys, samt komplett veglysanlegg.</p> <p>Under dette kapittelet medreknaast alt grunn- og maskinarbeid i samband med nye anlegg og evt. omleggingar av el- og telekablar, samt fiberkabel. Linja AS skaffer kabelskap og jording til deira anlegg. Anna materiell som trekkerør, trekkekummar, markeringsband og evt. skilleplater og dekkplater m.m. må skaffast av entreprenøren.</p> <p>Telenor skaffar alt nødvendig materiell til fiberanlegga.</p> <p>Entreprenøren skaffer alt materiellet til veglysanlegga, og skal stå for alt grave-/ og sprengningsarbeid i samband med kabelgrøfter, fordelingsskap, stolpefundament m.m.</p> <p>Entreprenøren skaffar, komprimerar og legg ut sand til fundament og omfylling av kablane, samt legg kablar, trekkerør, jording, skilleplater, dekkplater, markeringsband etc.</p> <p>Alle stiknings- og utsettingsarbeid er inkludert i post 01 Rigg og drift.</p> <p>Opplasting og vekktransport av ueigna gjenfyllingsmasser samt overskotsmasser skal vere med i pris.</p> <p>Entreprenøren må knyte til seg elektrorådgjevar for berekning av veglysanlegget. Kopling av elektriske anlegg må utførast av autorisert elektrikar.</p> <p>Alt arbeid og materiell vedr. veglysanlegg skal utførast av entreprenøren.</p> <p>Alt arbeid med kablar og kabelgrøfter m.m. skal vere iht. RENBLADSERIE. 9000.</p> <p>OMFANGET AV KABELGRØFTER, GATELYS ETC. KAN BLI ENDRA ETTER AT BEHOVET ER NÆRARE VURDERT.</p> <p>ALLE POSTANE ER DERFOR REGULERBARE!</p> |      |        |      |     |
| <b>4.1.1</b> | <p><b>DIMENSJONERING OG DOKUMENTASJON M.M.</b></p> <p>Komplett dimensjonering og dokumentasjon (inkl. FDV) av veglysanlegget. Avklaringar mot Linja AS m.m.</p> <p>Anlegget skal tilknyttast 400 V anlegg.</p> <p>Gatelysjordinga kan koplast til Linja si 50 mm Cu jording med isolert jording.</p> <p>Rund sum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS   |        |      |     |
| <b>4.1.2</b> | <p><b>OPPARBEIDING AV NY NETTSTASJONSTOMT</b></p> <p>Plassering på regulert tomt BE2 ved leikeplassen.</p> <p>Kiosktomt ca. 4,5x5,5 m.</p> <p>Inkl. opparbeiding av tilkomst og oppstillingsplass.</p> <p>Komplett utføring ihht. Linja AS sine retningslinjer for "Graving/- Fundamentering og dokumentasjon".</p> <p>Inkl. graving, fuktsperre, evt. drenering, telesikker fundamentering, avrettingsskikt, frostsikring, evt. fiberduk m.m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RS   |        |      |     |

Sum: 0

## 4 KABELGRØFTER

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 4.1.3  | <p>Sprengingsarbeid, masser til overbygning, stikkrenne m.m. er medteke i andre postar i kapittel 2 Veganlegg.</p> <p><b>KOMPLETT LEIDNINGSGRØFT<br/>BUNNBREDDE INNTIL 1,0 M<br/>DYBDE INNTIL 1,0 M</b></p> <p>Komplett utføring ihht. Linja AS sine retningslinjer for "Graving/- Fundamentering og dokumentasjon".<br/>Sjå også teikning "A2 Normalgrøftesnitt for leidningar i 2 plan" frå VA Norm Sunnmøre. Merk at minimum horisontal avstand til næraste VA-rør er 1,0 m.<br/>I felles grunn grøft i tursti GT skal trekkerør for høgspent og jording ligge som vist på grøftesnitt, teikning 2515-H7.</p> <p>Komplett grøft ekskl. rørmateriell.<br/>Gjeld kabelgrøfter for el- og evt. fiberkabel m.m. innanfor bustadfeltet.</p> <p><u>Fundament:</u><br/>Sand 0-4 mm min. 100 mm under kabel/ trekkerør.<br/>Komprimering: Normal.</p> <p><u>Sidefylling og beskyttelseslag:</u><br/>Sand 0-4 mm, min. 150 mm på sider og over topp kabel/ trekkerør.<br/>Komprimering: Normal.</p> <p><u>Gjenfylling:</u><br/>Det kan nyttast stadlege massar der det ikkje skal brukast vegoverbyggingsmasser. Massane må vere fri for matjord/ organiske materialar.<br/>Maks. steinstorleik 100 mm.<br/>Overdekning kabel min. 700 mm.</p> |      |        |      |     |
| 4.1.4  | <p><b>TILLEGG FOR SPRENGING I KABELGRØFTER</b></p> <p>Tillegg til postane ovanfor ved fjell i grøft utanfor nye vegar. Entreprenøren skal måle opp lengde fjellgrøfter. Byggherren skal ha beskjed når oppmålinga blir utført slik at han kan vere med på den.</p> <p>Posten skal regulerast.<br/>Lengde</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 820    |      |     |
| 4.1.5  | <p><b>LEVERING OG LEGGING AV TREKKERØR FOR VEGLYSANLEGGET</b></p> <p>Komplett pris for levering og legging av trekkerør ø50 mm for lysanlegga.<br/>Oppgitt lengde er ca. lengde kabelgrøfter med veglyskablar.</p> <p>Tilbydd type trekkerør: .....<br/>.....<br/>..</p> <p>Posten skal regulerast.<br/>Lengde</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 300    |      |     |
| 4.1.6  | <p><b>LEVERING OG LEGGING AV KABLAR FOR VEGLYSANLEGGET</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 350    |      |     |
| Sum:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |      | 0   |

## 4 KABELGRØFTER

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 4.1.7  | Komplett pris for levering og legging av kablar og merkeband for veglysanlegga.<br><br>Tilbydd type kablar: .....<br>.....<br><br>Posten skal regulerast.<br>Lengde                                                                                                                                                                          | m    | 350    |      |     |
|        | <b>LEVERING OG LEGGING AV JORDING FOR VEGLYSANLEGGET</b><br>Komplett pris for levering og legging av isolert jording CU kabel for lysanlegga.<br>Jordinga kan koplast til Linja sin 50 mm CU jording.<br><br>Oppgitt lengde er ca. lengde kabelgrøfter.<br><br>Tilbydd type jording: .....<br>.....<br><br>Posten skal regulerast.<br>Lengde |      |        |      |     |
| 4.1.8  | <b>LEGGING AV TREKKERØR LEVERT AV FIBERLEVERANDØR</b><br>Pris pr. lengdemeter grøft for legging av inntil 3 stk. trekkerør eller rørpakker for fiber.<br>Ustikk til tomter kan leggest i lag med utstikka for vatn- og avløp.<br><br>Posten skal regulerast og kan bli uttrekt og utført av fiberleverandøren sjølv.<br><br>Lengde           | m    | 95     |      |     |
| 4.1.9  | <b>LEGGING AV JORDING LEVERT AV LINJA AS.</b><br>Pris pr. lengdemeter grøft for legging av jording levert av Linja AS.<br><br>Posten skal regulerast og kan bli uttrekt og utført av Linja AS sjølve.<br><br>Posten kan regulerast.                                                                                                          | m    | 400    |      |     |
| 4.1.10 | <b>LEVERING OG LEGGING AV 75 MM RAUDE KABELTREKKERØR AV PVC</b><br>Komplett pris for levering og legging av 75 mm pvc kabeltrekkerør inkl. 20 cm varselnett.<br><br>Posten skal regulerast og kan bli uttrekt og utført av Linja AS sjølve.                                                                                                  | m    | 720    |      |     |
| 4.1.11 | <b>LEVERING OG LEGGING AV 125 MM RAUDE KABELTREKKERØR AV PVC</b><br>Komplett pris for levering og legging av 125 mm pvc                                                                                                                                                                                                                      | m    | 640    |      |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 600    |      |     |

Sum: 0

## 4 KABELGRØFTER

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 4.1.12 | <p>kabeltrekkerør inkl. 20 cm varselnett.</p> <p>Posten skal regulerast og kan bli uttrekt og utført av Linja AS sjølve.</p> <p><b>LEVERING OG LEGGING AV 160 MM RAUDE KABELTREKKERØR AV PVC</b></p> <p>Komplett pris for levering og legging av 160 mm pvc kabeltrekkerør inkl. varselnett.</p> <p>Posten skal regulerast og kan bli uttrekt og utført av Linja AS sjølve.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 280    |      |     |
| 4.1.13 | <p><b>EVT. LEVERING OG LEGGING AV SKILLEPLATER</b></p> <p>Komplett pris for evt. levering og legging av skilleplater.</p> <p>Posten skal regulerast og kan bli uttrekt og utført av Linja AS sjølve.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 100    |      |     |
| 4.1.14 | <p><b>EVT. LEVERING OG LEGGING AV DEKKPLATER</b></p> <p>Komplett pris for evt. levering og legging av skilleplater.</p> <p>Posten skal regulerast og kan bli uttrekt og utført av Linja AS sjølve.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 100    |      |     |
| 4.1.15 | <p><b>LEVERING OG MONTERING AV KOMPLETT LYSMAST M/ FUNDAMENT OG ARMATUR</b></p> <p>Det skal leverast og monterast LED-belysning på sylindrisk mast, farge grå RAL 7024. Høgde 6,0 m.</p> <p>Mastene skal stå vertikalt.</p> <p>Lysmastene skal ha fundament for verhardt område.</p> <p>Det skal monterast Defa Vapor plate mellom fundament og stålmast for å hindre at det blir danna kondens inne i masta.</p> <p>Lysarmatur 40-45 watt. 50% nattsinking.</p> <p>Type Glamox O52 eller tilsv.</p> <p>Komplett levering og utføring ihht. retningslinjer frå leverandør.</p> <p>Inkl. omfyllingsmasser, støyping, montering, kablar i mast m.m.</p> <p>Gi opp tilbydd type: .....</p> <p>.....</p> <p>Posten kan regulerast.</p> <p>Antall</p> | stk  | 9      |      |     |
| 4.1.16 | <p><b>NEDSETTING AV NYE KABELSKAP</b></p> <p>Nedsetting av kabelskap inkl. omfyllingsmasser m.m.</p> <p>Linja AS og fiberleverandøren leverer skapa til anleggsstaden.</p> <p>Komplett utføring ihht. retningslinjer frå Linja AS og</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | stk  | 5      |      |     |

Sum: 0

## 4 KABELGRØFTER

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 4.1.17 | <p>fiberleverandøren.<br/>Inkl. graving, evt. sprenging, evt. drenering, telesikker fundamentering, frostsikring, evt. fiberduk, faststøyping m.m.<br/>Det er antatt 3 stk. skap for el og 2 stk. skap for fiber.</p> <p>Posten kan regulerast.</p> <p><b>LEVERING OG NEDSETTING AV TREKKEKUM FOR EL.</b><br/>Posten gjeld komplett levering og nedsetting av 3-lokks sargofagkum i området på austsida av kryss veg 1/ veg2.</p> |      |        |      |     |
| 4.1.18 | <p>Posten kan bli uttrekt.</p> <p><b>EVT. TILKOPLING TIL FOTOCELLE OG MANUELL BRYTAR</b><br/>Veglysanlegget skal tilkoplast eksisterande fotocelle eller tilsv. + manuell brytar for styring av lysanlegget.<br/>Komplett montering inkl. naudsynt utstyr.</p>                                                                                                                                                                    | stk  | 1      |      |     |
| 4.1.19 | <p>Posten blir uttrekt viss anlegga blir tilkopla til siste eksisterande lysmaster i veg 1 og veg 2.</p> <p>Rund sum</p> <p><b>KOMPLETTERING AV VEGLYSANLEGGET</b><br/>Anna arbeid og materiell for å komplettere veglysanlegget. Dette gjeld alt anna materiell og arbeid som trengst for å levere eit velfungerande veglysanlegg iht. Stranda kommune sine krav.</p> <p>Beskrivast evt. i eige vedlegg.</p>                     | RS   |        |      |     |
| 4.1.20 | <p>Rund sum</p> <p><b>GU6.12<br/>GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL</b><br/>Areal<br/><b>Brukskrav:</b> Bruksklasse 2<br/><i>Lokalisering:</i> I kabelgrøfter.<br/><i>Anvendelse:</i> Ved blaute masser.<br/><i>Andre krav:</i><br/>a) Omfang og prisgrunnlag<br/><br/>Behovet for bruk av fiberduk skal vurderast.<br/><br/>b) Materialer<br/><br/>Oppgi type: .....</p>                                                 | RS   |        |      |     |
| 4.1.21 | <p><b>TOLKING AV TREKKERØR</b><br/>Alle trekkerøra skal tolkast for å sikre at dei er fri for framandlegemer. I 160 mm og 125 mm røra skal det etter</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | RS   |        |      |     |

Sum: 0



## 4 KABELGRØFTER

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 4.1.22 | <p>tolking ligge att eit friskt tau (f.eks.) 6 mm for inntrekking av trekkewire.</p> <p>Komplett utføring ihht. Linja AS sine retningslinjer for "Graving/- Fundamentering og dokumentasjon".</p> <p><b>INNMÅLING OG DOKUMENTASJON AV KABELGRØFTER, KUMMAR, SKAP OG ANDRE INSTALLASJONAR FOR EL- OG FIBERANLEGGA</b></p> <p>Innmåling og dokumentasjon inkl. bildedokumentasjon av anlegga for el- og fiber.</p> <p>Komplett utføring ihht. Linja AS sine retningslinjer for "Graving/- Fundamentering og dokumentasjon".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RS   |        |      |     |
| 4.1.23 | <p><b>KRYSSING OG LANGSFØRING AV RØR OG KABLAR</b></p> <p>Tillegg for ulemper og evt. reetablering i samband med eventuell langsføring og kryssing av eksisterande kablar og VA-leidningar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RS   |        |      |     |
| 4.1.24 | <p><b>ELEKTRO OG AUTOMASJON TIL KUMMAR VK12-A OG VK12-B</b></p> <p>Komplett levering og montering av kablar, skap og utstyr for straumforsyning og fiber til vasskum VK12-A og VK12-B.</p> <p>Grøft og trekkerør medteke i andre postar.</p> <p>Stranda kommune har automasjon og driftskontrollanlegg frå Normatic AS.</p> <p>Alle nyanlegg, skal leveres med driftskontroll og kommunikasjonsutstyr, ferdig integrert i eksisterende SD anlegg.</p> <p>Anlegget utrustes med følgende utstyr, som skal integreres i SD anlegget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vannmengdemåler DN150, f.eks Siemens MAG5100/ 5000 24 v DC i splittet versjon, der display monteres i tavle for driftskontroll</li> <li>• Trykk giver foran reduksjonsventil PN16</li> <li>• Trykk giver etter reduksjonsventil PN16</li> <li>• Lekkasjevakt i rør etter sikkerhetsventil</li> </ul> <p>For stasjonen leveres/ gjelder følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et felles bakkeskap, som dekker TKS med inntak, plass for kWh måler, fordeling og vern etc.</li> <li>• Felles bakkeskap skal inneholde PLS med batteri, kommunikasjonsutstyr til SD anlegg.</li> <li>• Display fra mengdemåler monteres inne i bakkeskapet.</li> <li>• Prosessutstyr som nevnt over, skal leveres av, eller i samråd med driftskontroll leverandøren til kommunen, slik at man er sikret riktig type utstyr.</li> <li>• Inntakskabel og jording tilkobles skapet, samt kabler til overfornevnte prosessutstyr.</li> <li>• Alle grave og montasjearbeider, inkludert kabling og kobling.</li> <li>• Entreprenør skal levere komplett anlegg som dekker målekummen med alt av rør og prosessutstyr, samt driftskontroll som beskrevet over.</li> </ul> <p>For meir detaljerte opplysningar kan Kjell Myklebust i Normatic AS kontaktast.</p> |      |        |      |     |

Sum: 0

4 KABELGRØFTER

| Postnr | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                        | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 4.1.25 | Epost: km@normatic.no<br>Mobil: +47 951 90 857   Sentralbord: +47 57 86 48 50  <br>Rund sum                                                                                                                                                                                       | RS   | 1      |      |     |
|        | REETABLERING AV TERRENG M.M.                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |      |     |
| 4.1.26 | Reetablering av terreng, gjerder, murar, grusplassar m.m. utanfor nye vegar.<br>Komplett pris inkl. materialar for å sette berørt område i minst like god stand som før anleggsstart.                                                                                             | R.S. |        |      |     |
|        | <b>YTINGAR SPESIFISERT AV ENTREPRENØR</b><br>Her vert å ta med ytingar som entreprenøren meiner ikkje er dekkja inn av postane ovanfor, men som er nødvendig for arbeidet med kabelgrøfter og veglys.<br><br>Spesifiser (Ev. i eige vedlegg).<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | RS   |        |      |     |

## 5 REKNINGSARBEID

| Postnr        | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enh.        | Mengde       | Pris | Sum |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-----|
| <b>5</b>      | <b>REKNINGSARBEID</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |              |      |     |
| <b>5.1</b>    | <u>Rekningsarbeid i kontraktperioden:</u><br>Alle prisar skal vere eks mva.<br><br>Eventuelle rekningsarbeid må bestillast av byggherren.<br><br>Alle oppgitte mengder skal derfor regulerast.                                                                                                                                                     |             |              |      |     |
| <b>5.1.1</b>  | Arbeidsløn fagarbeidar pr time inkl. alle påslag.<br><br>Tid                                                                                                                                                                                                                                                                                       | time        | 10           |      |     |
| <b>5.1.2</b>  | Arbeidsløn hjelpearbeidar pr time inkl. alle påslag.<br><br>Tid                                                                                                                                                                                                                                                                                    | time        | 10           |      |     |
| <b>5.1.3</b>  | Arbeidsløn lærling pr time inkl. alle påslag.<br><br>Tid                                                                                                                                                                                                                                                                                           | time        | 10           |      |     |
| <b>5.1.4</b>  | Kalkulasjonsfaktor for materialleveransar.<br>Sjølvkost tillagt alle påslag (administrasjon og fortenste): ..... %<br><br>Oppgitt mengde er ein fiktiv verdi på leveransen, og prisen vil vere grunnlaget for entreprenøren sin påslagsprosent.<br><br>Til eksempel vil enhetsprisen vere 0,15 dersom entreprenøren har ein påslagsprosent på 15%. |             |              |      |     |
| <b>5.1.5</b>  | REG<br>Timeprisar for lastebil inkl mannskap som vil bli nytta:<br><br>Tid                                                                                                                                                                                                                                                                         | REG<br>time | 50 000<br>10 |      |     |
| <b>5.1.6</b>  | Timeprisar lita gravemaskin, 7-10 tonn, inkl mannskap som vil bli nytta:<br><br>Tid                                                                                                                                                                                                                                                                | time        | 10           |      |     |
| <b>5.1.7</b>  | Timeprisar for stor gravemaskin, 10-25 tonn, inkl mannskap som vil bli nytta:<br><br>Tid                                                                                                                                                                                                                                                           | time        | 10           |      |     |
| <b>5.1.8</b>  | Timeprisar for liten dumper under 10 tonn inkl mannskap som vil bli nytta:<br><br>Tid                                                                                                                                                                                                                                                              | time        | 10           |      |     |
| <b>5.1.9</b>  | Timeprisar for stor dumper over 10 tonn inkl mannskap som vil bli nytta:<br><br>Tid                                                                                                                                                                                                                                                                | time        | 10           |      |     |
| <b>5.1.10</b> | Timeprisar for lett komprimeringsutstyr inkl mannskap som vil bli nytta:<br><br>Tid                                                                                                                                                                                                                                                                | time        | 10           |      |     |
| <b>5.1.11</b> | Timeprisar for tungt komprimeringsutstyr inkl mannskap som vil bli nytta:                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |      |     |
| Sum:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |      | 0   |

2515 Veg- og VA-anlegg Berget

Side 68

## 5 REKNINGSARBEID

| Postnr        | NS 3420 kode/Spesifikasjon                                             | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>5.1.12</b> | Tid                                                                    | time | 10     |      |     |
|               | Timeprisar for landmålingsutstyr/ GPS inkl mannskap som vil bli nytta: |      |        |      |     |
| <b>5.1.13</b> | Tid                                                                    | time | 10     |      |     |
|               | Timeprisar for kran inkl mannskap som vil bli nytta:                   |      |        |      |     |
|               | Tid                                                                    | time | 10     |      |     |

Sum: 0