

Betongkummer med gitterrister

Betongkummer med gitterrister

Produkt:

Betongkummer med gitterrister.

Materiale:

Kummer støpt i betongkvalitet B 30 - M 60 og armert med nett K-189

Rammer og gitterrister er produsert i Stålkvalitet S 235 JR (ST 37-2)

Kvalitet/toleranser i følge RAL - GZ 638

Belastning:

Gangtrafikk

Kan også leveres i kjøresterk utførelse.

Overflatebehandling:

Varmforsinket i henhold til EN-ISO 1461

Renhold:

Mildt såpevann samt spyling med rent vann.

Løpende vedlikehold:

Kummer tømmes for sand etc og spyles ved behov.

Skader:

Skadde rister må skiftes ut.

Periodisk vedlikehold:

Ettersyn for å avdekke eventuelle skader, samt utbedring av disse.

Kan leveres med gitterrister med maskevidde 20 x 10 mm i henhold til universell utforming.


Lagerførte dimensjonert

Arikkel	Utvendige mål	Vekt kg	Fotskraperist 10 x 30 mm	Antall rister
BK 610	615 x 1015	180	600 x 1000/20	1 stk
BK 1010	1015 x 1015	300	1000 x 1000/25	1 stk
BK 1015	1015 x 1515	450	1000 x 1500/25	1 stk
BK 1515	1515 x 1515	675	750 x 1500/25	2 stk
BK 1020	1015 x 2015	600	1000 x 1000/25	2 stk
BK 1520	1515 x 2015	900	750 x 1000/25	4 stk
BK 2020	2015 x 2015	1200	1000 x 1000/25	4 stk

Byggehøyde: 200 mm

Drenshull: Ø= 75mm