



Statens vegvesen

Saksbehandler, innvalgstelefon

Magne Nesse, 5557 2335

Endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av anleggs- og driftsvann fra Damsgård- og Nygårdstunnelen

Vi viser til søknad fra Sweco på vegne av Statens vegvesen datert 10. november 2025.

Gjeldende tillatelse

Statsforvalteren ga tillatelse etter forurensningsloven til rensing av anleggsvann og tunnelvaskevann i driftsfasen fra Damsgårds- og Nygårdstunnelen datert 13. juli 2021.

Omsøkt løsning for utslipp av tunnelvaskevann fra Damsgårdtunnelen var å etablere renseanlegg ved begge tunnelåpningene der utslippet fra vestre løp skulle ledes til Lyngbøvatnet og utslippet fra østre løp ledes til Damsgårdsundet,

Statsforvalter tok til orientering at Statens vegvesen, i oversendelse datert 24. august 2023, endret utførelse og kuttet ut utslipp av tunnelvaskevann til Lyngbøvatnet. Renset vaskevann blir nå ledet samlet ut i Puddefjorden, gjennom kommunal overvannsledning. Et større sedimenteringsmagasin ble etablert ved Gyldenpris. Anleggsarbeidene knyttet til Damsgårdtunnelen ble slutført i oktober 2025.

Søknad om endringer

Endringene gjelder Nygårdstunnelen:

1. Anleggsperioden for Nygårdstunnelen er anslått til 1. kvartal 2026 til utgangen av 2028
2. Volum på sedimenteringsbassenget i Nygårdstunnelen økes fra 170 m³ til 240 m³
3. Endrede rutiner og tiltak for kapasitet ved store nedbørsmengder.

1: Opprinnelig søknad og tillatelse anslo at anleggsarbeidene skulle starte høsten 2021 og vare til utgangen av 2024. Tillatelsen har således gått ut på dato.

2: Økt volum på sedimenteringsbassenget gjøres for å sikre god kapasitet ved normal drift og vedlikehold. Volumet på 240 m³ vil gi god kapasitet, selv ved helvask av begge tunnellop samtidig, da dette er beregnet å kreve ca. 127 m³ (inkludert 10% slamvolum)

3: For å unngå at vannet går i overløp og at den anbefalte sedimenteringsperioden (minimum 28 dager) forkortes i situasjoner med store nedbørsmengder samtidig med helvask, er det innført følgende tiltak:



- Øke kapasiteten på sedimenteringsbassenget til totalt 240 m³.
- Innføre en driftsrutine der helvask i østgående og vestgående løp ikke gjennomføres i samme sedimenteringsperiode.
- Innføre en driftsrutine der værmelding sjekkes før helvask gjennomføres. Dersom det er meldt om store nedbørsmengder, skal helvasken utsettes

Høring

Statsforvalteren behandler søknader om tillatelser etter forurensningsloven i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36. Vi vurderer at endringen av tillatelsen vil være av mindre miljømessig betydning og har ikke forhåndsvarslet søknaden, med hjemmel i forurensningsforskriften § 36-9.

Den endrede tillatelsen sendes i kopi til Bergen kommune.

Statsforvalterens begrunnelse for endring av tillatelsen

Tillatelsen som ble gitt 13. juli 2021 hadde gyldighet i fire år og må således fornyes.

Statsforvalteren vurderer de planlagte endringene som positive. Oppgraderingen av renseanlegget for Nygårdstunnelen vil gi økt oppholdstid for tunnelvaskevannet og bedre forutsetninger for effektiv sedimentering og rensing. Samtidig vil de foreslåtte driftsrutinene redusere sannsynligheten for overløp og risikoen for utslipp av partikulært materiale og miljøgifter til Store Lungegårdsvann.

Både Puddefjorden og Store Lungegårdsvann har en særlig miljøstatus som følge av omfattende oppryddingstiltak i regi av Renere Havn Bergen-prosjektet, der statlige og kommunale aktører har investert betydelige midler i tildekking av forurenset sjøbunn med rene masser. Alle tiltak som bidrar til å hindre ny forurensning av disse sjøområdene er derfor svært viktige, og Statsforvalteren vurderer at Statens vegvesens oppgraderte løsning er i tråd med disse miljømålene.

Vedtak

Statsforvalteren endrer Statens vegvesen sin tillatelse til utslipp av anleggs- og driftsvann fra Damsgård- og Nygårdstunnelen i Bergen kommune som omsøkt 10. november 2025. Tillatelsen er endret med hjemmel i forurensningsloven § 18. Tillatelsens vilkår følger vedlagt dette brevet

Gebyr for saksbehandling

Statsforvalteren tar gebyr for arbeid med tillatelser etter forurensningsloven. Ut fra Statsforvalterens ressursbruk i saken legger vi gebyrsats 9, 9 200 kroner, for behandling av søknaden, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4. Sats 9 er laveste gebyrsats. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Se forurensningsforskriften kapittel 39 hvis dere vil lese mer om saksbehandlingsgebyret.



Klageadgang

Vedtaket, inkludert vedtak om gebyrsats, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via Statsforvalteren

Med hilsen

Lars Martin Færseth
seksjonsleder

Magne Nesse
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Tillatelsens vilkår

Kopi til:

Sweco
Bergen kommune