



Rammeavtalevilkår for parallelle rammeavtaler på entreprenørtjenester innen vann og avløp

1. Generelt

1.1 Om avtalen

Formålet med anskaffelsen er å inngå parallell rammeavtale med inntil 3 leverandører for å dekke oppdragsgivers behov for entreprenørtjenester innen vann og avløp i Drammen kommune.

1.2 Generelt

Generelt gjelder at leverandør skal kunne påta seg anleggsarbeider og prosjekter gjennom rammeavtalen. Overordnet avkrever kommunen at det arbeidet som vil bli utført av leverandør er ihht. gjeldende lover, forskrifter og andre myndighetskrav og som minimum vil bli utført i samsvar med de krav til kompetanse, nøyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen.

1.3 Kontraktens varighet

Rammeavtalen vil ha en varighet på 2 år fra kontraktsignering. Avtalen fornyes deretter automatisk for 1+1 år av gangen slik at maksimal avtalevarighet er 4 år, med mindre den sies opp av oppdragsgiver med 3 (tre) måneders varsel før fornyelsestidspunktet.

1.4 Estimert volum og økonomisk ramme for avtalen

Oppdragsgiver estimerer rammeavtalens verdi til 100 MNOK eks. mva. per år. Rammeavtalens totale estimerte verdi inklusive opsjoner for forlengelse er 400 MNOK eks. mva. Den maksimale verdien settes til 500 MNOK eks. mva. Det presiseres at oppdragsgiver ikke bindes til det estimerte volumet.

2. Spesielle krav

2.1 kravtype

Det kreves minimum tiltaksklasse 2 for utførende fagområder:

- Landskapsutforming
- Vannforsynings- og avløpsanlegg

Det kreves i graveinstruks i Drammen kommune tiltaksklasse 3 for utførende i fagområde:

- Veg- og grunnarbeider

Entreprenør må, eventuelt sammen med forpliktet underentreprenør, enten inneha sentral godkjenning eller kunne erklære ansvarsrett i samsvar med kravene over.

Det kan i enkelte oppdrag stilles krav om tiltaksklasse 3 for andre arbeider enn veg- og grunnarbeider. I slike tilfeller skal kostnaden for dette oppgis i prisskjemaet.

3. Kravspesifikasjon - behovsbeskrivelse

3.1 Generelle krav

Det søkes inngått rammeavtale med anleggsmaskinentreprenører som dekker kommunens behov innen vann og avløp for anleggsmaskiner med ønsket tilleggsutstyr, transportmidler, anleggsarbeidere og anleggsledelse.

Leverandør forplikter seg til å imøtekomme alle behov i avtaleperioden, bekrefte bestillinger og påbegynne alle bestilte oppdrag etter direkte avrop innen rimelig tid: maksimum 2 uker etter bestillingen hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig.

Leverandør må kunne levere alle typer tjenester innenfor en anleggskontrakt, evt. også handtere og koordinere tiltransport av våre leverandører på leveringer som ikke er omfattet.

Alle maskiner og utstyr skal inneha nødvendig sertifisering og til enhver tid være godt vedlikeholdt. Dette inkluderer også alt utstyr som skal følge hver maskin.

Maskiner, kjøretøy og utstyr skal være forsikret i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Skader som påføres tredjemann (inkludert kabler) under arbeid i leieperioden, vil være maskineiers ansvar når skaden skjer som følge av utvist uaktsomhet fra entreprenør eller noen han svarer for.

Kommunens retningslinjer skal til enhver tid følges. Videre skal forskrifter og anvisninger fra de enkelte leverandører følges med mindre særskilt tillatelse til å fravike disse er gitt av byggherre.

Det er opp til den enkelte entreprenør å planlegge, bemanne og nedbemanne hvert oppdrag på mest mulig rasjonell måte og innenfor avtalt tid. Maskiner og mannskap som ikke er i arbeid vil det ikke bli godtgjort for. Det vil ikke bli gitt oppsigelse av enkeltmaskiner og mannskap underveis i oppdrag fra oppdragsgiver.

Entreprenøren forplikter seg til å ha tilstrekkelig kvalifisert mannskap i kontraktsperioden.

3.2 Boring og sprenging

Leverandører for Drammen kommune må ha tilgang til/skaffe til veie erfaring, ekspertise, kompetanse og utstyr innen boring og sprenging. Personene som entreprenøren benytter til boring og sprengning av fjell må inneha de nødvendige sertifikater og godkjenninger som trengs for å kunne planlegge og utføre slikt arbeid. Det firma som står for sprenging må ta det fulle ansvar for at boring og sprenging gjennomføres på en trygg og sikker måte, og at alle forhåndsregler ivaretas. Skulle det likevel oppstå skade, er dette entreprenørens ansvar.

Det forventes derfor at entreprenøren før sprenging gjennomføres, i hvert tilfelle foretar følgende tiltak eller vurderer nødvendigheten av følgende tiltak:

- Registrerer tilstand på nærliggende bygninger, grunnmurer, forstøtningsmurer, piper eller andre konstruksjoner som kan ta skade.
- Foretar rystelsesmålinger
- Informerer og varslar berørte naboer, og utarbeider varslingsplan.
- Utarbeider sprengningsplaner
- Vurderer risiko og iverksetter nødvendige risikoreduserende tiltak.
- Posteringsplan
- Sprengningsplan
- Sprengningsrapport

Alle planer og informasjon ut til beboere skal godkjennes av byggherren. Alle planer, rapporter og dokumentasjon skal lagres i byggherres prosjekthotell.

3.3 Mannskap

I tillegg til maskinelt utstyr skal det gis pris på mannskap i henhold til prisskjema. Ved byte av tilbudt personell, skal dette godkjennes av oppdragsgiver.

3.4 Maskinfører

Fører av anleggsmaskin skal ha dokumentert fagbrev/maskinførerbevis/sikkerhetskurs for den aktuelle maskin.

Leverandør skal på forespørsel oppgi navn på førere som benyttes med CV inkl. erfaring, sertifikater og godkjenninger. Oppdragsgiver kan kreve skifte av maskinfører dersom innleid fører viser seg uskikket til jobben. Førere som ansettes i avtaleperioden skal godkjennes av oppdragsgiver før de kan brukes på oppdrag.

Maskinførere skal delta ved kabelpeiling og skal til enhver tid ha oversikt over hvor kabler ligger i nærheten av gravested.

3.5 Maskiner

Gravemaskinene skal tilfredsstillе alle krav til en moderne gravemaskin og være registrert i maskinregisteret. Oppdragsgiver kan kreve skifte av en maskin dersom den innleide viser seg uegnet til jobben. Krav på biter er Euroklasse 6 og maskiner steg 4. Det forventes for alle maskiner et høyt nivå av driftssikkerhet. Av miljøhensyn tillates det ikke maskiner med lekkasje på hydrauliske slanger eller unormale eksosutslipp. Alle maskiner skal ha med absorpsjonsmasse som kan brukes ved lekkasje. Alle tilbydere må kunne levere minimum en beltemaskin som kan kjøre på miljøvennlig

drivstoff. Videre må samme maskin kunne bruke biologisk nedbrytbare hydraulikkoljer.

Pris på gravemaskiner skal være inklusiv vanlig utstyr som hurtigkobling, rotortilt, pakkeplate, klype, rippert, pusskuffe, smal skuffe og normal skuffe.

Alle maskiner skal leveres med maskinstyring (GPS) og førere som kan bruke denne.

I den grad det er behov for pigghammer til maskinene som er i drift, skal dette kunne leveres på anleggsplatsen senest 2 timer etter bestilling. Det godtgjøres kun for de timene pigghammeren er i bruk.

3.6 Masstransportsjåfør

Masstransportsjåfører skal ha egnet dokumentert førerkort/maskinførerbevis/ samt evt. Sikkerhetskurs. Førerens sertifikater og godkjenninger skal vedlegges det enkelte tilbud. Oppdragsgiveren kan kreve skifte av sjåfører dersom fører viser seg uskikket til jobben.

3.7 Masstransportsmidler

Tilbudt kjøretøy skal inneha nødvendig sertifisering og til enhver tid være godt vedlikeholdt. Ekstra kjøretøy som står uten å være i bruk på anleggsstedet, honoreres ikke uten at det er avtalt på forhånd. Alle lastebiler/dumper skal være godkjent iht. alle offentlige lover og forskrifter og dette skal dokumenteres ved egenerklæring fra tilbyder. Oppdragsgiveren kan kreve skifte av lastebil/dumper dersom den viser seg uegnet til jobben. Minimum Euroklasse 6. Dette skal også dokumenteres av tilbyder.

3.8 Materiell

I den grad materiell til oppdragene skaffes til veie av entreprenøren, og ikke er en del av et priset oppdrag som inkluderer materiell, godtgjøres innkjøpte materialer og utstyr med 12% på innkjøpspris minus rabatter. Innkjøp skal dokumenteres og legges med som vedlegg til fakturaer.

3.9 Eksterne tjenester

I den grad innleid kompetanse skaffes til veie av entreprenøren etter avtale med byggherren, eks. konsulenter til bygningsbesiktigelse eller prosjekterende godtgjøres dette med 12% påslag på innkjøpspris. Innkjøp skal dokumenteres og legges med som vedlegg til fakturaer.

3.10 Avrop

Avrop på denne rammeavtalen gjøres både ved direkte avrop og etter minikonkurranse.

For oppdrag med estimert verdi under kr. 5 mill. kan det gjennomføres et direkte avrop til en leverandør.

Om oppdrag tildeles ved direkte avrop eller minikonkurranse avgjøres av oppdragsgiver etter en konkret vurdering, særlig av i hvilken grad rammeavtalens mengdebeskrivelse, vilkår og krav er egnet for oppdraget.

Leverandør må påregne direkte avrop hvor de også må ivareta SØK-funksjon.

For oppdrag etter direkte avrop vil oppdragsgiver etter beste evne søke en jevn fordeling av oppdragsmengde mellom de ulike leverandørene på rammeavtalen.

Hvis leverandør takker nei til oppdrag, går forespørselen videre til neste leverandør. Dersom denne også takker nei er den leverandør som første ble forespurt pliktig til å utføre oppdraget.

I den grad en tilbyder takker nei til avrop, vil disse uansett bli registret som tildelt i volumoversikten.

Ved direkte avrop legges prisene inngitt på vedlagt prisskjema og mengdebeskrivelse til grunn. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjøre mindre justeringer i mengdebeskrivelsen, vilkår og krav for å tilpasse disse til det enkelte oppdrag.

3.10.1 Minikonkurranse

For oppdrag med estimert verdi over kr. 5 mill. vil det bli gjennomført en minikonkurranse mellom entreprenørene på de parallelle rammeavtalene.

Tildelingskriteriene for minikonkurransene vil være pris og/eller kvalitet, herunder oppgaveforståelse, gjennomføringsplan, miljø, kompetanse og leveringstid. Bruk av og vektning mellom kriteriene kan variere, men skal opplyses av oppdragsgiver for gjennomføring av hver konkurranse.

Oppdrag som tildeles etter minikonkurranseregnes ikke som del av fordelingen ved direkte avrop.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre separate konkurranser eller tildelinger utenfor rammeavtalen dersom prosjektets art, omfang eller kompleksitet tilsier at dette er hensiktsmessig. Dette kan blant annet være aktuelt for større investeringsprosjekter.

