

LING2531 Lindås nedre gravplass

INNHOLDSFORTEGNELSE - LING2501-3 Lindås nedre gravplass korrigert

00 Generelt	3
01 Etablering, drift og avvikling	4
02 Grunnarbeider	6
04 Tverrfaglige byggearbeider	39
07 Utendørs	60

00 Generelt

00 Generelt**00.1**

Prosjektet i Lindås omfatter bygging av ny gravplass. Gravplassen skal bygges ut i to faser. Denne anskaffelsen omfatter kun arbeider knyttet til fase 1.

Fase 1 inkluderer etablering av følgende tiltak og anlegg:

- *Tilkomstvei til gravplassen*
- *Parkeringsarealer*
- *Driftsområde med driftsbygg*
- *Interne veier innenfor gravplassen*
- *Minnelund med kapasitet for 315 urner (felt E)*
- *Urnegraver, totalt 198 stk. (felt F)*
- *Kistegraver, totalt 120 stk. (felt D)*
- *Prosesjonsvei (skal knyttes til eksisterende gang- og sykkelvei)*
- *Støttemur / støyvoll mot FV57*

Utbygging av fase 2 er foreløpig ikke tidfestet, og det er per i dag ikke tatt stilling til når denne fasen skal gjennomføres.

Denne beskrivelsen er utarbeidet i henhold til NS3420 Versjon 202401

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling				
01.1	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> På anleggsområdet <i>Andre krav:</i> Byggeherre har sørget for tilkoblingsmulighet i skap på stolpe i øst, se riggtegning. vann blir tilgjengelig i kum markert på samme tegning. Avløp er ikke tilgjengelig. Det informeres videre om at arbeidene i 02 Grunnarbeider, VA og Elektro er prosjektert i NN2000/EUREF89 - UTM32, mens Anleggsgartnerarbeidene er prosjektert i NN54/EUREF89 - UTM32	RS			
01.2	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> På anleggsområdet <i>Andre krav:</i> Det skal sikres tilkomst til alle eiendommer for utrykningskjøretøy gjennom hele anleggsperioden. Der sprenging kan medføre belastning for naboer utover det som er normalt påregnelig, skal entreprenør sikre dialog i forkant og at forsvarlige tiltak iverksettes. I anleggsperioden kan det forekomme seremonier på gravplassen. Ved seremonier skal skjemmende og støyende arbeider som kan være til sjenanse for seremonien avventes til seremonien er avsluttet. Seremonier varsles av byggherre minst tre dager i forveien, og varer maksimalt to timer. Normalt finner det sted en til to seremonier i måneden ved gjeldende gravplass. For alle VA-arbeider som skal utføres i prosjektet gjelder Alver kommunes VA-norm, se https://va-norm.no/alver-kommune/ . Det påhviler entreprenøren å sende inn rørleggermelding der dette er påkrevd. Det kan være snakk om frakobling og tilkobling av vanntilførsel som vil påvirke andre abonnenter i løpet av prosjektet. Ved slike tilfeller påhviler det entreprenøren å avklare med VA-etaten i kommunen og varsle eventuelle berørte abonnenter.	RS			

Sum:

0

01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.3	AV3.1 AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> På anleggsområdet <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.4	AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			

02 Grunnarbeider

02 Grunnarbeider**02.1**

02 GUNNARBEIDER

Kapittelet gjelder grunnarbeider for VA- og kabel grøfter.

Prisene i dette kapittelet beskriver utskifting av eksisterende ledningsnett innenfor plangrensen. Det skal legges ny hovedvannledning samt etableres en ny vannkum. Privat spillvannsledning skal skiftes ut og etableres med nye kummer i henhold Alver kommune sin VA-norm slik at ledningstrekk kan overtas til kommunal drift og vedlikehold.

Det skal etableres vann- og avløpsanlegg for nytt driftsbygg ifm. gravplassen.

I forbindelse med gravplassen skal det etableres nytt drenssystem for å holde grunnvannstanden under kiste- og urnegravene. Alle dremsledninger tilknyttes sandfangskummer og føres til fordrøyningsmagasin før infiltrasjon i grunnen.

MENGDER

Grøftedybde regnes fra o.k. veg/terreng.

Grøftelengde måles fra senter kum til senter kum.

KRAVSPESIFIKASJONER

For utførelse og materiell vises det til kommunens VA-norm og VA-Miljøblad nr.:

5 - Grøfteutførelse fleksible rør

6 - Grøfteutførelse stive rør

KOORDINATSYSTEM

Stikningsdata på grunnarbeid er oppgitt i koordinatsystem Euref89 UTM32 NN2000.

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	Grunnarbeider				
02.021.1	FV4.611A MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE ANLEGG Rund sum Anlegg: Selvfallsledning <i>Lokalisering:</i> Tilkomstveg mellom parkeringsplass og Kolåsvegen <i>Krav til omleggingen:</i> Etablering av bypass for eksisterende spillvannsledning for å håndtere avløp i anleggsperioden <i>Beskrivelse av de eksisterende forhold:</i> DN110mm antatt PVC spillvannsledning skal rives og erstattes av ny DN160mm PP spillvannsledning mellom kum S1 og S2, som vist på tegning GH01. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også graving av grøft for å få lagt midlertidig selvfallsledning. c) Utførelse Ca. lengde 90m. Kobles midlertidig til spillvannsledning i grøft/grop der permanent spillvannsledning skal kobles til (merknad 4) og legges på terreng eller i midlertidig grøft til eksisterende spillvannsledning ved kum S1. Provisorisk ledning er vist på tegning GH07. Ledning må sikres for ytre påvirkning. Utføres i samråd med driftsavdelingen.	RS			
02.021.2	FV4.612A MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE ANLEGG Rund sum Anlegg: Trykkledning <i>Lokalisering:</i> Fra eksisterende vannkum 18630 ved innkjøring til Lindås senter i Kolåsvegen til eksisterende vannkum V45021 <i>Krav til omleggingen:</i> Minimum DN100/110mm for å opprettholde vannforsyningen i anleggsperioden <i>Beskrivelse av de eksisterende forhold:</i> Eksisterende DN250mm SJK vannledning i Kolåsvegen må stenges for nedsetting av ny vannkum V1 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også desinfisering av midlertidig ledning før den tas i bruk. c) Utførelse Ca. lengde 200m. Provisorisk ledning tilknyttes brannventil i eksisterende kummer. Ledning må sikres på tvers av Kolåsvegen, samt for ytre påvirkning.	RS			
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.021.3	Provisorisk ledning er vist på tegning GH07. Provisorisk ledning skal maks være i drift i 2 måneder eller etter avtale med driftsavdelingen i Alver kommune. Detaljer avklares med Alver kommune i forkant av oppstart anleggsarbeid. Utføres i samråd med driftsavdelingen. FV4.612A MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE ANLEGG Rund sum Anlegg: Trykkledning <i>Lokalisering:</i> Fra eksisterende vannkum 45021 til eksisterende vannkum 35241 ved Lindåsvegen <i>Krav til omleggingen:</i> Minimum DN100/110mm for å opprettholde vannforsyningen i anleggsperioden <i>Beskrivelse av de eksisterende forhold:</i> Eksisterende DN180mm PE100 vannledning i terreng må stenges for å legge ledningen i varerør <i>Andre krav:</i> Eksisterende vannledning skal legges i varerør pga. 5m høy støyvoll av løsmasser skal bygges over ledning. a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også desinfisering av midlertidig ledning før den tas i bruk. c) Utførelse Utføres i samråd med driftsavdelingen i kommunen. Ca. lengde 40m. Provisorisk ledning tilknyttes brannventil i kum V45021 og på rørende i kum 35241 eventuelt med provisorisk T-rør. Ledning legges på terreng og sikres for ytre påvirkning. Provisorisk ledning er vist på tegning GH07. Provisorisk ledning skal maks være i drift i 2 uker eller etter avtale med driftsavdelingen i Alver kommune. Detaljer avklares med Alver kommune i forkant av oppstart anleggsarbeid.	RS			
02.021.4	CD4.14942 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Kum Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall <i>Lokalisering:</i> Ved innkjøring ny tilkomstveg <i>Tilgjengelighet:</i> I terreng langs Kolåsvegen <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Inntakskum for overvann <i>Materialer:</i> Betong <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Dimensjon:</i> antatt DN1000mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> ikke aktuelt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen	stk	1		

Sum: 0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.021.5	<i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Medium/konsentrasjon:</i> overvann <i>EAL-kode:</i> 170101 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 1612 <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Kapping av eksisterende overvannsledning ved ny kum O1. Igjenfylling skjer i forbindelse med bygging av tilkomstveg <i>Andre krav:</i> Nei CD4.11961 RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg Forurensningsgrad: Over grense for farlig avfall <i>Lokalisering:</i> I ny tilkomstveg <i>Tilgjengelighet:</i> I grøft for ny vegtrase <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Spillvannsledning <i>Materialer:</i> PVC <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Dimensjon:</i> DN110mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> ikke aktuelt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Spillvannsledning utenfor anlegget skal opprettholdes og tilknyttes nytt røranlegg <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Tømming av avløpsvann for fjerning av anlegg <i>Medium/konsentrasjon:</i> Spillvann <i>EAL-kode:</i> 170203 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 1723 <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Ende eksisterende ledning kuttet klar for tilkobling ny spillvannsledning. Tilkobling og ny spillvannsledning er beskrevet i andre poster. <i>Andre krav:</i> Nei	m	80		
02.021.6	CD4.11961 RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg Forurensningsgrad: Over grense for farlig avfall <i>Lokalisering:</i> I ny tilkomstveg <i>Tilgjengelighet:</i> I grøft for ny vegtrase <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Vannledning <i>Materialer:</i> PVC <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Dimensjon:</i> DN160mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> ikke aktuelt <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i>	m	145		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.021.7	Vannledning i drift <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Vannledning i drift <i>Medium/konsentrasjon:</i> Drikkevann <i>EAL-kode:</i> 170203 <i>Avfallsstoffnummer:</i> 1723 <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei FD8.511A PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN Rund sum <i>Lokalisering:</i> Langs gravetraser <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Avvik på eksisterende anlegg i forhold til prosjekteringsgrunnlaget som krever endring av prosjektering må meldes fra til byggherre og prosjekterende.	RS			
02.022.1	FD8.522121 LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Lengde Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning høyere enn nytt anlegg Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft <i>Lokalisering:</i> I gangveg mellom eksisterende gravplass og felt B <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for fordrøyningsmagasin, FM1 <i>Grunnforhold for eksisterende anlegg:</i> Terreng, jord på fjell <i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Overvannsledning, DN150mm DV <i>Langsføringens lengde:</i> 35m <i>Andre krav:</i> Nei	m	35		
02.022.2	FD8.522132 LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Lengde Type eksisterende anlegg: Trykkledning dypere enn nytt anlegg Type langsføring: Rør/kabler ikke eksponert i grøft <i>Lokalisering:</i> I gangveg langs gravfelt F, D og B <i>Formål:</i> Grøft for kabelanlegg <i>Grunnforhold for eksisterende anlegg:</i> Vegfylling <i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Vannledning DN200mm og DN50mm <i>Langsføringens lengde:</i> 80m <i>Andre krav:</i> Nei	m	80		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.3	FD8.522112 LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Lengde Type eksisterende anlegg: Selvfølgelig dypere enn nytt anlegg Type langsføring: Rør/kabler ikke eksponert i grøft <i>Lokalisering:</i> I gangveg langs gravfelt F, D og B <i>Formål:</i> Grøft for kabelanlegg <i>Grunnforhold for eksisterende anlegg:</i> Vegfylling <i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Overvannsledning DN160mm PP <i>Langsføringens lengde:</i> 80m <i>Andre krav:</i> Nei	m	80		
02.022.4	FD8.52122 KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Antall kryssinger Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler over nytt anlegg <i>Lokalisering:</i> Vannledning mellom vannkum 45021 og 35241 (vist på tegning GH06) <i>Formål:</i> Frigraving av eksisterende vannledning for montering av varerør <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende løsmasser på fjell <i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Jordingsanlegg <i>Kryssingens lengde:</i> 21m <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
02.022.5	FD3.14311A GRAVING AV GROPP - ANTALL Antall Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> Vannkum V1 <i>Type grop:</i> Utvidelse ledningsgrøft for montering av DN2000mm betongkum <i>Dimensjoner:</i> Grop tilpasset DN2000mm betongkum, d=2,5m <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende vegfylling/ny steinfylling <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving eksisterende vannledning som kum V1 skal settes ned på. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også lokalisering og frigraving av eksisterende vannledning langs Kolåsvegen som ny vannkum skal settes ned på. Omfatter også avretting for kum (singel 8-16mm,	stk	1		

Sum: 0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.6	t=150mm) utover grøftebredden. Omfatter også gjenfylling mot betongkum etter anvisning fra leverandør, til 200mm under veg/terreng, levering av gjenfyllingsmasse pukk 8/16mm og normal komprimering. FD3.14311A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> I VA-trase <i>Type grop:</i> Utvidelse ledningsgrøft for montering av DN600mm plastkum <i>Dimensjoner:</i> Grop tilpasset DN600mm kum, d=1,7-2m <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende vegfylling/ny steinfylling <i>Graverestriksjoner:</i> ingen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også avretting for kum (singel 8-16mm, t=150mm) utover grøftebredden. Omfatter også gjenfylling mot korrugert stigerør etter anvisning fra leverandør, til 200mm under veg/terreng, levering av gjenfyllingsmasse pukk 8/16mm og normal komprimering.	stk	15		
02.022.7	FD3.14311A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> I VA-trase, SF1 <i>Type grop:</i> Utvidelse ledningsgrøft for montering av DN1000mm betongkum <i>Dimensjoner:</i> Grop tilpasset DN1000mm betongkum, d=1,9m <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende vegfylling/ny steinfylling <i>Graverestriksjoner:</i> ingen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også avretting for kum (singel 8-16mm, t=150mm) utover grøftebredden. Omfatter også gjenfylling mot betongkum etter anvisning fra leverandør, til 200mm under veg/terreng, levering av gjenfyllingsmasse pukk 8/16mm og normal komprimering.	stk	1		
02.022.8	FD3.14311A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper	stk	2		

Sum: 0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.9	Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> I VA-trase, SF2 og SF15 <i>Type grop:</i> Utvidelse ledningsgrøft for montering av permeabel DN1000mm betongkum <i>Dimensjoner:</i> Grop for DN1000mm permeable betongkum, d=3,3m, se detaljtegning GH11 <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende vegfylling/ny steinfylling <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving langs eksisterende overvannsledning ved SF15 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også avretting for kum (singel 8-16mm, t=150mm) utover grøftebredden og levering av gjenfyllingsmasse. Omfatter også utlegging av fiberduk mot tilliggende masser og gjenfylling mot betongkum med drenerende masser som vist på tegning GH11.	stk	1		
	FD3.14111A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> Tilknytning eksisterende spillvannsledning til ny spillvannsledning oppstrøms kum S2 (merknad 4 i tegning GH01) <i>Type grop:</i> Lokalisering og frigraving av eksisterende spillvannsledning <i>Dimensjoner:</i> Tilpasses behov for frigraving av eksisterende ledning <i>Grunnforhold:</i> Terreng, jord på fjell <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving mot eksisterende spillvannsledning <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilbakefylling med stedlige masser i gropen. Omfyllingsmasser for ledninger er beskrevet i post for grøfter.				
02.022.10	FD3.14111A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> Tilknytning eksisterende vannledningstikk som er lagt ut i tidligere utbygging (merknad 1 i tegning	stk	2		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.11	GH01) <i>Type grop:</i> Lokalisering og frigraving av eksisterende vannledning <i>Dimensjoner:</i> Tilpasses behov for frigraving av eksisterende ledning <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende vegfylling <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving eksisterende vannledning i grunnen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilbakefylling med stedlige masser i gropen. Omfyllingsmasser for ledninger er beskrevet i post for grøfter.	stk	1		
	FD3.14111A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> Tilknytning eksisterende vannledning ved eksisterende kum 45021 (merknad 2 i tegning GH01) <i>Type grop:</i> Frigraving av eksisterende vannkum av betong <i>Dimensjoner:</i> Tilpasses behov for frigraving av eksisterende ledning <i>Grunnforhold:</i> Terreng, jordmasser på fjell/fast grunn <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving mot eksisterende vannkum og vannledning i grunnen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilbakefylling med stedlige masser i gropen. Omfyllingsmasser for ledninger er beskrevet i post for grøfter.				
02.022.12	FD3.14111A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> Tilknytning eksisterende overvannsledning (merknad 9 i tegning GH01) <i>Type grop:</i> Lokalisering og frigraving av eksisterende overvannsledning <i>Dimensjoner:</i> Tilpasses behov for frigraving av eksisterende ledning <i>Grunnforhold:</i> Terreng, jord på fjell <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving mot eksisterende overvannsledning i grunnen <i>Andre krav:</i>	stk	1		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.13	a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilbakefylling med stedlige masser i gropen. Omfyllingsmasser for ledninger er beskrevet i post for grøfter. FD3.14111A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> Tilknytning eksisterende overvannsledning (merknad 8 i tegning GH01) <i>Type grop:</i> Lokalisering og frigraving av eksisterende overvannsledning <i>Dimensjoner:</i> Tilpasses behov for frigraving av eksisterende ledning <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende vegfylling <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving mot eksisterende overvannsledning i grunnen <i>Andre krav:</i>	stk	1		
02.022.14	a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilbakefylling med stedlige masser i gropen. Omfyllingsmasser for ledninger er beskrevet i post for grøfter. FD3.14111A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> Tilknytning eksisterende overvannsledning nedstrøms kum O1 (merknad 12 i tegning GH01) <i>Type grop:</i> Lokalisering og frigraving av eksisterende overvannsledning <i>Dimensjoner:</i> Tilpasses behov for frigraving av eksisterende ledning <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende vegfylling <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving mot eksisterende overvannsledning og spillvannsledning i grunnen <i>Andre krav:</i>	stk	1		
02.022.15	a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilbakefylling med stedlige masser i gropen. Omfyllingsmasser for ledninger er beskrevet i post for grøfter. FD3.14311A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel	stk	1		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.16	Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> Ved vannkum V1 <i>Type grop:</i> For nedsetting av fundament for skilt for kumanviser <i>Dimensjoner:</i> 1x1x0,75m <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende vegfylling <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving nært vannledning i grunnen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også avretting for skiltfundament, gjenfylling mot fundament, levering av gjenfyllingsmasse (pukk 8/16mm).	stk	5		
	FD3.14311A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> I kabeltrase. Mellom felt B og eks. gravplass, mellom felt D og C, ved klokkestøpul, mellom felt F og p-plass og mellom tilkomstveg og felt F. <i>Type grop:</i> Utvidelse kabelgrøft for etablering av trekkekum (TK2) <i>Dimensjoner:</i> Grop tilpasset trekkekum med mål 1,5x0,71m d=0,5m <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende vegfylling/ny steinfylling <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving langs VA-ledninger og kummer <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilfylling rundt kum med kabelsand, levering av kabelsand, borttransport av overskuddsmasser og behandlingsgebyr.				
02.022.17	FD3.14311A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> I kabeltrase i gangveg vest for eksisterende gravplass. <i>Type grop:</i> Utvidelse kabelgrøft for etablering av trekkekum (TK1) <i>Dimensjoner:</i> Grop tilpasset trekkekum med mål 0,7x0,72m d=0,5m	stk	1		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.18	<i>Grunnforhold:</i> Eksisterende vegfylling/ny steinfylling <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving langs VA-ledninger og kummer <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilfylling rundt kum med kabelsand, levering av kabelsand, borttransport av overskuddsmasser og behandlingsgebyr. FD3.14311A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 <i>Lokalisering:</i> I kabeltrase for belysning <i>Type grop:</i> Utvidelse kabelgrøft for etablering av fundament for lysstolpe <i>Dimensjoner:</i> Grop tilpasset fundament for lysmast med mål 1,5x1,5m, d=1,8m <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende vegfylling/ny steinfylling <i>Graverestriksjoner:</i> Forsiktig graving langs VA-ledninger og kummer <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også utlegging av fundament av komprimert pukk 32-63mm og lagvis igjenfylling og komprimering av en blanding av knust singel 4-22mm og pukk 22-63mm. Se tegning E252. Omfatter også borttransport av overskuddsmasser og behandlingsavgift.	stk	18		
02.022.19	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Fra overvannsledning til sandfangsluker SF3-SF9 <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN160mm sort PP overvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1,5m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering	m	43		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.20	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster. FV3.1111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Fra eks. VL i gangveg til vannpost ved felt B, mellom vannposter ved felt E og C og mellom felt F og driftsbygg <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN50mm PE100 SDR11 vannledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	98		
02.022.21	FV3.1111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk mellom SF1 og O1 <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN160mm sort PP overvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> Kryssing eksisterende vannledning og spillvannsledning krever forsiktig graving <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i>	m	13		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.22	a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster. FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk mellom gravfelt-SF-overvannsledning, strekk O8-FM1, strekk for overvannsledning i egen grøft for tilkobling eksisterende overvannsledning og tilkobling SF i vannpost <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN160mm sort PP overvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i>	m	133		
02.022.23	a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster. FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk for VL fra SF4 til V1 <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN200mm PE100 SDR11 vannledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i>	m	8		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.24	Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster. FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk S2 til tilkobling eksisterende spillvannsledning <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN110mm PP spillvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Terreng, jord på fjell <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1,5m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	8		
02.022.25	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Drensledning fra vannkum V1 <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN160mm PP overvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2,5m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	6		
02.022.26	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde	m	10		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.27	Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk for SP fra SF4 til kum S1 <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN160mm PP spillvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Terreng, jord på fjell <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster. c) Utførelse Grunn grøft skal isoleres. Isolering prises i egen post.	m	91		
	FV3.1111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde				
02.022.28	Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Drensledning for felt F og E <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN150mm DV drensledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling/terreng <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1,5m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	69		
	FV3.1111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde				
	Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1				
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.29	Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Drensledning for felt D <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN150mm DV drensledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling/terreng <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2,0m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	22		
	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk fra eks. SF (45024) til SF23 <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN50mm PE100 vannledning og DN160mm PP sort overvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,9m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1,5m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.				
02.022.30	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk i gangveg mellom p-plass og felt F til SF20 i vannpost <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN50mm PE100 vannledning og DN160mm PP sort overvannsledning	m	48		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.31	<i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 1m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2,0m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	45		
	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk fra S2 og O4 til driftsbygg <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN110mm PP spillvannsledning og DN160mm PP sort overvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 1m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2,0m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.				
02.022.32	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk i tilkomstveg parallelt med fordrøyningsmagasin FM2 <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN200mm PE100 vannledning og DN160mm PP spillvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 1,2m	m	19		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.33	<i>Grøftedybde:</i> Inntil 2,0m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster. FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk i tilkomstveg fra FM2/O2 til S2 og O4 <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN200mm PE100 vannledning, DN160mm PP spillvannsledning og DN200mm PP sort overvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 1,5m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2,0m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	47		
02.022.34	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk i tilkomstveg fra O4 til O5 og eksisterende vannkum (45021) <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for DN200mm PE100 vannledning og DN200mm PP sort overvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 1,2m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2,0m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning	m	51		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.35	GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster. FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk fra overvannskum O2 og O11 (innløp) til FM1/FM2, og strekk fra FM1/FM2 til permeabel sandfangskum SF2/SF15 <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for to stk DN200/160mm PP sort overvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 2,5m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2,0m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	12		
02.022.36	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk fra O10 innløp i FM1 <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for to stk DN200mm PP sort overvannsledning <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 2,5m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1,0m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering	m	2		

Sum:

0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.37	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster. FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Strekk for fordrøyningsmagasin <i>Formål:</i> Ledningsgrøft for to stk DN1200mm DV <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 3,1m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 3,0m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH11. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	42		
02.022.38	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Kabelgrøft parallelt med kommunalt VA-anlegg <i>Formål:</i> Kabelgrøft for et trekkerør. Vist på tegning E204 - Elektroinstallasjon. <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,4m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 0,6m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH10. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	69		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.39	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Kabelgrøft parallelt med privat VA-anlegg <i>Formål:</i> Kabelgrøft for et trekkerør. Vist på tegning E204 - Elektroinstallasjon. <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,4m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 0,6m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH11. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	53		
02.022.40	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Kabelgrøft <i>Formål:</i> Kabelgrøft for et trekkerør. Vist på tegning E204 - Elektroinstallasjon. <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,4m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 0,6m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH11. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	164		
02.022.41	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet	m	101		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.42	Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Kabelgrøft parallelt med privat VA-anlegg <i>Formål:</i> Kabelgrøft for to trekkerør. Vist på tegning E204 - Elektroinstallasjon. <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 0,6m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH11. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	78		
	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Kabelgrøft <i>Formål:</i> Kabelgrøft for to trekkerør. Vist på tegning E204 - Elektroinstallasjon. <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 0,6m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH11. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.				
02.022.43	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Kabelgrøft parallelt med privat VA-anlegg	m	64		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.44	<i>Formål:</i> Kabelgrøft for tre trekkerør. Vist på tegning E204 - Elektroinstallasjon. <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,8m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 0,6m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH11. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.	m	11		
	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Kabelgrøft <i>Formål:</i> Kabelgrøft for tre trekkerør. Vist på tegning E204 - Elektroinstallasjon. <i>Grunnforhold:</i> Ny steinfylling <i>Restriksjoner:</i> ingen <i>Bunnbredde:</i> 0,8m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 0,6m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH11. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ved behov for sprengning i grøft avregnes dette etter egne poster.				
02.022.45	FV3.11111A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Vannledning mellom vannkum 45021 og 35241 (vist på tegning GH06) <i>Formål:</i> Frigraving av eksisterende vannledning for montering av varerør <i>Grunnforhold:</i> Eksisterende løsmasser på fjell	m	25		
Sum:					0

LING2501-3 Lindås nedre gravplass korrigert

Side 30

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.46	<i>Restriksjoner:</i> Forsiktig graving mot eksisterende vannledning som skal frigraves <i>Bunnbredde:</i> 0,75m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1,5m <i>Krav til tilbakefylling:</i> I hht. typisk grøftesnitt på tegning GH06. <i>Krav til komprimering:</i> Normal komprimering <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Gjelder frigraving av eksisterende vannledning. Forsiktig graving for å ikke skade DN180mm PE100-rør. Antatt lagt i år 2021. Posten omfatter også forlengelse av grøft for trekking av varerør. UM1.2211294311121A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Samlet lengde Type avløpsledning: Varerør for vannledning Materiale: PP - konstruerte Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> På vannledning mellom eksisterende vannkum 45021 og eksisterende vannkum 35241 ved Lindåsvegen <i>Ledningsstrekke:</i> Mellom kum 45021 og 35241 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/ID250mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SN8 <i>Farge:</i> sort <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav etter NS3420 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også trekking av varerør inn på eksisterende vannledning i grøft.	m	18		

Sum:

0

LING2501-3 Lindås nedre gravplass korrigert

Side 31

02 Grunnarbeider

02 Grunnarbeider**02.022.47****SPRENGING**

Etterfølgende poster gjelder sprengning, og kommer til anvendelse dersom det avdekkes fjell i trase for grøfter og kummer.

Sum: 0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	Grunnarbeider				
02.022.48	FH1.131 SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I DAGEN - LENGDE Prosjektert lengde <i>Lokalisering:</i> I VA-trase ved behov <i>Andre krav:</i> Nei	m	160		
02.022.49	FH1.531532 SPRENGING AV KUMUTVIDELSER I DAGEN Antall Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> I VA-trase <i>Bergforhold:</i> Antatt amfibolgneis og amfibolitt <i>Restriksjoner:</i> Fosiktig sprengning mot konstruksjoner og rørledninger i grunnen <i>Dimensjoner:</i> 2x2x1,5m <i>Andre krav:</i> Nei	stk	10		
02.022.50	FH1.531132 SPRENGING AV GRØFT I DAGEN Samlet lengde Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> I VA-trase ved behov <i>Formål:</i> Ledningsgrøft <i>Bergforhold:</i> Antatt amfibolgneis og amfibolitt <i>Restriksjoner:</i> Fosiktig sprengning mot konstruksjoner og rørledninger i grunnen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1m <i>Andre krav:</i> Nei	m	50		
02.022.51	FH1.531132 SPRENGING AV GRØFT I DAGEN Samlet lengde Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> I VA-trase ved behov <i>Formål:</i> Ledningsgrøft <i>Bergforhold:</i> Antatt amfibolgneis og amfibolitt <i>Restriksjoner:</i> Fosiktig sprengning mot konstruksjoner og rørledninger i grunnen <i>Bunnbredde:</i> 1m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1m <i>Andre krav:</i> Nei	m	50		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.52	FH1.531132 SPRENGING AV GRØFT I DAGEN Samlet lengde Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> I VA-trase ved behov <i>Formål:</i> Ledningsgrøft <i>Bergforhold:</i> Antatt amfibolgneis og amfibolitt <i>Restriksjoner:</i> Fosiktig sprengning mot konstruksjoner og rørledninger i grunnen <i>Bunnbredde:</i> 1,2m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1m <i>Andre krav:</i> Nei	m	20		
02.022.53	FH1.531132 SPRENGING AV GRØFT I DAGEN Samlet lengde Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> I VA-trase ved behov <i>Formål:</i> Ledningsgrøft <i>Bergforhold:</i> Antatt amfibolgneis og amfibolitt <i>Restriksjoner:</i> Fosiktig sprengning mot konstruksjoner og rørledninger i grunnen <i>Bunnbredde:</i> 1,5m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1m <i>Andre krav:</i> Nei	m	20		
02.022.54	FH1.531132 SPRENGING AV GRØFT I DAGEN Samlet lengde Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> I VA-trase ved behov <i>Formål:</i> Ledningsgrøft <i>Bergforhold:</i> Antatt amfibolgneis og amfibolitt <i>Restriksjoner:</i> Fosiktig sprengning mot konstruksjoner og rørledninger i grunnen <i>Bunnbredde:</i> 2,5m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1m <i>Andre krav:</i> Nei	m	10		
02.022.55	FH1.531132 SPRENGING AV GRØFT I DAGEN Samlet lengde Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> I VA-trase ved behov	m	10		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.56	<i>Formål:</i> Ledningsgrøft <i>Bergforhold:</i> Antatt amfibolgneis og amfibolitt <i>Restriksjoner:</i> Fosiktig sprengning mot konstruksjoner og rørledninger i grunnen <i>Bunnbredde:</i> 3,1m <i>Grøftedybde:</i> Inntil 1m <i>Andre krav:</i> Nei FM1.2311 OPPLASTING - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested <i>Lokalisering:</i> I VA-trase <i>Type masser:</i> Grevemasser, blanding av jord og stein <i>Andre krav:</i> Nei	m3	1 500		
02.022.57	FM2.21311 TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested <i>Lokalisering:</i> I VA-trase <i>Type masser:</i> Gravemasser, blanding av jord og stein <i>Tippsted:</i> Til fylling for veg, gjenfylling ledningsgrøfter eller støyvoll innenfor anleggsområdet <i>Andre krav:</i> Nei	m3	1 500		
02.022.58	FM2.21313 TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Prosjektert fast volum Opplastingssted: Sprengingssted i dagen <i>Lokalisering:</i> I VA-trase <i>Type masser:</i> Sprengsteinsmasser <i>Tippsted:</i> Til fylling for veg, gjenfylling ledningsgrøfter eller støyvoll innenfor anleggsområdet <i>Andre krav:</i> Nei	m3	500		
02.022.59	SB5.214111126A ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER I GRUNNEN Lengde Rørledningsdel: Rett rør Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> I VA-trase, fra kum S1 mot kum O3 <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> 400 kN/m², tykkelse 50mm og bredde 1200m, vist på tegning GH10 <i>Dimensjon på rørledningsdel:</i> DN160mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	m	25		
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.022.60	Omfatter også fyllmasse over og under isolasjonsplater. Masse tilsvarende som i ledningssonen. Se grøftesnitt på tegning GH10. c) Utførelse Utføres som vist på grøftesnitt på tegning GH10. x) Mengderegler Enhet endret til lengde, m. GU6.29A GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON - IKKE TRAFIKKERT AREAL Areal Anvendelsesområde: I VA-trase <i>Lokalisering:</i> I drenggrøft i gravfelt og ved kum SF2 og SF15 <i>Strekkefasthet:</i> 15 kN/m <i>Statisk gjennomhulling (CBR):</i> +/- 10% <i>Bestandighet:</i> Bruksklasse 2 <i>Utførelse:</i> Som separasjon mellom grøftemasser og tiliggende jordmasser i ledningsgrøft <i>Andre krav:</i> b) Materialer Bredde 3m i drenggrøft og 5m for kummer. Fiberduk av 100% nedbrytbare fibre (ikke plast) for å hindre at duk i fremtiden blir tettet med finstoff. c) Utførelse Se prinsipp for utførelse på snitt-tegning på tegning nr. GH10 og GH11.	m2	1 000		
02.023.1	UU1.812A INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG Rund sum Type rørledning: Avløpsledning <i>Lokalisering:</i> Ledningsanlegg innenfor planområdet <i>Ledningsstrek:</i> Spillvanns- og overvannsledninger mellom alle tilhørende kummer og tilkoblinger <i>Type og dimensjon på rørledning:</i> DN110/160/200mm PP og DN1200mm DV <i>Dokumentasjon:</i> se generelt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Innmåling av spillvanns- og overvannsledninger. Dokumentasjon skal tilfredsstillende vedlegg B5 - Krav til innmåling, sluttkontroll og dokumentasjon i VA-norm for Alver kommune. Identifiseringnummer av kummer innhentes fra Alver kommune. Følgende måles inn: trasepunkter (vertikal og horisontal bend og	RS			

Sum:

0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.023.2	knekk i skjøt) • grenrør, T-rør • stikkledninger • innløp og utløp fra kum • overløp • Avvik i rettlinjert ledningstrase mellom kummer større enn 0,5 m innmåles for hver 5 meter. Grunnriss koordinater måles i senterpunktet på alle VA-installasjoner (kummer, pumpestasjoner, utslipp, inntak, forgreininger, utvendige ventiler...) Innmåling høyder: • kummer: topp lokk, lavest punkt i kum, innvendig bunn ledning, terskel/overløp. • ledning/rørdele: innvendig bunn selvfølgelig x) Mengderegler Mengde som rund sum. UU1.811A INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG Rund sum Type rørledning: Vannforsyningsledning <i>Lokalisering:</i> Ledningsanlegg innenfor planområdet <i>Ledningsstrekke:</i> Vannledninger mellom alle tilhørende kummer og tilkoblinger <i>Type og dimensjon på rørledning:</i> DN200/50/32mm PE100 <i>Dokumentasjon:</i> se generelt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Dokumentasjon skal tilfredsstille vedlegg B5 - Krav til innmåling, sluttkontroll og dokumentasjon i VA-norm for Alver kommune. Identifiseringsnummer av kummer innhentes fra Alver kommune. Følgende måles inn: • trasepunkter (vertikal og horisontal bend og knekk i skjøt) • grenrør, T-rør • stikkledninger • innløp og utløp fra kum • overløp • Avvik i rettlinjert ledningstrase mellom kummer større enn 0,5 m innmåles for hver 5 meter. Grunnriss koordinater måles i senterpunktet på alle VA-installasjoner (kummer, pumpestasjoner, utslipp, inntak, forgreininger, utvendige ventiler...) Innmåling høyder: • kummer: topp lokk, lavest punkt i kum,	RS			
Sum:					0

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.023.3	innvendig bunn ledning, terskel/overløp. • ledning/rørdele: topp rør trykkledninger. x) Mengderegler Mengde som rund sum. UU1.819A INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG Rund sum Type rørledning: Trekkerør for kabler <i>Lokalisering:</i> Kabelstrekk innenfor planområdet <i>Ledningsstrekk:</i> Kabelstrekk mellom alle koblinger og elektroinstallasjoner <i>Type og dimensjon på rørledning:</i> DN75/110mm trekkør <i>Dokumentasjon:</i> se c) utførelse <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Innmåling skal skje i henhold til krav i RENblad 4106. x) Mengderegler Mengde som rund sum.	RS			
	02.023.4 AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Se c) utførelse under <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Krav til registrering: Entreprenør skal utarbeide følgende sluttokumentasjon: • Innmålingsdata. Resultatene må leveres på et digitalt format som kommunen krever. Leveres på SOSI-format til konsulent. Type ledning/kum/ installasjon lagres på objektnavn etter standard for kommunen. • plott av innmålingene med identitetsnummer, VA-plan med inntegnet ledningsnett, som bygget. Sluttokumentasjonen leveres digitalt med følgende mappestruktur: 1. samsvarserklæring 2. signert kontrollplaner 3. skjema for mottakskontroll for all rørmateriell og kummer levert til anlegget 4. innmålingsdata med plott 5. Foto av ledningsgrøfter før og etter gjenfylling, for hele ledningsstrekket 6. kumkort 7. tetthetsprøving spillvannsledning 8. trykk-test vannledning 9. desinfisering vannledning, med vannprøver 10. Rørinspeksjon med rapport og film for	RS			

Sum:

0

LING2501-3 Lindås nedre gravplass korrigert

Side 38

02 Grunnarbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	spillvannsledninger Sluttdokumentasjonen leveres digitalt til konsulent og prosjektleder for kontroll før overleveringsbefaring. Alle kummer skal sikres i anleggsperioden mot tilførsel av stein og grus. Kummer rengjøres før overlevering. Dersom utførende firma ønsker delovertakelse av rørstrekk mellom kummer, må komplett sluttdokumentasjon for aktuelt strekk bli overlevert til Alver kommune for godkjenning. Sluttdokumentasjon for kabelanlegg skal tilfredsstillende krav gitt i RENblad 4103, 4104, 8001.				

Sum:

0

04 Tverrfaglige byggearbeider

04 Tverrfaglige byggearbeider**04.1****Garasje/Driftsbygg**

Det skal oppføres en driftsbygning i tilknytning til driftsplassen. Bygningen har utforming som garasje med port i ene gavlveggen og en sideinngang i ene langveggen.

Det påhviler entreprenør å bergene armering i betongkonstruksjonene. Dette medtas i prisingen av de enkelte postene.

Fargekoder

- Vinduer skal være i sort aluminium, tilsvarende farge som takrenner.
- Dør skal være i en grå farge Ral -7042
- Port skal være i farge kode- Ral -7042

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04	Tverrfaglige byggearbeider				
04.041.1	LV1.1132213230 PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT Lengde Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Armering: Kamstenger, B500NC Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Overflatebearbeiding: Brettskuring Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> under alle yttervegger (ikke under port) se A501 og A502 <i>Tegningshenvisning:</i> A501 og A502 <i>Armeringsmengde:</i> Dimensjoneres av entreprenør <i>Dimensjon:</i> 300x300 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	17		
04.041.2	BE5.2218802118 GULV PÅ GRUNN Areal Gulvbelegg: Uten gulvbelegg Avretting: Valgfri Dekke: Forskaling av dekke {LB1.5092A} Armering med armeringsnett {LC2.102A}Plasstøpt normalbetong {LG1.1244220A} - dekke Sperresjikt: Dampsperrsjikt {SF1.121110} - dampsperre av plastfolie Isolering mot grunnen: Isolering under gulv på grunn {SB5.152341} Løsmasser: Uten løsmasselag <i>Lokalisering:</i> se A501 og A502 <i>Underlag:</i> Komprimert pukklag <i>Forberedelse for gulvvarme:</i> Nei <i>Krav til overflate gulv:</i> Ståles <i>Andre krav på elementnivå:</i> Nei Dekke: LB1.5092A FORSKALING AV DEKKE Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Valgri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Andre krav:</i> Gulvet skal støpes innenfor anlagt ringmur. Denne vil fungere som forskaling. Portåpningen må forskales.	m2	22		
Sum:					0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.041.3	Dekke: LC2.102A ARMERING MED ARMERINGSNETT Nettype: Uspesifisert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også prosjektering av armering Dekke: LG1.1244220A PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Andre krav:</i> Gulvet skal ha en tykkelse på 150 mm. De første 500 mm fra porten skal være 300 mm. Sperresjikt: SF1.121110 DAMPSPERRESJIKT Plassering: På kompakt isolasjon Type dampsperre: Dampsperre av plastfolie Skjøtemetode: Valgfri <i>Tykkelse:</i> 0,2 mm <i>sd-verdi:</i> Min 100 m <i>Innfesting:</i> Valgfri <i>Andre krav:</i> Nei Isolering mot grunnen: SB5.152341 ISOLERING UNDER GULV PÅ GRUNN Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS) Tykkelse: 100 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Trykkfasthet 300 kPa <i>Andre krav:</i> Nei				
	LV1.5134299280 STØPT BETONGVEGG Areal Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,40 Armering: Armering prosjekteres av entreprenør Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2	m2	12,53		
Sum:					0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.041.4	Overflatebearbeiding: Ingen Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Grunnmur - driftsbygg - betongmur i 200 mm tykkelse i to ulike høyder. se A501 og A502 <i>Tykkelse:</i> 200 mm <i>Forskalingsstype:</i> Systemforskaling <i>Armeringsmengde:</i> prosjekteres av entreprenør <i>Andre krav:</i> Nei LV1.342299240A PLATER PÅ MARK Areal	m2	62,50		
	Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Armering: Prosjekteres av entreprenør Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Overflatebearbeiding: Stålglatting Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Plate i binger ved driftsbygg se A501 og A502 <i>Tykkelse:</i> 250 mm <i>Armeringsmengde:</i> Prosjekteres av entreprenør <i>Andre krav:</i> Platen skal dimensjoneres for lagring av masser. Massene dumpes i bingene med lastebil, traktor eller hjullaster. Det skal ikke lagres stein i bingene, men jord og sand. Platen må dimensjoneres slik at maskiner kan kjøre på den (5 tonn). c) Utførelse Platen skal ha et fall mot åpning på 1:60. Topp plate skal være jevn med terreng i front.				
04.041.5	LV1.5132299230A STØPT BETONGVEGG Areal	m2	57		
	Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Armering: Prosjekteres av entreprenør Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Overflatebearbeiding: Brettskuring Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Vegger i binger til lagring av masser - se A501 og A502 <i>Tykkelse:</i> 200 mm <i>Forskalingsstype:</i> Systemforskaling <i>Armeringsmengde:</i> Prosjekteres av entreprenør				
Sum:					0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.042.1	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også forsterkning av ytterhjørner mot driftsplassen. Se utførelse. c) Utførelse Armeringen skal festes til oppstikk fra plate på grunn Alle utvendige hjørner mot driftsområdet skal forsterkes med vinkeljern som støpes fast ved hjelp av påsveisede armeringsjern. Vinkeljernene skal være minst 50x50x5 mm og være galvanisert etter at armeringsjernene er sveist på. x) Mengderegler Enhet endret til m2 QB2.121183A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 98 mm Spikerslag: Horisontale c/c 1200 mm <i>Lokalisering:</i> alle yttervegger se A501 og A502 <i>Feste bunnsvill:</i> Ekspansjonsbolter c/c 1200 mm <i>Vegghøyde:</i> 2900 mm <i>Underlag:</i> Betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også svillemembran b) Materialer Settes opp i ubehandlet konstruksjonsvirke. c) Utførelse Vegger bygges som bærevegger med dobbel toppsvill. Forankring bunnsvill, godkjente forankrings løsninger. Byggforsk sine metoder og anbefalinger eller andre godkjente løsninger. Stendere skal forankres til bunnsvill og toppsvill med beslagsløsning.	m2	70		
	04.042.2 QB2.81112A ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Gavlvegg mot nordvest. se A501 og A502				

Sum:

0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.043.1	<i>Åpning for:</i> Garasjeport <i>Mål på åpning:</i> 300x260 cm <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 48x98 <i>Forsterkning:</i> Limtredrager GL30C 90x225 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også understøttelse av drager med 2 stk 48x98 i hver ende. RH3.1213118211A PORT - UTEN GLASS Antall Formål: Garasjeport Type: Leddheiseport Omfang: Levering og innsetting Brannmotstand: E30-CSa Luftlydisolasjon: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K) Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 1 <i>Lokalisering:</i> se A501 og A502 <i>Port nr:</i> farge kode ral 7024.-grå <i>Dimensjon:</i> Bredde x høyde 3 meter x 2,6 meter høyde <i>Overflatebehandling:</i> Lakkert fra leverandør <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> NA <i>Fri innvendig høyde over åpning:</i> 300 mm <i>Fri innvendig sideplass:</i> 450 mm <i>Åpningsfrekvens:</i> NA <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også motor, tilkobling av denne og tre tilhørende fjernkontroller. b) Materialer Porten skal leveres i overflatebehandlet aluminium. RAL 7024	stk	1		
04.043.2	BE8.1211111981A ÅPNING MED DØR I YTTERVEGG Antall Brannmotstand: R 30 Varmegjennomgang: 1,2 W/m²K Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 1 <i>Lokalisering:</i> se A501 og A502 <i>Henvi sning til dørskjema:</i> NA <i>Dimensjon:</i> 100x 210 cm <i>Belastning:</i> NA <i>Krav til utvendig flate:</i> Aluminium tilsvarende garasjeport-	stk	1		
Sum:					0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.043.3	Fargekode 7024-Grå <i>Krav til innvendig flate:</i> NA <i>Krav til låser og beslag:</i> godkjent lås. <i>Andre krav:</i> b) Materialer Fargekode 7024-Grå BE8.121211198100A ÅPNING MED VINDU I YTTERVEGG Antall Brannmotstand: R 30 Varmegjennomgang: 1,2 W/m2K Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 1 Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> se A501 og A502 <i>Henvisning til vindusskjema:</i> NA <i>Dimensjon:</i> 500x1200 <i>Krav til låser og beslag:</i> godkjent lås. <i>Belistning:</i> utvendig - ikke innvendig <i>Krav til glasset:</i> ingen <i>Andre krav:</i> b) Materialer	stk	1		
04.043.4	QK5.212121A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: Trefiberplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet Utførelse: Spikret <i>Lokalisering:</i> alle yttervegger av bindingsverk, se A501 og A502 <i>Bygningsdel:</i> Yttervegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også taping av alle overganger og skjøter og musebånd i nedre kant. b) Materialer 12 mm. asfaltplater beregnet for utvendig bruk.	m2	70		
04.043.5	QK1.11522A SLØYFER BAK UTLEKTING - UTVENDIG - AREAL Areal	m2	70		

Sum: 0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.043.6	Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Alle yttervegger av bindingsverk, se A501 og A502 <i>Dimensjon sløyfer:</i> 23x48 <i>Underlag:</i> asfaltplater <i>Senteravstand:</i> 600 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også sløyfer langs vindusåpninger og dører/porter skal medtas. b) Materialer Klasse 1 på sløyfer c) Utførelse Monteres vertikalt	m2	70		
	QK1.111222A UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL Areal Formål: Kledning Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> alle yttervegger av bindingsverk, se A501 og A502 <i>Dimensjon lekter:</i> 30x48 <i>Underlag:</i> Sløyfer <i>Senteravstand:</i> 600 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også avslutninger rundt vinduer og dører/porter. c) Utførelse Monteres horisontalt Avslutninger rundt vinduer og dører/porter skal medtas.				
04.043.7	QM2.122A VANNBRETT FOR BESLAG Lengde Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Over port, dør og vindu, se A501 og A502 <i>Plassering:</i> Over <i>Type/profil:</i> skrå <i>Dimensjon:</i> 45x95	lm	10		
Sum:					0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.043.8	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også beslag b) Materialer sort beslag monteres utenpå vannbord. - Vannbord trevirke furu 28x110 cu-imp. - Vannbordbeslag sort Tilpasses vannbordet. c) Utførelse Beslag skal også bukses slik at endeved dekkes. QM2.7129A UTVENDIG UTFØRING Lengde Treslag: Gran Forbehandling: Royalimpregnert <i>Lokalisering:</i> Foring i portåpningen, se A501 og A502 <i>Dimensjon:</i> 19x198 (må tilpasses) <i>Andre krav:</i> b) Materialer 19x198 slisses til slik at de passer i bredde. (farge tilsvarende kledning. Fargekode Ral 7024/Royal Grå. Skal festes med syrefast festemateriell c) Utførelse Monteres i portåpning. Dert må påberegnes tilpasninger i utførelse som innebærer slissing og kapping av lengder.	m	10		
04.043.9	QK2.111299919A KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - STÅENDE BORD Areal Treslag: Gran Profiltype: Dobbelfalset kledning beregnet for vertikal montering Etterfølgende overflatebehandling: Ett strøk med Royalimpregnering Kvalitet: Kvalitetsklasse 1 Forbehandling: Royalimpregnert <i>Lokalisering:</i> alle yttervegger i bindingsverk, se A501 og A502 <i>Andre krav:</i> b) Materialer Royalimpregnerte materialer skal festes med syrefast festemateriell. Fargekode Ral 7024/Royal Grå.	m2	70		
Sum:					0

LING2501-3 Lindås nedre gravplass korrigert

Side 48

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kledningen skal gå 2-4 cm under bunnsvill. Dobbelfalset royalimpregnert kledning beregnet for vertikal montering. Eksempelvis:  Concise dobbelfals rettkant Stående MøreRoyal kledning 2.0 – kl. D				
04.043.10	TB6.444149 MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vertikal veggflate Treslag: Uhøvlet gran Behandling: Royalimpregnering - etter produsentens anvisning Lokalisering: All utvendig kledning og listverk, se A501 og A502 Underlag: Kledning Materialer: Royalimpergnering Farge: Fargekode RAL 7024/Royal Grå. Andre krav: Nei	stk	80		

Sum: 0

04 Tverrfaglige byggearbeider

04 Tverrfaglige byggearbeider**04.044.1**

Fargekoder/Info.

- Takstein i farge svart.
- Takrenner i aluminium, (fargekode svart). Takrenner 125mm, nedløp 75mm.
- Trevirke som skal være synlig skal være i royalimpregnert med fargekode Ral 7024/Royal Grå
- Info, lengde på snøfanger er 3 meter, monteres på taksiden over dør/inngang.
- Info ventiler, monteres på langsiden av bygget, 1stk ventil pr langside. Plasseres iht. tegning.
- (Type alu -farge Svart).

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04	Tverrfaglige byggearbeider				
04.044.2	QB3.312A TVERRGÅENDE TAKSTOL AV HELTRE - INKLUDERT PROSJEKTERING Antall <i>Lokalisering:</i> På toppsvill - bindingsverk, se A501 og A502 <i>Type:</i> W-takstol <i>Prosjekteringsgrunnlag:</i> A102 <i>Takvinkel:</i> 30 <i>Senteravstand:</i> 600 mm <i>Spennvidde:</i> 4 m <i>Utstikk ved vegg:</i> 500 mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Forankring til bærende vegg/dragere utføres med båndstål, beslag eller spikerplater. Monteres i henhold til leverandørens anvisninger.	stk	11		
04.044.3	QL1.111A TAKTRO AV UPLØYDE BORD Areal Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Hele takflaten, se A501 og A502 <i>Type:</i> na <i>Dimensjon:</i> 21x120 <i>For tekking type:</i> Takstein <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også trekantlekter på gavlene. b) Materialer Trekantlekter 21x21 mm på gavler. 24 meter lengde totalt.	m2	45		
04.044.4	SL1.22 UNDERTAKSBELEGG Areal Materiale: Bitumenbasert, diffusjonstett på rull <i>Lokalisering:</i> Hele takflaten, se A501 og A502 <i>Skjøtemetode:</i> Etter leverandørens anvisning <i>Tekniske krav:</i> na <i>Andre krav:</i> Nei	m2	45		
04.044.5	SL1.811 TETTEBÅND UNDER SLØYFER Lengde <i>Lokalisering:</i> Under sløyfer på tak, se A501 og A502	lm	135		
Sum:					0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.044.6	<i>Type: na</i> <i>Andre krav: Nei</i> QL5.112A SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKKING Areal Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Festes på tettebånd for sløyfer, direkte over takstolene. se A501 og A502 <i>Dimensjon sløyfer:</i> 23x48 <i>Andre krav:</i> b) Materialer klasse 1.	m2	45		
04.044.7	QL5.122 LEKTING FOR TAKTEKKING Areal Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> ferstest på sløyfer, se A501 og A502 <i>Dimensjon lekter:</i> 30x48 (1. sortering) <i>Type tekking:</i> Takstein skal brukes (Lekteavstand må utføres i henhold til monteringsveiledningen takstein.) <i>Andre krav: Nei</i>	m2	45		
04.044.8	QL5.312 MØNEKAM AV TRE Lengde Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Lokalisering:</i> Møne, se A501 og A502 <i>Dimensjon:</i> 98x48 <i>Andre krav: Nei</i>	lm	7		
04.044.9	QL1.21129A INNKASSING AV GESIMS MED BORD Lengde Treslag: Gran Forbehandling: Royalimpregnert <i>Lokalisering:</i> langs begge langvegger <i>Underlag for innfesting:</i> Takstol <i>Type:</i> Kistebord med luftespalte, se A501 og A502 <i>Dimensjoner:</i> 19x148 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også insektsnetting. b) Materialer Fargekode Ral 7024/Royal Grå. Skal festes med syrefast festemateriell	lm	14		
04.044.10	QL1.22129A INNKASSING AV TAKUTSTIKK PÅ GAVL MED BORD				

Sum:

0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Lengde Treslag: Gran Forbehandling: Royalimpregnert <i>Lokalisering:</i> Takenden på gavlene <i>Underlag for innfesting:</i> Det anlegges spikerslag c/c 600 mm med ubehandlet konstruksjonsvirke i 148x48. Festes til lektene og veggen. <i>Type:</i> Luftekiste, se A501 og A502 <i>Dimensjoner:</i> 19x148 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også spikerslag til innfestning av vindski og insektsnetting. b) Materialer Fargekode Ral 7024/Royal Grå. Skal festes med syrefast festemateriell	lm	12		
04.044.11	QM1.319A FORKANTBORD Lengde Forbehandling: Royalimpregnert <i>Lokalisering:</i> Langs takfoten på begge langsider av bygget, se A501 og A502 <i>Dimensjon:</i> 22x198 (må tilpasses). <i>Andre krav:</i> b) Materialer Fargekode Ral 7024/Royal Grå. Skal festes med syrefast festemateriell	m	14		
04.044.12	QM1.119A VINDSKI Lengde Forbehandling: Royalimpregnert <i>Lokalisering:</i> Begge gavlene, se A501 og A502 <i>Dimensjon:</i> 22x173 <i>Type/profil:</i> Rettkant <i>Andre krav:</i> b) Materialer Fargekode Ral 7024/Royal Grå. Skal festes med syrefast festemateriell	lm	24		
04.044.13	SL2.321218 TEKKING MED TAKSTEIN Areal Type takstein: Betong, dobbelkrum Fals: Langsgående Overflate: Ubehandlet	m2	45		
Sum:					0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.044.14	<i>Lokalisering:</i> Taket - se A101 og A102 <i>Vindkasthastighetstrykk, q_kast:</i> Monteres i henhold til monteringsanvisning fra leverandør. <i>Takvinkel:</i> 30 <i>Steinforbruk:</i> se info monteringsveiledning av produkter som brukes. <i>Farge:</i> Sort <i>Andre krav:</i> Nei SL2.32228A MØNELØSNING - TAKSTEINSTEKKING Lengde Materiale: Betong Overflate: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Møne, se A501 og A502 <i>Form:</i> Mønestedin til dobbeltkrum <i>Farge:</i> Sort <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også mønebånd	lm	7		
04.044.15	SL2.32328 GAVLLØSNING - TAKSTEINSTEKKING Lengde Materiale: Betong Overflate: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Begge gavlene, se A501 og A502 <i>Form:</i> Dobbeltkrum <i>Farge:</i> Sort <i>Andre krav:</i> Nei	lm	12		
04.044.16	SL2.3263 FUGLELIST - TAKSTEINSTEKKING Lengde <i>Lokalisering:</i> Takfot, se A501 og A502 <i>Type:</i> Under takstein <i>Andre krav:</i> Nei	lm	14		
04.044.17	PN8.2322A SNØFANGERGELENDER Samlet lengde Utforming: Torørs <i>Lokalisering:</i> Over sidedør, se A501 og A502 <i>Materiale:</i> Alu <i>Farge:</i> Sort <i>Takvinkel:</i> 30 <i>Taktekking:</i> Betongstein <i>Antall rader:</i> 1 <i>Senteravstand mellom konsoller:</i> I henhold til	m	3		
Sum:					0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.044.18	produsentens beskrivelse <i>Innfesting:</i> I henhold til produsentens beskrivelse <i>Andre krav:</i> Snøfanger festes på takflaten over ytterdøren. Lengde på snøfanger er meter. PN8.51172231A TAKRENNESYSTEM Samlet lengde Materiale: Aluminium - lakkert Omfang: Uten overligger Dimensjon: 125 mm Tverrsnitt: Halvsirkelformet <i>Lokalisering:</i> Begge langsiden, se A501 og A502 <i>Innfesting:</i> Rennekroker på forkantbord <i>Antall nedløpspunkter:</i> 2 <i>Antall retningsendringer, innvendig vinkel:</i> ingen <i>Antall retningsendringer, utvendig vinkel:</i> ingen <i>Antall sammenhengende strekk:</i> 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også løvrister b) Materialer Nedløp: 75 mm c) Utførelse Nedløp monteres med utkast på grunn.	m	14		
04.045.045 1.1	XE3.124184878411A LYSARMATUR FOR UTENDØRS BELYSNING PÅ BYGNING Antall Montering: Utenpåliggende - vegg Lyskilde type: Integrert LED-lyskilde Antall lyskilder: Ikke relevant Kapslingsgrad: IP44 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Ingen avskjerming Materiale i avskjerming foran lyskilde: Ikke relevant Reflektor: Ingen Optisk egenskap i reflektor/linse: Asymmetrisk Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> se tegning E-250 <i>Armaturens form:</i> * <i>Armaturens mål:</i> * <i>Armaturens farge:</i> svart	stk	2		
Sum:					0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Avskjermingens optiske egenskaper: 4000 K</i> <i>Lystekniske krav: *</i> <i>Montasje: Etter standar NEK 400-2022</i> <i>Styring: sensor</i> <i>Andre krav:</i> Lysarmatur med samme karakteristikk som Swich Marina 100W 3CCT fra Lusenze				
04.045.045 1.2	WJ2.21112A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV Lengde Ledertall/-materiale: 2+PE/Cu Ledertverrsnitt: 1,5 mm ² <i>Lokalisering:</i> driftsbygg <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon: *</i> <i>Forlegning/underlag:</i> på vegg <i>Andre krav:</i> Kabel til utelys	m	20		
04.045.045 1.3	WD2.119A ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON Antall Utførelse: Prefabrikkert Montasjeeenhet: Skap Kapslingsgrad: IP 34 D <i>Lokalisering:</i> på utsiden av driftsbygg <i>Anvendelse:</i> Tegning A501/E-250 <i>Karakteristikk:</i> forankoblet vern 80A <i>Utstyrs plassering:</i> Plass for utvidelse <i>Montasje:</i> Etter standard NEK 399 2018 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også sokkel for montering i bakken eller innstøping. Omfatter også levering av følgende innmat: -KV80A -Overspenningsvern b) Materialer TKS tilknytningskap for sterkstrøm og E-com i hht. NEK 399.	stk	1		
04.045.045 1.4	WL4.4A LADESTASJON FOR ELBIL Antall	stk	1		

Sum: 0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kapslingsgrad: IP44 <i>Lokalisering:</i> se tegning E-250 <i>Strømtilførsel:</i> 25 A 1 fase (20 A) <i>Jordfeilvern:</i> 30 mA <i>Antall uttak:</i> 1 <i>Ladeeffekt per uttak:</i> 20A <i>Tilkobling mot kjøretøy:</i> Kabel <i>Type ladekabel:</i> iht NEK 400-2022 <i>Montasjested:</i> Utside av garasje <i>Betalingsløsning:</i> na <i>Andre krav:</i> b) Materialer 25 A 1 fase (20 A) med app styring				
04.045.045 1.5	WJ2.21115A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV <i>Lengde</i> Ledertall/-materiale: 2+PE/Cu Ledertverrsnitt: 6 mm ² <i>Lokalisering:</i> se tegning E-250 <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> IFXI <i>Forlegning/underlag:</i> på vegg <i>Andre krav:</i> kabel til elbil lader.	m	5		
04.045.045 2.1	XE2.23184438991A LYSARMATUR FOR INDUSTRIBELYSNING <i>Antall</i> Montering: Utenpåliggende - tak Lyskilde: Integrert LED-lyskilde Antall lyskilder: Ikke relevant Kapslingsgrad: IP44 Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel avskjerming - buet Materiale i avskjerming foran lyskilde: PMMA (akryl) Reflektor: Ingen Optisk egenskap i reflektor/linse: direkt Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> se tegning E-250 <i>Armaturens form:</i> lang <i>Armaturens mål:</i> 1200 mm <i>Armaturens farge:</i> hvit <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> 4000 K	stk	4		
Sum:					0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.045.045 2.2	<i>Lystekniske krav:</i> 5630lm <i>Montasje:</i> etter monteringsanvisningen <i>Styring:</i> bryter <i>Andre krav:</i> Lysarmaturer med samme karakteristikk som Wave fra SG. WD2.112A ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUTJON Antall Utførelse: Prefabrikkert Montasjeeinheit: Skap Kapslingsgrad: IP20 <i>Lokalisering:</i> se tegning <i>Anvendelse:</i> Tegning A501 <i>Karakteristikker:</i> OV 63 A <i>Utstyrs plassering:</i> Plass for utvidelse <i>Montasje:</i> Etter standar NEK 400 2022 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også følgende innmat: OV 63 6 x 16A 3 fase gravtiner 3x 32 A 3 fase stikk 1 x 25 A elbil lader 2x 16 A Klokke styring, stikk 2 x 10 A Lys inne/ute, GPS gressklipper 1x16 A til bom b) Materialer Skapet skal ha 30% utvidelseskapasitet.	stk	1		
	04.045.045 2.3				
Sum:					0

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	et stikk for garasjeport (rundstift påvegg kombistikk IP44)				
04.045.045 2.4	WL1.2124A STIKKONTAKTUTTAK Antall Type: Stikkontakt - elkraft Uttak per enhet: 2 Kapslingsgrad: IP44 <i>Lokalisering:</i> se tegning E-250 <i>Montasje:</i> Etter standar NEK 400 <i>Andre krav:</i> b) Materialer 1 fase 16 A dobbelt stikk	stk	3		
04.045.045 2.5	WL1.2114A STIKKONTAKTUTTAK Antall Type: Stikkontakt - elkraft Uttak per enhet: 1 Kapslingsgrad: IP44 <i>Lokalisering:</i> se tegning E-250 <i>Montasje:</i> Etter standar NEK 400 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse ute ved 3 fase stikk ute ved døren	stk	2		
04.045.045 2.6	WJ2.491 LEDNING FOR LAVSPENNING Lengde Type: IFXI Ledermateriale: Cu <i>Lokalisering:</i> Ledning til 3-fase stikkontakter; se tegning E-250 <i>Ledertverrsnitt:</i> 6mm ² <i>Forlegning:</i> Kabel på vegg <i>Andre krav:</i> Nei	m	50		
04.045.045 2.7	WJ2.491 LEDNING FOR LAVSPENNING Lengde Type: IFXI Ledermateriale: Cu <i>Lokalisering:</i> 1 fase ledning til lamper og stikk; se tegning	m	50		
Sum:					0

LING2501-3 Lindås nedre gravplass korrigert

Side 59

04 Tverrfaglige byggearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.045.045 2.8	E-250 <i>Ledertverrsnitt: 2,5mm2</i> <i>Forlegning: Kabel på vegg</i> <i>Andre krav: Nei</i>	m	5		
	WJ2.491 LEDNING FOR LAVSPENNING Lengde Type: IFXI Ledermateriale: Cu <i>Lokalisering: kabel mellom TKS og sikringskap; se tegning E-250</i> <i>Ledertverrsnitt: 16 mm2</i> <i>Forlegning: Kabel på vegg</i> <i>Andre krav: Nei</i>				

Sum: 0

07 Utendørs

07 Utendørs**07.1**

Terrengarbeider

EKSISTERENDE RØR OG KABLER I GRUNNEN

Entreprenør innhenter oversikt over alle kabler og ledninger/rør før oppstart arbeid og sender gravemelding.

MASKINSTYRINGSDATA


Prosjekterende kan levere prosjektert ferdig terrengoverflate som triangelform i .DWG format. I tillegg kan plan leveres som .dwg som entreprenør kan bruke som grunnlag for utarbeidelse av maskinstyringsdata.

KVALITET GRAVEMASSER

Massens som skal fylles tilbake i kistefeltene må ha en viss kvalitet for at de naturlige prosessene skal gå sin gang nede i jorden etter gravlegging. De beskrevne masser har vist seg å ha svært gode egenskaper, og resepten skal ikke fravikes. Alternative forslag til masser blir ikke akseptert.

FREMMEDE ARTER

I arealet der det skal opparbeides støyvoll er det påvist bestand av parkslirekne - *Fallopia japonica*. Planter og jord som er infestert skal fjernes og anbringes deponi. Fjerning er beskrevet i egen post.

07.2

07 Utendørs

Bildet er fra Google maps og indikerer variert bestand av trær og busker. Trær er kategorisert ut fra stammediameter og beskrevet i egne poster

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07	Utendørs				
07.3	FV1.11A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal <i>Område som skal ryddes: Anleggsområdet</i> <i>Leveringssted: Godkjent deponi</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Felling av trær med stammediameter over 8cm er beskrevet i separate poster og skal ikke medtas her. Vegetasjonen på plassen varierer, se flyfoto fra Google	m2	9 000		
07.4	FB1.25A Felling av enkelttrær Antall <i>Andre krav:</i> Oppdragsgiver ønsker at "signaturtrær" - altså trær med fin form identifiseres i arealene innenfor områder definert som Fase 2 kan bevares. Oppdragsgiver i samarbeid med LARK bestemmer hvilke trær som skal bevares når buskskikt og trær er ryddet ut til grensen av prosjektgrensen for Fase 1. a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter trær med en stammediameter på min 8cm opp til 15 cm målt i brysthøyde. Omfatter også fjerning av røtter inkl. opplasting transport og evt. leverings- og behandlingsavgift	stk	540		
07.5	FB1.25A Felling av enkelttrær Antall <i>Andre krav:</i>	stk	230		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.6	Oppdragsgiver ønsker at "signaturtrær" - altså trær med fin form identifiseres i arealene innenfor områder definert som Fase 2 kan bevares. Oppdragsgiver i samarbeid med LARK bestemmer hvilke trær som skal bevares når buskskikt og trær er ryddet ut til grensen av prosjektgrensen for Fase 1. a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter trær med en stammediameter på mellom 16cm opp til 30 cm målt i brysthøyde. Omfatter også fjerning av røtter inkl. opplasting transport og evt. leverings- og behandlingsavgift FB1.25A Felling av enkelttrær Antall <i>Andre krav:</i> Oppdragsgiver ønsker at "signaturtrær" - altså trær med fin form identifiseres i arealene innenfor områder definert som Fase 2 kan bevares. Oppdragsgiver i samarbeid med LARK bestemmer hvilke trær som skal bevares når buskskikt og trær er ryddet ut til grensen av prosjektgrensen for Fase 1. a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter trær med en stammediameter på over 30 cm målt i brysthøyde. Omfatter også fjerning av røtter inkl. opplasting transport og evt. leverings- og behandlingsavgift	stk	45		
07.7	FD3.13310A GRAVING AV GROP - VOLUM Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Areal som er infestert av parkslirekne, i område for støyvoll <i>Type grop:</i> grop etter fjerning av jord med rester av parkslirekne <i>Dimensjoner:</i> Bestemmes av Miljødirektoratets veileder M-982 <i>Grunnforhold:</i> løsmasser, gjelder alle løsmasser som kan ha plantedeler med fremmede arter, også vekstjorden. <i>Graverestriksjoner:</i> Kan være i konflikt med jordingsanlegg for Telenor sin sentral <i>Andre krav:</i> Mellomlagring av masser på prosjektområdet eller annet område enn godkjent deponi skal ikke finne	m3	100		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.8	sted. Kvittering for leveranse av forurenset jord skal forevises byggherre ved avregning av post. a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også fjerning av jord og plantedeler fra de maskiner og utstyr som har vært benyttet, før maskinene forlater området der gravingen av masser med plantedeler av fremmede arter er utført. CD4.11960A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Areal med jordingsanlegg for Lindås sentral i mulig konflikt med grop for utgraving av fremmede arter <i>Tilgjengelighet:</i> god <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Jordingskabel <i>Materialer:</i> Antatt kobberkabel <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Dimensjon:</i> ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen kjente <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen kjente <i>Medium/konsentrasjon:</i> ikke kjent <i>EAL-kode:</i> ikke kjent <i>Avfallsstoffnummer:</i> ikke kjent <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Fjernet <i>Andre krav:</i> Telenor har et jordingsanlegg til sentralen på andre siden av FV57 som ligger inne i anleggsområdet. Dersom anlegget påtreffes skal den fjernes i den utstrekning det er nødvendig for videre arbeid eller endelig resultat. Eventuell fjerning av jordingskabler må koordineres med Telenor. Koordineringsarbeidet er beskrevet i egen post. AM1.824 KOORDINERENDE YTELSE Tid Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Telenor har et jordingsanlegg for Lindås sentral gravd ned, deler av dette er i mulig konflikt med areal for gangvei. Entreprenør skal koordinere tiltaket i samarbeid med Telenors entreprenør slik at jordingsanlegget kan reetableres i nødvendig grad. <i>Andre krav:</i> Nei	m	10		
07.9	AM1.824 KOORDINERENDE YTELSE Tid Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Telenor har et jordingsanlegg for Lindås sentral gravd ned, deler av dette er i mulig konflikt med areal for gangvei. Entreprenør skal koordinere tiltaket i samarbeid med Telenors entreprenør slik at jordingsanlegget kan reetableres i nødvendig grad. <i>Andre krav:</i> Nei	time	5		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.10	FM2.1319A TRANSPORT FRA MARKRYDDING - VOLUM Volum før opplasting Opplastingssted: Gravested Type masse: Jord som er infisert av røtter fra fremmede arter, graving spesifisert i kode FD3.13310A GRAVING AV GROPP - VOLUM ovenfor <i>Lokalisering:</i> I masser fra grop areal der støyvoll skal anlegges, beskrevet i egen post <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Andre krav:</i> Massene er infisert med frø og planterester fra fremmede arter, og skal leveres til godkjent deponi for dette. a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også rengjøring av transportmiddel før videre bruk på anlegget.	m3	100		
07.11	FM5.21A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR FORURENSEDE MASSER Volum <i>Lokalisering:</i> Forurensede masser - jord og plantemateriale fra gravsted infisert med Parkslirekne <i>Type masser:</i> jord og plantemateriale <i>Forurensende stoffer:</i> Fremmede arter - Fallopia japonica <i>Forurensningsgrad/konsentrasjon:</i> Ikke relevant <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi <i>Andre krav:</i> Se poster ovenfor, entreprenør skal fremvise kvittering fra godkjent deponi.	m3	100		
07.12	FB2.22A AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - FAST VOLUM Prosjektert fast volum <i>Område som skal avdekkes:</i> Deler av prosjektområdet vil ha vekstjord som kan anvendes i ferdig prosjekt <i>Sted for deponering:</i> På anleggsområdet <i>Andre krav:</i> Gjelder jord av slik beskaffenhet at den kan benyttes som vekstjord eller jordforbedring ved etablering av ny gravplass.	m3	50		
07.13	FD1.13310 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet	m3	950		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.14	Graveskråning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Areal for opparbeidelse av tilkomstvei, driftsareal, P-plass og gravfelt <i>Formål:</i> Etablere traubunn på stabil grunn, eventuelt avdekke fjell for sprenging. <i>Grunnforhold:</i> Varierende type løsmasser <i>Graverestriksjoner:</i> Ingen <i>Andre krav:</i> Nei CD4.11848A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Ekom og automatisering Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Kabel ligger i terrenget på oppsiden av vegtrase fra nordvestre hjørne av eks gravplass og i retning av Telenor's sentral på andre siden av RV57 <i>Tilgjengelighet:</i> god <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Telekabel, ikke i bruk <i>Materialer:</i> Telekabel <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Dimensjon:</i> ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen kjente <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen kjente <i>Medium/konsentrasjon:</i> ikke kjent <i>EAL-kode:</i> ikke kjent <i>Avfallsstoffnummer:</i> ikke kjent <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Fjernet, kab(-er) er frakoblet sentral og kan kuttes der riving avsluttes. <i>Andre krav:</i> Telenor har en dekomisjonert kabel som går gjennom anleggsområdet. Dersom kabelen påtreffes skal den fjernes i den utstrekning det er nødvendig for videre arbeid eller endelig resultat.	m	50		
07.15	FV3.11100 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Levering av masser: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Areal med jordingsanlegg for Lindås sentral i mulig konflikt med gangveg <i>Formål:</i> Avdekke kabler som skal rives	m	20		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.16	<i>Grunnforhold:</i> løsmasser <i>Restriksjoner:</i> Se egen koordineringspost mot Telenor <i>Bunnbredde:</i> Ikke relevant <i>Grøftedybde:</i> 0,8 - 1m <i>Krav til tilbakefylling:</i> knuste masser <i>Krav til komprimering:</i> normal <i>Andre krav:</i> Nei AM1.824 KOORDINERENDE YTELSE Tid Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Telenor har et jordingsanlegg for Lindås sentral gravd ned, deler av dette er i mulig konflikt med areal for gangvei. Entreprenør skal koordinere tiltaket i samarbeid med Telenors entreprenør slik at jordingsanlegget kan reetableres i nødvendig grad. <i>Andre krav:</i> Nei	time	5		
07.17	CD4.11960A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Areal med jordingsanlegg for Lindås sentral i mulig konflikt med gangveg <i>Tilgjengelighet:</i> god <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Jordingskabel <i>Materialer:</i> Antatt kobberkabel <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Dimensjon:</i> ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen kjente <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen kjente <i>Medium/konsentrasjon:</i> ikke kjent <i>EAL-kode:</i> ikke kjent <i>Avfallsstoffnummer:</i> ikke kjent <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Fjernet <i>Andre krav:</i> Telenor har et jordingsanlegg til sentralen på andre siden av FV57 som ligger inne i anleggsområdet. Dersom anlegget påtreffes skal den fjernes i den utstrekning det er nødvendig for videre arbeid eller endelig resultat. Eventuell fjerning av jordingskabler må koordineres med Telenor. Koordineringsarbeidet er beskrevet i egen post.	m	10		

Sum:

0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.18	FV3.12100 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Levering av masser: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Areal med jordingsanlegg for Lindås sentral i mulig konflikt med utgraving av fremmede arter (parkslikene) <i>Formål:</i> Avdekke kabler som skal rives <i>Grunnforhold:</i> løsmasser <i>Restriksjoner:</i> Se egen koordineringspost mot Telenor <i>Bunnbredde:</i> ikke relevant <i>Grøftedybde:</i> inntil 1 meter <i>Krav til tilbakefylling:</i> terreng gjenfylles som støyvoll <i>Krav til komprimering:</i> normal <i>Andre krav:</i> Nei	m	20		
07.19	CD4.11960A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Areal med jordingsanlegg for Lindås sentral i mulig konflikt med gangveg <i>Tilgjengelighet:</i> god <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Jordingskabel <i>Materialer:</i> Antatt kobberkabel <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Dimensjon:</i> ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen kjente <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen kjente <i>Medium/konsentrasjon:</i> ikke kjent <i>EAL-kode:</i> ikke kjent <i>Avfallsstoffnummer:</i> ikke kjent <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Fjernet <i>Andre krav:</i> Telenor har et jordingsanlegg til sentralen på andre siden av FV57 som ligger inne i anleggsområdet. Dersom anlegget påtreffes skal den fjernes i den utstrekning det er nødvendig for videre arbeid eller endelig resultat. Eventuell fjerning av jordingskabler	m	10		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.20	må koordineres med Telenor. Koordineringsarbeidet er beskrevet i egen post. AM1.824 KOORDINERENDE YTELSE Tid Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Telenor har et jordingsanlegg for Lindås sentral gravd ned, deler av dette er i mulig konflikt med areal for gangvei. Entreprenør skal koordinere tiltaket i samarbeid med Telenors entreprenør slik at jordingsanlegget kan reetableres i nødvendig grad. <i>Andre krav:</i> Nei	time	5		
07.21	FF5.1 Rensk av bergoverflate etter graving Areal <i>Andre krav:</i> Nei	m2	200		
07.22	FH1.331A SPRENGING I DAGEN Prosjektert fast volum <i>Lokalisering:</i> I areal for Driftsområde, P-plass, vei og gravfelt <i>Formål:</i> Etablere grop for oppbygging <i>Bergforhold:</i> ukjent kvalitet <i>Restriksjoner:</i> ingen kjente <i>Bordiameter:</i> valgfri <i>Underboring:</i> valgfri <i>Andre krav:</i>	m3	2 270		
07.23	Beregnet volum i posten er til høyeste tillatte nivå på berg. Entreprenør vurderer selv eventuell nødvendig undersprenging i forhold til dette. Grunnlag for utarbeidelse av maskinstyringsdata kan leveres. se egen post FH1.821 MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGING Areal <i>Lokalisering:</i> Beregnet innenfor det arealet som er bonitert på anleggsområdet <i>Andre krav:</i> Nei	m2	1 420		
07.24	FH1.1331 SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I DAGEN - FAST VOLUM Prosjektert fast volum <i>Lokalisering:</i> I areal for Driftsområde, P-plass, vei og gravfelt <i>Andre krav:</i> Nei	m3	2 270		
07.25	FS2.322033122 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM				
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.26	Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> På anleggsområdet, areal for ny tilkomstvei, Se tegning L201 <i>Underlag:</i> Fjell eller andre stabile masser <i>Tykkelse:</i> 60cm <i>Andre krav:</i> Nei FS2.323016122 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM	m3	630		
	Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> På anleggsområdet, areal for ny tilkomstvei, Se tegning L201 <i>Underlag:</i> Bærelag 0/300 <i>Tykkelse:</i> 10cm <i>Andre krav:</i> Nei FS2.323714122 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM	m3	110		
07.27	Prosjektert anbrakt volum Type lag: Øvre bærelag Type masse/sortering: 0/16 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> På anleggsområdet, areal for ny tilkomstvei, Se tegning L201 <i>Underlag:</i> Bærelag 10cm knuste masser 0-32mm <i>Tykkelse:</i> 60mm <i>Andre krav:</i> Nei FS2.322033122 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM	m3	60		
	Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll	m3	395		
07.28					
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.29	<i>Lokalisering:</i> For etablering av driftsplass, Se tegning L201 <i>Underlag:</i> Traubunn av drenerende stabile masser <i>Tykkelse:</i> 60cm <i>Andre krav:</i> Nei FS2.322016122 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll	m3	65		
07.30	<i>Lokalisering:</i> For etablering av driftsplass, Se tegning L201 <i>Underlag:</i> Bærelag 0/300 <i>Tykkelse:</i> 10cm <i>Andre krav:</i> Nei FS2.323714122 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Øvre bærelag Type masse/sortering: 0/16 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll	m3	40		
07.31	<i>Lokalisering:</i> På anleggsområdet, driftsplass, Se tegning L201 <i>Underlag:</i> Bærelag 100mm knuste masser 0-32mm <i>Tykkelse:</i> 60mm <i>Andre krav:</i> Nei FS2.321231120 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Drenslag Type masse/sortering: 22/63 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Uspesifisert	m3	325		
07.32	<i>Lokalisering:</i> På anleggsområdet, drenslag i gravfelt - Se tegning L252 <i>Underlag:</i> Avrettet traubunn <i>Tykkelse:</i> 25cm <i>Andre krav:</i> Nei FS2.324125180 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum	m3	65		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.33	Type lag: Forkiling Type masse/sortering: 11/16 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Ingen komprimering Kontroll av komprimering: Uspesifisert Lokalisering: Forkilingslag over drenslag i bunn gravfelt Underlag: drenslag Tykkelse: 5 cm Andre krav: Nei FS2.329999992 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Volum	m3	1 213		
07.34	Type lag: Gravemasser Type masse/sortering: Uvasket natursand Levering av masser: Uvasket natursand Komprimering: Komprimering ved å belte gravemaskin over massene, lagtykkelse 60cm i kistefelt, 90cm i urnefelt Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: I gravfelt, over forkilingslag Underlag: Forkilingslag 11/16mm Tykkelse: i henhold til tegning L 252 Andre krav: Nei FS2.329999192A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Volum	m3	1 213		
Opsjon	Type lag: Gravemasser Type masse/sortering: Se punkt B under Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Se i punkt C under Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: I gravfelt, over forkilingslag Underlag: Forkilingslag 11-16mm Tykkelse: Se tegning L252 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ved erklæring av opsjon, utgår posten over med kode FS2.329999992 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Uvasket natursand b) Materialer Massene skal være sammensetning som følger og blandingen skal være homogen. Fordelingen er angitt som prosent av volum:				
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.35	50% Knust stein 0-32mm 25% Uvasket natursand 25% Skjellsand c) Utførelse Massene skal legges ut i lag på maks 65cm i kistefelt og komprimeres ved å belte gravemaskin over massene før neste lag legges ut. KB2.831A JORDPRØVE Antall <i>Lokalisering:</i> Første kistefelt og første urnefelt <i>Formål:</i> Å avklare at sammensetning og komprimering av gravemassene er hensiktsmessige for gravlegging <i>Analyser:</i> Prøvegraving <i>Utførelse:</i> Oppdragsgiver prøvegraver <i>Andre krav:</i> Etter fylling av det første urnegravfeltet, og det første kistegravfeltet, skal oppdragsgiver ha opsjon til å la graveteamet prøvegrave en grav. Entreprenør skal gi en ukes notis til oppdragsgiver når prøvegraving kan foretas. Komprimeringsgraden kan justeres eller endres som følge av prøvegravingene. a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder prising av eventuell stopp i entreprenør sitt arbeid	stk	2		
07.36	FM2.21316 TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Prosjektert fast volum Opplastingssted: Depot <i>Lokalisering:</i> På anleggsområdet <i>Type masser:</i> Mellomlagret vekstjord <i>Tippsted:</i> På gravfelt, som vekstjord Se tegning L201-202, L252 <i>Andre krav:</i> Nei	m3	100		
07.37	KB2.21139 VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG Areal Formål: Grasplen Lagtykkelse: 15cm <i>Lokalisering:</i> Freses sammen med øverste skikt av gravemasser på gravfeltene for å unngå lagdelt horisont i oppbyggingen - Se tegning L252 <i>Andre krav:</i> Nei	m2	75		
07.38	JH2.11915115 VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE				
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.39	Areal Formål: Driftsområde, parkeringsplass, gang- og kjøreveier på gravplassen Asfalttype: Agb Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT < 300 Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> Driftsområde, parkeringsplass, minnelund og kjøreveier på gravplassen, Se tegning L201-202, L250 <i>Bindemiddel:</i> Tilsvarende Statens vegvesen krav <i>Steinkvalitet:</i> Tilsvarende Statens vegvesen krav <i>Andre krav:</i> Nei FS2.24299122 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - AREAL	m2	2 750		
	Prosjektert areal Type lag: Grusdekke Type masse/sortering: 0-4mm knust stein Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Gjelder rullevennlig dekke på interne gangveier på gravplassen <i>Underlag:</i> Avrettingslag 50mm 0-32 <i>Tykkelse:</i> 5 cm <i>Andre krav:</i> Nei	m2	300		
07.40	JK2.32023A PERMANENT OPPMERKING SYMBOL - ANTALL Antall Utførelse: Valgfri Farge: Hvit Merkemiddel: Ekstrudert plast <i>Lokalisering:</i> Merking av HC plasser på parkeringsplass, Se tegning L201 <i>Type:</i> På dekket <i>Underlag:</i> Asfalt AGB11 <i>Dimensjon/utforming:</i> tilpasset plassen <i>Tykkelse:</i> ikke spesifisert <i>Andre krav:</i>	stk	2		
07.41	a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder merking av symbol for HC parkeringsplass. Prises som komplett utførelse. JK2.11023 PERMANENT OPPMERKING LINJE - LENGDE Antall	stk	12		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Utførelse: Valgfri Farge: Hvit Merkemiddel: Ekstrudert plast <i>Lokalisering:</i> Striper mellom parkeringsplasser, hver 5m lange, Se tegning L201 <i>Type:</i> hvit linje <i>Underlag:</i> Asfalt AGB11 <i>Forbruk:</i> ikke spesifisert <i>Linjebredde:</i> 10cm <i>Tykkelse:</i> valgfri <i>Andre krav:</i> Nei				

Sum: 0

07 Utendørs

07 Utendørs**07.071.1**

Gartnerarbeider

Kapittelet omhandler overflatearbeider i tillegg til utlegg av vekstjord for ulike typer vegetasjon.

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07	Utendørs				
07.071.2	KB2.21999A VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG Areal Formål: Grasplen Lagtykkelse: 15 cm <i>Lokalisering:</i> På gravfelt og i grasarealer, se planteplan L 204 <i>Andre krav:</i> Posten gjelder leveranse av eksterne masser dersom det ikke er tilstrekkelig med jord som kan gjenbrukes i anlegget. c) Utførelse Dersom jord skal plasseres over gravemasser, skal den freses sammen med øverste skikt av gravemasser på gravfeltene for å unngå lagdelt horisont i oppbyggingen - Se tegning L252	m2	500		
07.071.3	KB2.31112A UTLEGGING AV JORD - GJENBRUKSMASSE Areal Formål: Grasbakke <i>Lokalisering:</i> På gravfelt og i grasareal, se planteplan L 204 <i>Lagtykkelse:</i> 15 cm <i>Beliggenhet depot:</i> Entreprenørs jordlager på anleggsområdet <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Dersom jord skal plasseres over gravemasser, skal den freses sammen med øverste skikt av gravemasser på gravfeltene for å unngå lagdelt horisont i oppbyggingen - Se tegning L252	m2	330		
07.071.4	KB2.83A Jordprøver Antall <i>Andre krav:</i> Det skal leveres jordanalyse så snart vekstjord er lagt ut. Analysen vil gi grunnlag for fastsetting av behov for tilført mengde gjødsel.	stk	10		
07.071.5	KB2.8219A JORDFORBEDRING AV ET AREAL Areal Jordforbedringsmiddel: Gjødsel og kalk <i>Lokalisering:</i> I grasareal, se planteplan L204 <i>Materialspesifikasjon:</i> Stedegen jord - ikke grasplen	m2	2 200		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.071.6	<i>Mengde jordforbedringsmiddel per m2: Se nedenfor</i> <i>Andre krav:</i> b) Materialer Hvis dyrket jord: • fullgjødsel 18-3-15 (eller godt omdannet kompost som ikke bruker nitrogen) tilsvarende 40 kg / daa. - Kalkdolomitt granulert tilsvarende 800 kg / daa KB2.8219A JORDFORBEDRING AV ET AREAL Areal Jordforbedringsmiddel: Gjødsel og kalk <i>Lokalisering:</i> I grasareal, se planteplan L204 <i>Materialspesifikasjon:</i> Stedegen jord - ikke grasplen <i>Mengde jordforbedringsmiddel per m2: Se nedenfor</i> <i>Andre krav:</i> b) Materialer Hvis udyrket jord: • fullgjødsel 18-3-15 (eller godt omdannet kompost som ikke bruker nitrogen) tilsvarende 120 kg / daa. - Kalkdolomitt granulert tilsvarende 800 kg / daa	m2	300		
07.071.7	KB4.99 GRASDEKKE Areal Formål: Grasplen Metode: Sådd (ikke sprøytesådd) <i>Lokalisering:</i> Se planteplan L 204 <i>Frøblanding:</i> Parkblanding fra velrennomert leverandør <i>Frømengde per m2:</i> i henhold til produsentens retningslinjer <i>Dokumentasjon:</i> Produsentens datablad med frøsamsetning <i>Andre krav:</i> Nei	m2	2 500		
07.071.8	FD3.1A Graving av groper Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Om flere trær plantes i samme grop reduseres antall groper. I henhold til tegning L260, Gravedybde 60 cm. Tegningen viser store treplantegroper, i noen tilfelle kan flere trær plantes i samme grop. Dersom flere trær plasseres i en grop, reduseres antallet groper tilsvarende. Den viste minimumsbredden for enkeltgroper gjelder helst i 360 grader, men kan være smalere om det ikke er plass på stedet.	stk	47		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.071.9	KB2.21316 VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG Antall Formål: Trær Lagtykkelse: 60 cm <i>Lokalisering:</i> I plantegroper for trær, se planteplan L204, og tegning L260 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	47		
07.071.10	KB2.21239A VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG Lengde Formål: Busker Lagtykkelse: 40cm <i>Lokalisering:</i> Plantejord for hekkplanter rundt gravfelt, se tegning L204 <i>Andre krav:</i>	lm	270		
07.071.11	Informasjon: plantefeltenes bredde er på 0,6m KB5.1 SÅDD BLOMSTERENG Areal <i>Lokalisering:</i> På gravplassen, i randsoner, Lark henviser når når ferdig terreng er etablert <i>Frøblanding:</i> Tilpasset Vestnorsk klima <i>Frømengde per m2:</i> Mengde i henhold til leverandør sine anbefalinger <i>Andre krav:</i> Nei	m2	100		
07.071.12	KB6.1112 TRE Antall Type tre: Løvtre Kategori: Ikke oppstammet - med gjennomgående stamme <i>Lokalisering:</i> Se planteplan L 204 <i>Navn:</i> Sorbus intermedia - Svenskeasal 'Horten' E <i>Størrelse:</i> stammeomkrets 16-18 cm <i>Leveringsform:</i> Rotklump <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	7		
07.071.13	KB6.1122 TRE Antall Type tre: Løvtre Kategori: Oppstammet - med gjennomgående stamme <i>Lokalisering:</i> Se planteplan L204 <i>Navn:</i> Quercus robur - Sommereik 'Styrk' E	stk	7		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.071.14	<i>Størrelse:</i> stammeomkrets 16-18 cm <i>Leveringsform:</i> Rotklump <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei KB6.1113 TRE Antall Type tre: Løvtre Kategori: Ikke oppstammet - uten gjennomgående stamme <i>Lokalisering:</i> Se planteplan L 204 <i>Navn:</i> Cercidiphyllum japonicum - Hjetetre 'Gøteborg' E <i>Størrelse:</i> TH 250-300 <i>Leveringsform:</i> Rotklump <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	7		
07.071.15	KB6.1122 TRE Antall Type tre: Løvtre Kategori: Oppstammet - med gjennomgående stamme <i>Lokalisering:</i> Se Planteplan <i>Navn:</i> Tilia cordata - Lind 'Linn' E <i>Størrelse:</i> stammeomkrets 16-18 cm <i>Leveringsform:</i> Rotklump <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
07.071.16	KB6.1113 TRE Antall Type tre: Løvtre Kategori: Ikke oppstammet - uten gjennomgående stamme <i>Lokalisering:</i> Se planteplan L 204 <i>Navn:</i> Prunus serrulata 'Kanzan' - Japankirsebær <i>Størrelse:</i> stammeomkrets 16-18 cm <i>Leveringsform:</i> Rotklump <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	7		
07.071.17	KB6.1312 TRE Antall Type tre: Bartre Kategori: Ikke oppstammet - med gjennomgående stamme	stk	9		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.071.18	<i>Lokalisering:</i> Se planteplan L 204 <i>Navn:</i> Pinus sylvestris - Furu <i>Størrelse:</i> 250 - 300 cm <i>Leveringsform:</i> Rotklump <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei KB6.1312 TRE Antall Type tre: Bartre Kategori: Ikke oppstammet - med gjennomgående stamme <i>Lokalisering:</i> Se planteplan L204 <i>Navn:</i> Thuja Brabant - Thuja <i>Størrelse:</i> 200-250 cm <i>Leveringsform:</i> Rotklump <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
07.071.19	KC3.11 OPPSTØTTING OG OPPBINDING AV TRÆR Antall trær <i>Lokalisering:</i> For hvert av trærne <i>Type:</i> I tråd med Fagus Fakta 3 / 2006 Oppstøtting av trær <i>Antall stokker per oppstøtting:</i> 3 stk <i>Bindemateriale:</i> 3 stk brede gummistropper pr tre som skal fjernes innen to år, i stedet for kokostau. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	47		
07.071.20	KB6.2110 BUSK Antall Type busk: Løvfellende busk <i>Lokalisering:</i> Hekkplanter rundt gravfeltene <i>Navn:</i> Svartsurbær 'Hugin' E - Aronia × prunifolia 'Hugin' E <i>Størrelse:</i> 3 gr <i>Leveringsform:</i> Container <i>Planteavstand:</i> 0,4m <i>Andre krav:</i> Nei	stk	455		
07.071.21	KB6.51 LØK Antall <i>Lokalisering:</i> I grasareal rundt gravfeltene <i>Navn:</i> Scilla siberica - Scilla <i>Setteavstand:</i> I henhold til produsentens retningslinjer <i>Andre krav:</i> Nei	stk	10 000		
07.071.22	ZK2.1222223A				
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.071.23	ETABLERINGSSKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 2 - 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 2 - Maksimal høyde 140 mm Avklipp: Klasse 2 - Skal ikke ligge i klumper Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 3 - Ugras skal ikke utkonkurrere graset <i>Lokalisering:</i> Grasflate på gravfelt og sideareal, se Planteplan L204 <i>Driftssesong:</i> I vekstsesong for plantematerialet <i>Bruksformål:</i> Gravplass <i>Løvhåndtering:</i> Løv klippes og tilføres grasflate som bioklipp <i>Vanntilgang:</i> Ved vannposter, forutsatt de er satt i drift <i>Miljøkrav:</i> miljøvennlig drift skal benyttes der det er mulig <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter etableringsskjøtsel i utplantingssesong og de påfølgende tre årene.	m2	2 500		
	ZK2.2224 ETABLERINGSSKJØTSEL AV BLOMSTERENG Areal per år Slått: Klasse 4 - 1 gang <i>Lokalisering:</i> På gravplassen, i randsoner, som henviset av LARK <i>Driftssesong:</i> I vekstsesong for plantematerialet <i>Avklipp:</i> Skal bli liggende <i>Type blomstereng/bruksformål:</i> Tilpasset vestnorsk klima <i>Innstilt slåttehøyde:</i> I henhold til frøleverandør sin anbefaling <i>Vanntilgang:</i> Ved vannposter, forutsatt de er satt i drift <i>Miljøkrav:</i> miljøvennlig drift skal benyttes der det er mulig <i>Andre krav:</i> Nei	m2	100		
07.071.24	ZK2.522112333 ETABLERINGSSKJØTSEL AV FORMET BUSK - LENGDE Lengde per år Formet buskbeplantning: Formet hekk Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 3 - Ugras skal ikke hemme plantens vekst. Ugras som vokser gjennom plantedekket, skal ikke forekomme. Spredt ugras i randsonen godtas (høyst lik halve høyden av prydplanten, men aldri over 50 cm).	m	270		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.071.25	Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Formbeskjæring: Klasse 3 - 1 gang i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) <i>Lokalisering:</i> Gjelder hekkbeplantning rundt gravfelt <i>Driftssesong:</i> I vekstsesong <i>Løvhåndtering:</i> Løv klippes og tilføres grasflater som bioklipp <i>Miljøkrav:</i> miljøvennlig drift skal benyttes der det er mulig <i>Vanntilgang:</i> Ved vannposter, forutsatt de er satt i drift <i>Andre krav:</i> Nei ZK2.7112912 ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år	stk	32		
07.071.26	ZK2.7122912 ETABLERINGSSKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år Trebeplantning: I henhold til planteplan tegning L204 Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> I henhold til planteplan <i>Driftssesong:</i> I vekstsesong <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> I henhold til planteliste <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Konkurrerende vekster fjernes <i>Vanntilgang:</i> Ved vannposter, forutsatt de er satt i drift <i>Miljøkrav:</i> miljøvennlig drift skal benyttes der det er mulig <i>Andre krav:</i> Nei	stk	15		
Sum:					0

07 Utendørs

07 Utendørs**07.072.1**

KAPITTEL 72. UTENDØRS KONSTRUKSJONER.

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07	Utendørs				
07.072.2	KM2.217A ENSIDIG TØRRMUR Areal Materiale: Naturstein <i>Lokalisering:</i> Lav terrengmur på to sider av Felt D - Se tegning L202 <i>Materialspesifikasjon:</i> Grå skifer, varm farge. Kortreist <i>Utførelsesmetode:</i> helling murfront 10:1, Forbandt, knase fuger, uten skolinger <i>Dimensjon:</i> Stor handstein <i>Mønster:</i> Forbandt <i>Liggefuger:</i> horisontale <i>Stussfuger:</i> Vertikale <i>Toleransekrav:</i> ingen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omtatter også murflate fra fundament 15cm under ferdig terreng i bunn mur. c) Utførelse Referansefelt - Mur ved Arna kyrkjegard, se bilde. 	m2	37		
07.072.3	LG6.21A MAGERBETONG - AREAL Prosjektert areal <i>Lokalisering:</i> Under minnesmerke i navnet minnelund <i>Tykkelse:</i> 10cm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett utførelse skal prises c) Utførelse Under minnesmerket i navnet minnelund skal det støpes et avrettet fundament av magerbetong. Overflaten skal brettekures. Høyde tilpasset	m2	22		

Sum:

0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.072.4	omkringliggende ferdig terreng, minus 1cm KM2.339A TOSIDIG MUR AV GJENNOMGÅENDE ELEMENTER Rund sum Materiale: Iddefjordgranitt <i>Lokalisering:</i> Navnet minnelund, Se tegning L202 <i>Materialspesifikasjon:</i> Iddefjordgranitt <i>Utførelsesmetode:</i> Plasseres på plassstøpt magret fundament Se tegning L258 <i>Dimensjon:</i> Se tegning L262 <i>Mønster:</i> Overflater i henhold til tegning L262 <i>Linjeføring:</i> rett, uten sprang i horisontal- eller vertikalplanet <i>Liggefuger:</i> Plasseres på støpt fundament <i>Stussfuger:</i> knase, uten mellomrom <i>Toleransekrav:</i> Vannabsorpsjonen i gjennomsnitt skal ikke overstige 0,2 vektprosent etter standardtestmetoden EN 13755 <i>Andre krav:</i> Gjelder granittelement for navnet minnelund, som har vært prøvemontert på plant underlag hos leverandør. Elementene skal monteres i samme rekkefølge som de er prøvemontert og godkjent før transport til anleggsområdet.	RS			
07.072.5	CD4.14118A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Bygning Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> På tomten <i>Tilgjengelighet:</i> I enden av gammel tilkomstvei <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gammel løe <i>Materialer:</i> Stein, tre, takteking <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Dimensjon:</i> ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> ukjent <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ukjent stabilitet på konstruksjon <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ikke spesifisert <i>Medium/konsentrasjon:</i> ukjent <i>EAL-kode:</i> ukjent <i>Avfallsstoffnummer:</i> ukjent <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alt skal fjernes <i>Andre krav:</i>	stk	1		

Sum:

0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.072.6	Posten gjelder gammel løe som står øst for anleggsområdet. Denne skal rives. KM2.339A TOSIDIG MUR AV GJENNOMGÅENDE ELEMENTER Antall Materiale: Iddefjordgranitt <i>Lokalisering:</i> Vannposter på gravplassen, Se tegning L202 <i>Materialspesifikasjon:</i> Iddefjordgranitt <i>Utførelsesmetode:</i> Limes til avrettet betongfundament <i>Dimensjon:</i> Se tegning L253-254 <i>Mønster:</i> Synlige overflater skal være prikkhugget, flater mellom blokker skal være saget. <i>Linjeføring:</i> rett, uten sprang i horisontal- eller vertikalplanet <i>Liggefuger:</i> Limes <i>Stussfuger:</i> knase, uten mellomrom <i>Toleransekrav:</i> Vannabsorpsjonen i gjennomsnitt skal ikke overstige 0,2 vektprosent etter standardtestmetoden EN 13755 <i>Andre krav:</i> Gjelder granittelement for vannpost. Ett av elementene skal være utført med hull for inngysing av vannkannestativ a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter samtlige fire blokker for hver vannpost	stk	3		
07.072.7	LV1.1135180132 PLASSTØPT BETONGFUNDAMENT Antall Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M40 Kloridklasse: Cl 0,10 Armering: Uarmert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Overflatebearbeiding: Brettskuring Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie <i>Lokalisering:</i> Fundament for vannposter <i>Tegningshenvisning:</i> se tegning L254 <i>Armeringsmengde:</i> Ingen <i>Dimensjon:</i> Se tegning L254 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
07.072.8	KD1.23111111 UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER Areal Toleranse planmål: Klasse 1 (P1)	m2	3		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.072.9	Toleranse diagonaler: Klasse 1 (D1) Toleranse tykkelse: Klasse 1 (T1) Settelag: Natursand Fugemateriale: Natursand <i>Lokalisering:</i> På vegge endene av vannpostene, se tegning L254 <i>Underlag for settelag:</i> Komprimerte masser <i>Bergart:</i> Granitt <i>Materialspesifikasjon:</i> Iddefjordgranitt <i>Tekniske krav:</i> Vannabsorpsjonen i gjennomsnitt skal ikke overstige 0,2 vektprosent etter standardtestmetoden EN 13755 <i>Flater:</i> prikkhugget <i>Dimensjon:</i> 600mm x 700mm og 400mm x 700mm <i>Leggemønster:</i> ikke relevant <i>Fugebredde:</i> ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
	KT2.994 UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Vannkannestativ Fundamentering: Festes til annen konstruksjon <i>Lokalisering:</i> På vannpostplassene <i>Type/materialer:</i> Syrefast rustfritt stål <i>Dimensjon:</i> I henhold til tegning L255 <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> au naturel, slipt sveisesøm <i>Toleransekrav:</i> Overflaten på sveisesømmene skal være flush med materialet. <i>Andre krav:</i> Nei				
07.072.10	KT2.991 UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Rist for vannpostplasser Fundamentering: Plasseres uten å festes <i>Lokalisering:</i> På vannpostplassene <i>Type/materialer:</i> Syrefast rustfritt stål <i>Dimensjon:</i> I henhold til tegning L255 <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> au naturel <i>Toleransekrav:</i> Overflaten på sveisesømmene skal være flush med materialet. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
Sum:					0

07 Utendørs

07 Utendørs**07.073.1**

GENERELT

Kapittelet gjelder rørleggerarbeider for komplett vann-, avløp- og overvannsanlegg for Lindås gravplass.

Graverarbeid for arbeid i dette kapittelet er beskrevet i kapittel 02 Grunnarbeider.

Prisene i dette kapittelet beskriver utskifting av eksisterende ledningsnett innenfor plangrensen. Det skal legges ny hovedvannledning samt etableres en ny vannkum. Privat spillvannsledning skal skiftes ut og etableres med nye kummer i henhold Alver kommune sin VA-norm slik at ledningstrekk kan overtas til kommunal drift og vedlikehold.

Det skal etableres vann- og avløpsanlegg for nytt driftsbygg ifm. gravplassen.

I forbindelse med gravplassen skal det etableres nytt drenssystem for å holde grunnvannstanden under kiste- og urnegravene. Alle dremsledninger tilknyttes sandfangsluker og føres til fordrøyningsmagasin før infiltrasjon i grunnen.

KOORDINATSYSTEM

Stikningsdata på rørledninger og kummer er oppgitt i koordinatsystem Euref89 UTM32 NN2000.

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07	Utendørs				
07.073.073 1.1	CD3.11496A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg <i>Lokalisering:</i> Langs Kolåsvegen, i eksisterende vannkum 7535 <i>Tilgjengelighet:</i> I eksisterende kum <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Frakobling av vannledning <i>Konstruksjon:</i> Flensemuffe på flense T-rør <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Materialer:</i> støpejern <i>Dimensjon:</i> DN150mm <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> I vannkum med trykksatte rørdeler <i>Sorteringskrav:</i> Demonterte rørdeler leveres til godkjent mottak <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Drikkevann må ikke forurenses <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Blindflens <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også montering av ny blindflens. c) Utførelse Utføres i samråd med driftsavdelingen.	stk	1		
07.073.073 1.2	UM1.12111321113A UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type vannledning: Drikkevann Materiale: PE 100 Plassering: I grøft Skjøt: Sveiseskjøt <i>Lokalisering:</i> Til vannposter og vannforsyning driftsbygg <i>Ledningsstrek:</i> Eks. VL stikk til vannposter og driftsbygg <i>Nominell diameter:</i> DN/OD50mm <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> PN12,5 <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> PN17 <i>Andre krav:</i> b) Materialer RC-rør	m	170		
07.073.073 1.3	UM1.12121321114A UTENDØRS VANNLEDNING - RØR AV TERMOPLAST				
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 1.4	Samlet lengde Type vannledning: Drikkevann Materiale: PE 100 Plassering: I grøft Skjøt: Buttsveisskjøt <i>Lokalisering:</i> Fra eks. vannkum 45021 til ny vannkum V1 i Kolåsvegen <i>Nominell diameter:</i> DN/OD200mm <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> PN12,5 <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> PN17 <i>Andre krav:</i> b) Materialer RC-rør UM1.121499132321114A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST	m	126		
	Antall Rørdeel: Bend 30° Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: PE 100 Materiale rørdeel: PE 100 Plassering: I grøft Skjøt: Buttsveisskjøt <i>Lokalisering:</i> Ved kum O5 og V45021 <i>Nominell diameter:</i> DN/OD200mm <i>Nominelt trykk for flensforbindelser:</i> PN12,5 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> PN12,5 <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> PN17 <i>Andre krav:</i> b) Materialer RC-rør UM1.121499132321114A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST	stk	2		
07.073.073 1.5	Antall Rørdeel: Bend 45° Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: PE 100 Materiale rørdeel: PE 100 Plassering: I grøft Skjøt: Buttsveisskjøt <i>Lokalisering:</i> Ved kum S2 <i>Nominell diameter:</i> DN/OD200mm	stk	1		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 1.6	<i>Nominelt trykk for flensforbindelser:</i> PN12,5 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> PN12,5 <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> PN17 <i>Andre krav:</i> b) Materialer RC-rør UM1.121412132321111A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdel: T-rør Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: PE 100 Materiale rørdel: PE 100 Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - strekkfast <i>Lokalisering:</i> I gangveg ved eksisterende utlagt VL stikk sør for felt F, mellom felt F og p-plass og ved kum O7 <i>Nominell diameter:</i> DN/OD50x50mm <i>Nominelt trykk for flensforbindelser:</i> PN12,5 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> PN12,5 <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> PN17 <i>Andre krav:</i> b) Materialer RC-rør	stk	3		
	07.073.073 1.7				
Sum:					

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 1.8	RC-rør c) Utførelse Strekkfast tilknytning av PE-rør til ny kum. Dersom tilkobling utføres med buttsveisskjøt etter avtale med byggeleder, vil posten utgå. UM1.1813A TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS VANNLEDNING Antall <i>Lokalisering:</i> I gangveg sør for felt F og felt B <i>Utførelsesmetode:</i> Tilknytning av ny rørledning til eksisterende stikkledning strekkfast i grøft <i>Materialtype eksisterende rørledning:</i> PE100 <i>Materialtype ny rørledning:</i> PE100 <i>Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning:</i> DN/OD50mm <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> PN12,5 <i>Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA):</i> PN17 <i>Andre krav:</i> Gjelder påkobling ny vannledning for vannforsyning til vannposter og driftsbygg til eksisterende utlagt stikkledninger.	stk	2		
	UM1.1813A TILKOBLING PÅ RØRENDE - UTENDØRS VANNLEDNING Antall <i>Lokalisering:</i> Ved vannkum V1 <i>Utførelsesmetode:</i> Tilknytning eksisterende DN250mm SJK vannledning til ny vannkum V1 <i>Materialtype eksisterende rørledning:</i> SJK <i>Materialtype ny rørledning:</i> PE100 <i>Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning:</i> DN/ID250mm-DN/OD250mm <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> PN12,5 <i>Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA):</i> PN17 <i>Andre krav:</i> Gjelder tilkobling av eksisterende støpejernsledning til vannkum V1. a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også utkapping på eksisterende DN250mm SJK vannledning for nedsetting av vannkum V1. c) Utførelse Tilkobling utøres med strekkfast muffeskjøt for PE/SJK				
07.073.073 1.10	UM1.1814A TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS VANNLEDNING				

Sum:

0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 1.11	Antall kummer <i>Lokalisering:</i> eksisterende vannkum 45021 <i>Utførelsesmetode:</i> Tilkobling ny DN200mm vannledning til eksisterende vannkum <i>Materialtype eksisterende rørledning:</i> PE100 <i>Materialtype ny rørledning:</i> PE100 <i>Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning:</i> DN/OD180mm-DN/OD200mm <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> PN12,5 <i>Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA):</i> PN17 <i>Andre krav:</i> Gjelder tilknytning av ny vannledning i eksisterende kum 45021. a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også frakobling av eksisterende DN180mm vannledning og demontering av flenseovergang og PE-krage m/løsfrens, samt montering av ny HP Krageflens.	stk	1		
	UO2.141251A UTENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Sluseventil Medium: Drikkevann Materiale: Forkrommet messing Skjøt: Gjengeskjøt <i>Lokalisering:</i> Ved fire vannposter og driftsbygg <i>Materialkvalitet:</i> bakkekran av varmpresst, avsinkningsfri messing CW626N <i>Overflatebehandling:</i> spindel av syrefast stål AISI 316 og fullvulkanisert sluseport <i>Temperaturområde:</i> maks. 20° C <i>Trykk:</i> PN12,5 <i>Dimensjon:</i> tilpasset DN/OD50mm PE-rør <i>Dokumentasjon:</i> FDV-dokumentasjon skal inngå i sluttdokumentasjonen for anlegget <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også spindelforlenger og gatekapsel.	stk	5		
07.073.073 1.12	CD1.32139A MIDLERTIDIG FRAKOBLING Antall Sted: I kum på byggeplass Type ledning: Vannledning <i>Lokalisering:</i> Vannledning i kum 35241 og mellom kum 45021-35241	stk	2		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Tilgjengelighet:</i> I eksisterende kum og i grøft <i>Innhold i ledning, spesifisert:</i> Drikkevann <i>Dimensjon:</i> DN/OD180mm <i>Kapasitet:</i> - <i>Andre krav:</i> DN180mm PE100 vannledning i grøft kobles midlertidig fra for å tre varerør inn på eksisterende vannledning som vil bli liggende under støyvoll. DN180mm PE100 vannledning i kum 35241 kobles midlertidig fra for å etablere midlertidig vannforyning. Midlertidig vannforsyning tilknyttes rørende i anleggsperioden. Se egen post for midlertidig ledning. a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilkobling eksisterende vannledning etter at varerør er lagt. Omfatter også montering av tett plugg på rørende mot gravplassen som varerør skal tres på. Dette for å unngå å skitne til rørledning innvendig i anleggsperioden. c) Utførelse Arbeid utføres etter samråd med driftsavdelingen i kommunen.				
07.073.073 2.1	UO2.191214A UTENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Ventil T-rør Medium: Drikkevann Materiale: Støpejern Skjøt: Flenseskjøt - full lugg <i>Lokalisering:</i> I vannkum V1 <i>Materialkvalitet:</i> I hht. VA-norm <i>Overflatebehandling:</i> I hht. VA-norm <i>Temperaturområde:</i> Inntil 20°C <i>Trykk:</i> PN12,5 <i>Dimensjon:</i> DN/ID200mm <i>Dokumentasjon:</i> FDV-dokumentasjon skal inngå i sluttokumentasjon for anlegget <i>Andre krav:</i>	stk	1		
07.073.073 2.2	UO2.141214A UTENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Sluseventil Medium: Drikkevann	stk	4		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 2.3	Materiale: Støpejern Skjøt: Flenseskjøt - full lugg <i>Lokalisering:</i> I vannkum V1 <i>Materialkvalitet:</i> I hht. VA-norm <i>Overflatebehandling:</i> I hht. VA-norm <i>Temperaturområde:</i> Inntil 20°C <i>Trykk:</i> PN12,5 <i>Dimensjon:</i> DN/OD50mm <i>Dokumentasjon:</i> FDV-dokumentasjon skal inngå i sluttdokumentasjon for anlegget <i>Andre krav:</i> b) Materialer Serviceventil som bakkekran, m/plugg UO2.141214A UTENDØRS STENGEVENTIL Antall Ventiltype: Sluseventil Medium: Drikkevann Materiale: Støpejern Skjøt: Flenseskjøt - full lugg <i>Lokalisering:</i> I vannkum V1 <i>Materialkvalitet:</i> I hht. VA-norm <i>Overflatebehandling:</i> I hht. VA-norm <i>Temperaturområde:</i> Inntil 20°C <i>Trykk:</i> PN12,5 <i>Dimensjon:</i> DN/OD100mm <i>Dokumentasjon:</i> FDV-dokumentasjon skal inngå i sluttdokumentasjon for anlegget <i>Andre krav:</i> b) Materialer m/ratt	stk	1		
	07.073.073 2.4 UO2.73114A UTENDØRS BRANNVENTIL Antall Materiale: Støpejern Skjøt: Flenseskjøt - full lugg <i>Lokalisering:</i> Vannkum V1 <i>Materialkvalitet:</i> I hht. VA-norm <i>Overflatebehandling:</i> I hht. VA-norm <i>Trykk:</i> PN12,5 <i>Dimensjon:</i> DN/ID100mm <i>Dokumentasjon:</i> FDV-dokumentasjon skal inngå i sluttdokumentasjon for anlegget <i>Andre krav:</i>	stk	1		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 2.5	b) Materialer med sikring og beskyttelseshette UM1.121499132613122A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdel: Mellomring Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: PE 100 Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I kum Skjøt: Flenseskjøt - full lugg <i>Lokalisering:</i> Vannkum V1 <i>Nominell diameter:</i> DN/ID200mm <i>Nominelt trykk for flensforbindelser:</i> PN12,5 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> PN12,5 <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> PN17 Andre krav:	stk	3		
07.073.073 2.6	b) Materialer Med bajonettkobling UM1.121499132613122A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdel: Mellomring Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: PE 100 Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I kum Skjøt: Flenseskjøt - full lugg <i>Lokalisering:</i> Vannkum V1 <i>Nominell diameter:</i> DN/ID100mm <i>Nominelt trykk for flensforbindelser:</i> PN12,5 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> PN12,5 <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> PN17 Andre krav:	stk	1		
07.073.073 2.7	b) Materialer Med bajonettkobling UM1.121435132613122A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdel: Flensekrage	stk	1		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 2.8	Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: PE 100 Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I kum Skjøt: Flenseskjøt - full lugg Lokalisering: Vannkum V1 Nominell diameter: DN/OD200mm Nominelt trykk for flensforbindelser: PN12,5 SDR-verdi: 11 Største tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5 Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN17 Andre krav: b) Materialer HP-krage-flens, lang UM1.121435132613122A UTENDØRS VANNLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall	stk	2		
	Rørdel: Flensekrage Type vannledning: Drikkevann Materiale rør: PE 100 Materiale rørdel: Støpejern duktilt Plassering: I kum Skjøt: Flenseskjøt - full lugg Lokalisering: Vannkum V1 Nominell diameter: DN/OD250-200mm Nominelt trykk for flensforbindelser: PN12,5 SDR-verdi: 11 Største tillatte driftstrykk (PMA): PN12,5 Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN17 Andre krav: b) Materialer HP-krage-flens, lang m/dimensjonsovergang UF4.119 TAPPEVENTIL Antall				
07.073.073 2.9	Anvendelse: Tappearmatur på vannpostene. Lokalisering: På vannpostene Materiale: Selvtømmende, frostfri vannstander. Selvlukkende ventil. Plassering: Som vist i tegninger L253 og 254 Andre krav: Nei UM1.2211214111121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Antall	stk	3		
07.073.073 3.1					
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 3.2	Samlet lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> Mellom eksisterende spillvannsledning og driftsbygg <i>Ledningsstrek:</i> Fra eksisterende spillvannsledning (merknad 4 i tegning GH01) til kum S2 og fra driftsbygg til kum S2 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD110mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Farge:</i> Rødbrun <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei UM1.2211214111121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST	m	54		
	Samlet lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> I tilkomstveg <i>Ledningsstrek:</i> Fra kum S2 til kum S1 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD160mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Farge:</i> Rødbrun <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei UM1.2211499141411121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST	m	78		
07.073.073 3.3	Antall Rør: Bend 30° Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørdel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> Ved kum S2 og S3, tilkobling eks. SP (merknad 4 på tegning GH01) <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD110mm	stk	1		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 3.4	SN/SDR-verdi: SDR34,4 Relativ deformasjon: normale krav Andre krav: Nei UM1.2211499141411121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdele: Bend 45° Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørdel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Ved kum S2 og S3, tilkobling eks. SP (merknad 4 på tegning GH01) Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD110mm SN/SDR-verdi: SDR34,4 Relativ deformasjon: normale krav Andre krav: Nei	stk	2		
07.073.073 3.5	UM1.2211499141411121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdele: Bend 30° Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørdel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger Lokalisering: Ved kum S1 Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD160mm SN/SDR-verdi: SDR34,4 Relativ deformasjon: normale krav Andre krav: Nei	stk	1		
07.073.073 3.6	UM1.2211499141411121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdele: Langbend 45° Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørdel: PP Plassering: I grøft	stk	1		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 3.7	Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> Mellom kum S1 og S2 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD160mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei UM1.2211499141411121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall	stk	3		
07.073.073 3.8	Rørrel: Dimensjonsovergang DN160/110mm med muffe Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørrel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> Innløp kum S2, utløp kum S1 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD160-110mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei UM1.281299411 TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS AVLØPSLEDNING Antall	stk	2		
07.073.073 4.1	Materiale eksisterende rørledning: Antatt PVC Materiale ny rørledning: PP Utførelsesmetode: Dobbelmuffe <i>Lokalisering:</i> Nedstrøms kum S1 og oppstrøms kum S2 <i>Type tilkobling:</i> Tilkobling ny spillvannsledning til eksisterende spillvannsledning <i>Nominell diameter for hovedledning:</i> DN110mm PP <i>Nominell diameter for ny rørledning:</i> DN160mm <i>Andre krav:</i> Nei UM1.2211224111121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Samlet lengde	m	258		
	Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger				

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 4.2	<i>Lokalisering:</i> Fra sandfangsluk til overvannsledning, fra gravfelt til overvannsledning, utløp fra permeabel sandfangsluk til eks. overvannsledning <i>Ledningsstrekk:</i> Driftsbygg til O4, SF1-O1, SF6- O1, SF4-FM, SF5-O3, SF7-grenrør, SF6-grenrør, SF9-O6, SF8-O6, SF20-O5, SF23-eks. kum 45024, SF11-O8, SF12-O9 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD160mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Farge:</i> sort <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei UM1.2211224111121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Samlet lengde Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> I gangveg mellom gravfelt D og C til fordrøyningsmagasin, FM1 og i tilkomstveg fra gravfelt til fordrøyningsmagasin, FM2 <i>Ledningsstrekk:</i> Kum O8-FM1 og kum O5-FM2 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD200mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Farge:</i> sort <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei	m	198		
07.073.073 4.3	UM1.22114992414111121A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdeel: Endelokk Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørdeel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> På ende overvannsledning ved vannkum V45021 (merknad 3) vist på tegning GH01 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD200mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i>	stk	1		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 4.4	a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også plugging av overvannsledning for fremtidig videreføring ved vannkum V45021 (merknad 3) i tegning GH01. UM1.22114992414111121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørrel: Bend 15° Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørrel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffesjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> På strekk mellom O7-O4, O4-SF10, O10-SF11 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD160mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
07.073.073 4.5	UM1.22114992414111121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørrel: Bend 30° Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørrel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffesjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> På strekk mellom O7-O4, O4-SF10, O10-SF11 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD160mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
07.073.073 4.6	UM1.22114992414111121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørrel: Bend 45° Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørrel: PP	stk	12		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 4.7	Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> På strekk mellom O7 og O5, ved eks. kum 45024, ved merknad 8 i tegning GH01, ved O6 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD160mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei UM1.2211499241411121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall	stk	1		
07.073.073 4.8	Rør: Grenrør DN160/160mm 45° Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørdel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> Tilkobling innløp fra O110 til O9 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD160/160mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei UM1.2211499241411121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall	stk	2		
07.073.073	Rør: Grenrør DN200/160mm 45° Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørdel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> Strekk fra SF7 og SF6 til DN200mm overvannsledning <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD200/160mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei UM1.2211499241411121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL				
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4.9	FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdele: Grenrør DN200/200mm 45° Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørdel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> Innløp SF2 og SF15, utløp O10, O11 og O2 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD200/200mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
07.073.073 4.10	UM1.2211499241411121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdele: Bend 30° Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørdel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> På overvannsledning <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD200mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
07.073.073 4.11	UM1.2211499241411121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdele: Bend 45° Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørdel: PP Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> På overvannsledning <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD200mm	stk	8		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 4.12	<i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei UM1.22114622414131121 UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdele: Dimensjonsovergang med muffe Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale rør: PP Materiale rørdel: PP Plassering: I kum Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> I overvannskum <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/OD200/160mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR34,4 <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei	stk	9		
07.073.073 4.13	UO3.417A PREFABRIKERT FORDRØYNINGSBASSENG - UTENDØRS Antall Medium: Overvann <i>Lokalisering:</i> I gangveg mellom gravfelt B og eksisterende gravplass <i>Type:</i> Fordrøyningsmagasin 1, FM1 <i>Materialkvalitet:</i> PP/PE <i>Overflatebehandling:</i> Korrugert DV-rør med glatt innside <i>Kapasitet:</i> DN/ID1200mm, lengde=26m x2 <i>Lagringsvolum:</i> 58,4m³ <i>Maksimal tillatt videreført vannmengde:</i> 25 l/s <i>Tilleggsutstyr:</i> se andre krav <i>Grunnforhold:</i> Monteres i masseutskifting med sprengsteinsmasser for ny veg <i>Dokumentasjon:</i> FDV-dokumentasjon skal inngå i sluttdokumentasjon for anlegget <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Utføres komplett med endeseksjon m/inspeksjonsluke og teleskoprør, justeringsring, flyteramme og kumløkk i begge ender av rørstrekk som vist på tegning GH11. Etableres som et magasin med to rørstrekk som vist på tegning GH11.	stk	2		
07.073.073	UO3.4A Prefabrikkerte fordrøyningsbasseng utendørs				

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4.14	Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter tømning av magasin før overlevering. x) Mengderegler Enhet som rund sum, RS.	RS			
07.073.073 4.15	UO3.417A PREFABRIKERT FORDRØYNINGSBASSENG - UTENDØRS Antall Medium: Overvann <i>Lokalisering:</i> I gangveg mellom gravfelt B og eksisterende gravplass <i>Type:</i> Fordrøyningsmagasin 2, FM2 <i>Materialkvalitet:</i> PP/PE <i>Overflatebehandling:</i> Korrugert DV-rør med glatt innside <i>Kapasitet:</i> DN/ID1200mm, lengde=15m x2 <i>Lagringsvolum:</i> 35,5m³ <i>Maksimal tillatt videreført vannmengde:</i> 15 l/s <i>Tilleggsutstyr:</i> se andre krav <i>Grunnforhold:</i> Monteres i masseutskifting med sprengsteinsmasser for ny veg <i>Dokumentasjon:</i> FDV-dokumentasjon skal inngå i sluttdokumentasjon for anlegget <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Utføres komplett med endeseksjon m/inspeksjonsluke og teleskoprør, justeringsring, flyteramme og kumlokk i begge ender av rørstrekk. Eableres som et magasin med to rørstrekk som vist på tegning GH11.	stk	2		
07.073.073 4.16	UO3.4A Prefabrikkerte fordrøyningsbasseng utendørs Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter tømning av magasin før overlevering. x) Mengderegler Enhet som rund sum, RS.	RS			
07.073.073 4.17	UM1.2814 TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDØRS AVLØPSLEDNING Antall kummer <i>Lokalisering:</i> I eksisterende kum 45024 (merknad 7 på	stk	1		

Sum:

0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 4.18	tegning GH01) <i>Utførelsesmetode:</i> Tilkobling ny overvannsledning til eksisterende SF nedstrøms felt F <i>Type kum:</i> Sandfangskum av plast <i>Materiale rørledning:</i> PP <i>Dimensjoner:</i> DN600mm <i>Andre krav:</i> Nei UM1.281241411 TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS AVLØPSLEDNING Antall	stk	2		
	Materiale eksisterende rørledning: PP Materiale ny rørledning: PP Utførelsesmetode: Dobbelmuffe <i>Lokalisering:</i> Ved kum O11 og O1 <i>Type tilkobling:</i> Tilkobling eks. overvannsledning til FM1 (merknad 8) og tilkobling utløp fra O1 til eksisterende overvannsledning i Kolåsvegen (merknad 12) <i>Nominell diameter for hovedledning:</i> DN160mm PP <i>Nominell diameter for ny rørledning:</i> DN160mm <i>Andre krav:</i> Nei UM1.28319A UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK - UTENDØRS AVLØPSLEDNING Antall	stk	2		
07.073.073 4.19	Formål: For tilkobling overløp fra SF15 til eksisterende overvannsledning <i>Lokalisering:</i> Nedstrøms SF15 (ved merknad 9 i tegning GH01) og nedstrøms eksisterende kum 45024 (merknad 13 i tegning GH01) <i>Utførelse (krav til kappingen):</i> For montering av grenrør og dobbelmuffe på eksisterende rør <i>Materiale ledning:</i> DV <i>Dimensjon:</i> DN/ID150mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også grenrør for tilkobling.				
07.073.073 5.1	UM1.3124311121 UTENDØRS DRENSLEDNING - RØR AV TERMOPLAST Samlet lengde Materiale: PP - konstruerte Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> Strekk O108-O111 (felt D), O116-O119 (felt E) og O120-123 (felt F)	m	162		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 5.2	<i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID150mm</i> <i>SN/SDR-verdi: SN8</i> <i>Farge: Sort</i> <i>Relativ deformasjon: normale krav</i> <i>Andre krav: Nei</i> UM1.31499434311121 UTENDØRS DRENSLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdel: Bend 15° Materiale rør: PP - konstruerte Materiale rørdel: PP - konstruerte Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering: retningsforandringer, oppstrøms og nedstrøms stakepunkt</i> <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID150mm</i> <i>SN/SDR-verdi: SN8</i> <i>Farge: sort</i> <i>Relativ deformasjon: normale krav</i> <i>Andre krav: Nei</i>	stk	2		
07.073.073 5.3	UM1.31499434311121 UTENDØRS DRENSLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdel: Bend 30° Materiale rør: PP - konstruerte Materiale rørdel: PP - konstruerte Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering: retningsforandringer, oppstrøms og nedstrøms stakepunkt</i> <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/ID150mm</i> <i>SN/SDR-verdi: SN8</i> <i>Farge: sort</i> <i>Relativ deformasjon: normale krav</i> <i>Andre krav: Nei</i>	stk	2		
07.073.073 5.4	UM1.31499434311121 UTENDØRS DRENSLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdel: Bend 45° Materiale rør: PP - konstruerte Materiale rørdel: PP - konstruerte	stk	10		
Sum:					0

07 Utendørs					
Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 5.5	Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> retningsforandringer, oppstrøms og nedstrøms stakepunkt <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN/ID150mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SN8 <i>Farge:</i> sort <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei				
	UM1.31431434311121 UTENDØRS DRENSLEDNING - RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST Antall Rørdeel: Grenrør Materiale rør: PP - konstruerte Materiale rørdeel: PP - konstruerte Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> oppstrøms kum O110, O117 og O121 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> DN150/150mm <i>SN/SDR-verdi:</i> SN8 <i>Farge:</i> sort <i>Relativ deformasjon:</i> normale krav <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
07.073.073 6.1	UP3.13A SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER Antall Diameter: DN 1000 <i>Lokalisering:</i> Ved kryss ny tilkomstveg og Kolåsvegen <i>Utførelse:</i> Inntakskum SF1 for overvann <i>Sandvolum:</i> 0,8m ³ <i>Kumhøyde:</i> Totalt 1,75m <i>Dimensjon utløpsdykker:</i> DN160mm PP <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Komplett med skrå inntakrist som vist på tegning GH10.	stk	1		
07.073.073 6.1.1	UP3A Sandfangskummer og hjelpesluk i grunnen Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	RS			
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 6.2	Post omfatter tømning av sandfang før overlevering. x) Mengderegler Enhet som rundt sum, RS.				
	UP3.13A SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER Antall Diameter: DN 1000 <i>Lokalisering:</i> SF2 og SF15 i utløp fordrøyningsmagasin 1 og 2 <i>Utførelse:</i> Permeabel sandfangskum for infiltrasjon av overvann <i>Sandvolum:</i> 0,4m ³ <i>Kumhøyde:</i> 2,84m <i>Dimensjon utløpsdykker:</i> DN160mm PP <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett kum med topplate, justeringsring, støttering, flyteramme og ristlokk som vist på tegning GH11. b) Materialer 4 stk DN1000mm permeable kumringer som vist på tegning GH11. c) Utførelse Dersom faktisk fjell eller grunnvannsnivå står høyere enn 0,5m over innvendig kum bunn kan nederste permeable kumring under innløp fra fordrøyningsmagasin utgå og kumbunn heves tilsvarende. Dersom fjell eller grunnvann står enda høyere må andre tiltak vurderes.	stk	2		
07.073.073 6.2.1	UP3A Sandfangskummer og hjelpesluk i grunnen Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post omfatter tømning av sandfang før overlevering. x) Mengderegler Enhet som rundt sum, RS.	RS			
07.073.073 6.3	UP3.39A SANDFANGSKUM AV PLAST MED DYKKER Antall Diameter: DN 600 <i>Lokalisering:</i> På parkeringsplass, driftsareal og i gangveger <i>Utførelse:</i> Sandfangskum i veg- og gangareal <i>Sandvolum:</i> 0,3m ³ <i>Kumhøyde:</i> 1,76-2,2m	stk	7		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 6.3.1	<i>Dimensjon utløpsdykker:</i> DN160mm PP <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett kum med teleskopprør for overgang til betong, justeringsring, flytende kumramme og ristlokk som vist på tegning GH10.	RS			
	UP3A Sandfangskummer og hjelpesluk i grunnen Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post omfatter tømning av sandfang før overlevering. x) Mengderegler Enhet som rundt sum, RS.				
07.073.073 6.4	UP8.39 FLEKSIBEL KUMGJENNOMFØRING Antall Type rørledning: Overvannsledning <i>Lokalisering:</i> Montering innløp fra taknedløp driftsbygg i SF10 og innløp fra gravfelt i SF11, SF12, SF14 og SF16 <i>Kummateriale:</i> DN600mm plaskum <i>Type pakning:</i> Fastsittende pakning <i>Dimensjon rørledning:</i> DN110mm i SF10 og DN160mm i SF11, SF12, SF14 og SF16 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
	UP3.39A SANDFANGSKUM AV PLAST MED DYKKER Antall Diameter: DN 600 <i>Lokalisering:</i> I fortauskant lang tilkomstveg, SF4 og SF6 <i>Utførelse:</i> Sandfangskum i fortauskant <i>Sandvolum:</i> 0,3m ³ <i>Kumhøyde:</i> 1,88m <i>Dimensjon utløpsdykker:</i> DN160mm PP <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett kum med teleskopprør for overgang til betong, justeringsring, underamme for kjeftesluk, kjeftesluksramme for avvisende kantstein med kumlokk som vist på tegning GH10.				
07.073.073 6.5	UP3.39A SANDFANGSKUM AV PLAST MED DYKKER Antall Diameter: DN 600 <i>Lokalisering:</i> I fortauskant lang tilkomstveg, SF4 og SF6 <i>Utførelse:</i> Sandfangskum i fortauskant <i>Sandvolum:</i> 0,3m ³ <i>Kumhøyde:</i> 1,88m <i>Dimensjon utløpsdykker:</i> DN160mm PP <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett kum med teleskopprør for overgang til betong, justeringsring, underamme for kjeftesluk, kjeftesluksramme for avvisende kantstein med kumlokk som vist på tegning GH10.	stk	2		
	UP3A Sandfangskummer og hjelpesluk i grunnen Rund sum <i>Andre krav:</i>				

Sum:

0

07 Utendørs					
Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 6.6	a) Omfang og prisgrunnlag Post omfatter tømning av sandfang før overlevering. x) Mengderegler Enhet som rundt sum, RS.				
	UP3.39A SANDFANGSKUM AV PLAST MED DYKKER Antall Diameter: DN 600 <i>Lokalisering:</i> Langs tilkomstveg, SF3, SF5 og SF7 <i>Utførelse:</i> Sandfangskum i grøft <i>Sandvolum:</i> 0,3m ³ <i>Kumhøyde:</i> 1,4-1,7m <i>Dimensjon utløpsdykker:</i> DN160mm PP <i>Andre krav:</i>	stk	3		
07.073.073 6.6.1	a) Omfang og prisgrunnlag Komplett kum med kuppelrist som vist på tegning GH10.				
	UP3A Sandfangskummer og hjelpesluk i grunnen Rund sum <i>Andre krav:</i>	RS			
07.073.073 6.7	a) Omfang og prisgrunnlag Post omfatter tømning av sandfang før overlevering. x) Mengderegler Enhet som rundt sum, RS.				
	UP3.49A SANDFANGSKUM AV PLAST UTEN DYKKER Antall Diameter: DN 315 <i>Lokalisering:</i> I vannposter, SF20-SF23 <i>Utførelse:</i> Sandfangskum i vannpost <i>Sandvolum:</i> 0,055m ³ <i>Kumhøyde:</i> 1,5m <i>Dimensjon utløp:</i> DN160mm <i>Andre krav:</i>	stk	4		
07.073.073 6.7.1	a) Omfang og prisgrunnlag Komplett med utvendig montert vannlås, flytende kumramme for DN400mm firkantrist som vist på tegning GH10.				
	UP3A Sandfangskummer og hjelpesluk i grunnen Rund sum <i>Andre krav:</i>	RS			
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 6.8	a) Omfang og prisgrunnlag Post omfatter tømming av sandfang før overlevering. x) Mengderegler Enhet som rundt sum, RS. UP2.115A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Rett gjennomløp Diameter: DN 600 <i>Lokalisering:</i> Ved kryss ny tilkomstveg og Kolåsvegen, kum S1 <i>Utførelse:</i> Stake-/inspeksjonskum på spillvannsledning <i>Kumhøyde:</i> 0,7m <i>Rørledningsdimensjon:</i> DN160/110mm <i>Andre krav:</i>	stk	1		
07.073.073 6.9	c) Utførelse Komplett med teleskopprør for overgang til betong, justeringsring, flytende kumramme og kumløkk som vist på tegning GH10. Monteres med isolasjonsløkk. UP2.135A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Med to avgreninger Diameter: DN 600 <i>Lokalisering:</i> I fortau ved innkjøring p-plass, kum S2 <i>Utførelse:</i> Stake-/inspeksjonskum på spillvannsledning <i>Kumhøyde:</i> 1,73m <i>Rørledningsdimensjon:</i> DN160/110mm <i>Andre krav:</i>	stk	1		
07.073.073 6.10	c) Utførelse Komplett med teleskopprør for overgang til betong, justeringsring, flytende kumramme og kumløkk som vist på tegning GH10. Innløp som ikke benyttes skal plugges. UP2.111A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Rett gjennomløp Diameter: DN 315 <i>Lokalisering:</i> Utenfor driftsbygg, kum S3 <i>Utførelse:</i> Stake-/inspeksjonskum på spillvannsledning <i>Kumhøyde:</i> 1,62m <i>Rørledningsdimensjon:</i> DN110mm <i>Andre krav:</i>	stk	1		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 6.11	c) Utførelse Komplett kum med flytende kumramme og kumlukk som vist på tegning GH10. UP2.111A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Rett gjennomløp Diameter: DN 315 <i>Lokalisering:</i> I tilkomstveg og i gangveg, kum O2, O7, O8 og O11 <i>Utførelse:</i> Stake-/inspeksjonskum på overvannsledning <i>Kumhøyde:</i> 1,4-1,7m <i>Rørledningsdimensjon:</i> DN200/160mm <i>Andre krav:</i>	stk	4		
07.073.073 6.12	c) Utførelse Komplett kum med flytende kumramme og kumlukk som vist på tegning GH10. UP2.121A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Med en avgrening Diameter: DN 315 <i>Lokalisering:</i> i tilkomstveg, kum O3, O4 og O5 <i>Utførelse:</i> Stake-/inspeksjonskum på overvannsledning <i>Kumhøyde:</i> 1,4-1,45m <i>Rørledningsdimensjon:</i> DN200mm <i>Andre krav:</i>	stk	3		
07.073.073 6.13	c) Utførelse Komplett kum med flytende kumramme og kumlukk som vist på tegning GH10. UP2.131A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Med to avgreninger Diameter: DN 315 <i>Lokalisering:</i> i tilkomstveg og i gangveg, kum O1, O6, O9 og O10 <i>Utførelse:</i> Stake-/inspeksjonskum på overvannsledning <i>Kumhøyde:</i> 0,8-1,7m <i>Rørledningsdimensjon:</i> DN200/160mm <i>Andre krav:</i>	stk	4		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 6.13.1	UP8.12A Kumlokk Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post gjelder isolasjonslokk montert i kum O1 og O10. x) Mengderegler Enhet som antall, stk.	stk	2		
07.073.073 6.14	UP2.119A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Rett gjennomløp Diameter: DN200 <i>Lokalisering:</i> I gravfelt D, E og F <i>Utførelse:</i> Stake-/spylør på drensledning <i>Kumhøyde:</i> 0,9-1,8m <i>Rørledningsdimensjon:</i> DN150mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Komplett med flyteramme og lokk som vist på tegning GH10.	stk	12		
07.073.073 6.14.1	UP2A Inspeksjonskummer i grunnen Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder plugging av ende spyle-/stakerør i grøft som det ikke skal tilknyttes rør. Posten må sees i sammenheng med posten over. x) Mengderegler Enhet som antall, stk.	stk	6		
07.073.073 6.15	UP1.111522A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 2000 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll <i>Lokalisering:</i> Vannkum V1 i kryss tilkomstveg og Kolåsvegen <i>Utførelse:</i> Vannkum på eksisterende vannledning for tilknytting ny vannledning fra eksisterende vannkum 45021 <i>Kumhøyde:</i> 2m	stk	1		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 6.16	<i>Ledningsdimensjoner:</i> DN250/200mm <i>Muffetype:</i> Elastisk pakning tilpasset PE-rør <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> 15 tonn <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> ikke relevant <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Komplett kum med topplate, justeringsring, støttering, DN800mm flyteramme og kumlukk som vist på tegning GH20. Dersom høyt grunnvannsnivå må kum monteres uten drenering. Avgjøres i dialog med Alver kommune.				
	UP8.211 KUMANVISER Antall <i>Lokalisering:</i> Vannkum V1 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
	UP8.2212A UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE Antall Fundamentering/innfesting: Festes med enkelt plassbygd fundament <i>Lokalisering:</i> Vannkum V1 <i>Dimensjon:</i> DN60mm, H=2m <i>Materiale:</i> Galvanisert stål Stolpe <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Skilt monteres 1-1,5m over ferdig terreng.	stk	1		
07.073.073 6.18	UP1.1223112 BETONGELEMEN TIL NEDSTIGNINGSKUM Antall Kumtype: Uten krav til tetthet med falsskjøt og glidering Type kumelement: Kumring Kumdiameter: DN 1200 <i>Lokalisering:</i> eksisterende kum 35241 <i>Utførelse:</i> Heving av kumtopp til nytt terreng i støyvoll <i>Byggehøyde:</i> 500mm <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ikke relevant <i>Muffetype:</i> ikke relevant <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> ikke relevant <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		

Sum:

0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 7.1	AU2.1 SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Utfylling av kumskjema ihht. krav i Alver kommune sin VA-norm. Gjelder vannkummer, kommunale spillvannskummer og overvannskummer. <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
07.073.073 7.2	UU1.1114113 TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLØSE Antall ledningsstrek Type rørledning: Hovedledning Rørmateriale: PP Prøvemedium: Luft Prøvemetode: LC <i>Lokalisering:</i> Spillvannsledning i ny tilkomstveg <i>Prøvestrekning:</i> Kum S1-S2-S3 <i>Rørdimensjon:</i> DN/OD160/110mm <i>Prøvmingsmetode:</i> fullstendig rapport i hht. VA-miljøblad nr. 24 og NS-1610 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
07.073.073 7.3	UU1.211322 TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER Antall ledningsstrek Type rørledning: Vannledning Rørmateriale: PE 100 Prøvemedium: Vann <i>Lokalisering:</i> Vannledning i ny tilkomstveg <i>Prøvestrekning:</i> Kum V1-V45021 <i>Prøvmingsmetode:</i> fullstendig rapport i hht. VA-miljøblad nr. 25 og NS-805 <i>Prøvmingsstrykk (STP):</i> PN17 <i>Rørdimensjon:</i> DN/OD200mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
07.073.073 7.4	UU1.211612 TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER Antall ledningsstrek Type rørledning: Vannledning Rørmateriale: Støpejern duktilt Prøvemedium: Vann <i>Lokalisering:</i> Vannledning i Kolåsvegen <i>Prøvestrekning:</i> Eksisterende kum 18630-V1 og V1-eksisterende kum 7535 <i>Prøvmingsmetode:</i> fullstendig rapport i hht. VA-miljøblad nr.	stk	2		
Sum:					0

07 Utendørs					
Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 7.5	25 og NS-805 <i>Prøvingstrykk (STP):</i> PN17 <i>Rørdimensjon:</i> DN/ID250mm <i>Andre krav:</i> Nei UU1.211612 TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER Antall ledningsstrekk Type rørledning: Vannledning Rørmateriale: Støpejern duktilt Prøvemedium: Vann <i>Lokalisering:</i> Vannledning under støyvoll <i>Prøvestrekning:</i> Eksisterende kum 45021 (i prosjektområdet) - 13621 (Kvalen sør for Lindåsvegen) <i>Prøvmetsmetode:</i> fullstendig rapport i hht. VA-miljøblad nr. 25 og NS-805 <i>Prøvingstrykk (STP):</i> PN17 <i>Rørdimensjon:</i> DN/ID180/160mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
07.073.073 7.6	UU1.31241 INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - INNVENDIG Samlet lengde Type rørledning: Avløpsledning Rørmateriale: PP <i>Lokalisering:</i> Spillvannsledning i ny tilkomstveg <i>Strekning:</i> Kum S1-S2-S3 <i>Rørdimensjon:</i> DN/OD160/110mm <i>Dokumentasjonskrav:</i> fullstendig rapport og video i hht. VA-miljøblad nr. 51 og VA-norm <i>Andre krav:</i> Nei	m	120		
07.073.073 7.7	UU1.4112412 SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING Samlet lengde Type rørledning: Avløpsledning Rørmateriale: PP Type spyling: Hygienisk spyling <i>Lokalisering:</i> Spillvannsledning i ny tilkomstveg <i>Ledningsstrekk:</i> Kum S1-S2-S3 <i>Rørdimensjon:</i> DN/OD160/110mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	120		
07.073.073 7.8	UU1.4112412 SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING Samlet lengde Type rørledning: Avløpsledning	m	335		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 7.9	Rørmateriale: PP Type spyling: Hygienisk spyling <i>Lokalisering:</i> Overvannsledning <i>Ledningsstrekk:</i> Kum O7-O5-O4-O3-O2-FM2-SF2-O1, SF10-O6-O4, SF11-O8-O9-O10-FM1, O11-FM1-SF15 <i>Rørdimensjon:</i> DN/OD160/110mm <i>Andre krav:</i> Nei UU1.4112412 SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING				
	Samlet lengde	m	160		
07.073.073 7.10	Type rørledning: Avløpsledning Rørmateriale: PP Type spyling: Hygienisk spyling <i>Lokalisering:</i> Drensledning for felt D, F og E <i>Ledningsstrekk:</i> Kum O108-O109-O110-O111, O116-O117-O118-O119, O120-O121-O122-O123 <i>Rørdimensjon:</i> DN/OD150mm <i>Andre krav:</i> Nei UU1.4121132 RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED RENSEPLUGG				
	Samlet lengde	m	125		
07.073.073 7.11	Type rørledning: Vannforsyningsledning Rørmateriale: PE 100 <i>Lokalisering:</i> Vannledning i ny tilkomstveg <i>Ledningsstrekk:</i> Kum V1-V45021 <i>Dimensjon:</i> DN/OD200mm <i>Type renseplugg:</i> hard type tilpasset PE-rør <i>Andre krav:</i> Nei UU1.413132 DESINFISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE				
	Samlet lengde	m	125		
07.073.073 7.12	Rørmateriale: PE 100 <i>Lokalisering:</i> Vannledning i ny tilkomstveg <i>Ledningsstrekk:</i> Kum V1-V45021 <i>Rørdimensjon (DN):</i> DN/OD200mm <i>Metode:</i> kloring i henhold til VA-miljøblad nr. 39 <i>Middel/konsentrasjon:</i> natriumhypokloritt e.l. <i>Krav til restkonsentrasjon:</i> aktivt klor i vannet etter 24 timer <i>Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel:</i> til kommunalt ledningsnett <i>Andre krav:</i> Nei UU1.413132A DESINFISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE				

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 7.13	Samlet lengde Rørmateriale: PE 100 <i>Lokalisering:</i> Vannledning i Kolåsvegen <i>Ledningsstrek:</i> Eksisterende kum 18630-V1-eksisterende kum 7535 <i>Rørdimensjon (DN):</i> DN/ID250mm <i>Metode:</i> kloring i henhold til VA-miljøblad nr. 39 <i>Middel/konsentrasjon:</i> natriumhypokloritt e.l. <i>Krav til restkonsentrasjon:</i> aktivt klor i vannet etter 24 timer <i>Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel:</i> til kommunalt ledningsnett <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Annen metode med kortere stengetid kan avtales med driftsavdelingen.	m	230		
	UU1.413132A DESINFISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE Samlet lengde Rørmateriale: PE 100 <i>Lokalisering:</i> Vannledning under støyvoll <i>Ledningsstrek:</i> Eksisterende kum 45021 (i prosjektområdet) - 13621 (Kvalen sør for Lindåsvegen) <i>Rørdimensjon (DN):</i> DN/ID180/160mm <i>Metode:</i> kloring i henhold til VA-miljøblad nr. 39 <i>Middel/konsentrasjon:</i> natriumhypokloritt e.l. <i>Krav til restkonsentrasjon:</i> aktivt klor i vannet etter 24 timer <i>Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel:</i> til kommunalt ledningsnett <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Annen metode med kortere stengetid kan avtales med driftsavdelingen.	m	130		
	UU1.413232 NØYTRALISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - LENGDE Samlet lengde Rørmateriale: PE 100 <i>Lokalisering:</i> Vannledning i ny tilkomstveg <i>Ledningsstrek:</i> Kum V1-V45021 <i>Rørdimensjon (DN):</i> DN/OD200mm <i>Metode:</i> deklorering i henhold til VA-miljøblad nr. 39 <i>Middel:</i> natriumthiosulfat e.l. <i>Tillatt rest desinfeksjonsmiddel:</i> Se miljøblad <i>Avhending av «nøytralisert» vann:</i> til kommunalt ledningsnett	m	125		

Sum: 0

07 Utendørs					
Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.073.073 7.15	<i>Andre krav: Nei</i> UU1.413261 NØYTRALISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - LENGDE Samlet lengde Rørmateriale: Støpejern duktilt <i>Lokalisering:</i> Vannledning i Kolåsvegen <i>Ledningsstrekk:</i> Eksisterende kum 18630-V1-eksisterende kum 7535 <i>Rørdimensjon (DN):</i> DN/ID250mm <i>Metode:</i> deklorering i henhold til VA-miljøblad nr. 39 <i>Middel:</i> natriumthiosulfat e.l. <i>Tillatt rest desinfeksjonsmiddel:</i> Se miljøblad <i>Avhending av «nøytralisert» vann:</i> til kommunalt ledningsnett <i>Andre krav: Nei</i>	m	205		
	UU1.413261 NØYTRALISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - LENGDE Samlet lengde Rørmateriale: Støpejern duktilt <i>Lokalisering:</i> Vannledning under støyvoll <i>Ledningsstrekk:</i> Eksisterende kum 45021 (i prosjektområdet) - 13621 (Kvalen sør for Lindåsvegen) <i>Rørdimensjon (DN):</i> DN/ID180/160mm <i>Metode:</i> deklorering i henhold til VA-miljøblad nr. 39 <i>Middel:</i> natriumthiosulfat e.l. <i>Tillatt rest desinfeksjonsmiddel:</i> Se miljøblad <i>Avhending av «nøytralisert» vann:</i> til kommunalt ledningsnett <i>Andre krav: Nei</i>				
07.073.073 7.16	UU1.413261 NØYTRALISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - LENGDE Samlet lengde Rørmateriale: Støpejern duktilt <i>Lokalisering:</i> Vannledning under støyvoll <i>Ledningsstrekk:</i> Eksisterende kum 45021 (i prosjektområdet) - 13621 (Kvalen sør for Lindåsvegen) <i>Rørdimensjon (DN):</i> DN/ID180/160mm <i>Metode:</i> deklorering i henhold til VA-miljøblad nr. 39 <i>Middel:</i> natriumthiosulfat e.l. <i>Tillatt rest desinfeksjonsmiddel:</i> Se miljøblad <i>Avhending av «nøytralisert» vann:</i> til kommunalt ledningsnett <i>Andre krav: Nei</i>	m	130		
07.073.073 7.17	UU1.41381 VANNPRØVE FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE Antall <i>Lokalisering:</i> Vannledning i ny tilkomstveg og i Kolåsvegen <i>Ledningsstrekk:</i> Vannkum V1-V45021, eks. V6691-V1, V1-eks. V7535 <i>Andre krav: Nei</i>	stk	4		
07.074.1	WV1.1A SYSTEMPRØVING AV ELEKTROTEKNISK SYSTEM Rund sum <i>Lokalisering:</i> hele anlegg <i>System:</i> iht NEK 400 2022-6 <i>Omfang:</i> iht NEK 400 2022-6	RS			
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.074.2	<i>Metode:</i> iht NEK 400 2022-6 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Entreprenøren skal ha den kompetansen og det utstyret som er nødvendig for å levere i henhold til kontrakten. WC1.16499A JORDINGSMATERIELL Lengde Funksjon: Utjevningsforbindelse Utførelse: Som line Materiale: flertrådet blankt kobber Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25 mm² <i>Lokalisering:</i> Se tegning GH01- Haugen VVA <i>Dimensjoner:</i> 25 mm² <i>Montasje:</i> RENblad 9000 <i>Andre krav:</i> b) Materialer Glødet, flertrådet blankt kobber.IEC 60228 Klasse 2 c) Utførelse Skal legges etter grøftsnitt mål. Ligger i grøften ved siden av trekkerørene Det blir oppstikk til hver elektropunkt (el-skap, tinstestrøm, lysarmaturer...) Det blir ringjord rundt driftsbygget iht Renblad 9000 Iht NEK 400 2022	m	650		
07.074.3	WB2.1131318A KABELRØR I LØSMASSE Lengde rørledning Type rør: Glatt Materiale: PP Farge: Rød Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 110 <i>Lokalisering:</i> For tilførselskabel og mellom kummene - Se tegning GH01- Haugen VVA <i>Leggekrav:</i> Som angitt i leggeanvisning for plastrør for kabelrør. <i>Største deformasjon:</i> Som angitt i leggeanvisning for plastrør for kabelrør. <i>Andre krav:</i> b) Materialer Glatte kabelrør PP 110mm SN8 farge rød. Glatte kabelrør SN8 PP110mm emin=4,0mm L=6m. Farge rød. Godkjent i h.h.t. prNS 2967	m	500		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.074.4	c) Utførelse iht RENblad 9000 iht NEK 400 2022 WB2.49119A PREFABRIKKERT KABELKUM Antall Innvendig bunn: 1420 x 710 x 500 Utvendig høyde: 500 mm Ramme: Fast Lysåpning lokk: 1420 x 710 <i>Lokalisering:</i> Market TK2 på tegning GH01- Haugen VVA <i>Utsparinger:</i> nødvendig <i>Andre krav:</i>	stk	5		
07.074.5	a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også lokk og ramme WB2.811A MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK TRASÉSØK Lengde <i>Lokalisering:</i> Se tegning GH01- Haugen VVA <i>Type:</i> polypropen (PP) <i>Terminering:</i> Band <i>Merking:</i> Søkbartråd <i>Andre krav:</i>	m	600		
07.074.6	b) Materialer Rødt varselnett med en bredde på 100mm og leveres på ruller à 500 m lengde. Produseres i PP materiale som er et halogenfritt materiale. c) Utførelse Etter standard RENblad 4100 WB2.1321316A KABELRØR I LØSMASSE Lengde rørledning Type rør: Korrugert - kveilt Materiale: PE Farge: Rød Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 75 <i>Lokalisering:</i> Til lys og tine strømuttak. - Se tegning GH01- Haugen VVA <i>Leggekrav:</i> Som angitt i leggeanvisning for plastrør for kabelrør. <i>Største deformasjon:</i> Som angitt i leggeanvisning for	m	500		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.074.7	plastrør for kabelrør. <i>Andre krav:</i> b) Materialer PE DV korrugert kabelrør, kveil WB1.3319811138A MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG Antall Materiale: Rustbehandlet og lakkert stål Masteform: Konisk Sikkerhetsklasse: Ingen Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern Armaturmontasje: Direkte på mastetopp Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning til armatur Kontrollutstyr: Uten <i>Lokalisering:</i> Se tegning GH01- Haugen VVA <i>Høyde:</i> 4 m <i>Diameter for armaturfeste:</i> 76 mm <i>Mastenummer:</i> fra 1til 18 <i>Fotplate, hulldiameter og senteravstand:</i> fotplate cc 160 mm <i>Type og dimensjon for tilførselskabel:</i> 5G4 <i>Type og dimensjon for styrekabel:</i> felles <i>Utligger for armatur:</i> o <i>Andre krav:</i> b) Materialer Konisk mast 4,0 m - RAL7042 Graphite grey	stk	18		
07.074.8	LW1.212 PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER Antall Type: Med boltefeste for mastemontasje Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Se tegning GH01- Haugen VVA <i>Prosjektering:</i> fra leverandør <i>Grunnplater:</i> ca. 0,3 m tykk pute av komprimert pukk (22-63 mm). <i>Linjeprofil:</i> fundament grop <i>Mastenummer:</i> 1-18 <i>Mastetype:</i> * <i>Antall fundamenter per mastepunkt:</i> 1 <i>Dimensjoner:</i> 750 mm <i>Boltesett:</i> M20 x 4 instøpt	stk	18		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.074.9	<i>Dimensjon og senteravstand: M20 c/c 160 mm</i> <i>Andre krav: Nei</i> WL1.1194A UTTAK FOR FAST TILKOBLING Antall Kabeltype: Installasjonskabel Utførelse: Tinestrømsuttak Kapslingsgrad: IP44 <i>Lokalisering:</i> Se tegning GH01- Haugen VVA <i>Antall og tverrsnitt for ledere:</i> 4G4 mm² <i>Montasje:</i> Etter standard NEK 400-2022 <i>Andre krav:</i> Gravtiner med innmat (stikkontakt) a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også stikkontakt 3-fase 16A b) Materialer Tinestrømuttak - Moai GHForm RAL7042 eller tilsvarende	stk	6		
07.074.10	XE3.2431189258411A LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING Antall Montering: På mast eller på stolpe Lyskilde: Integrert LED-lyskilde Antall lyskilder: Ikke relevant Kapslingsgrad: IP44 eller bedre Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel avskjerming - rund Materiale i avskjerming foran lyskilde: Aluminium Reflektor: Ingen Optisk egenskap i reflektor/linse: Asymmetrisk Tilkobling: Fast tilkobling <i>Lokalisering:</i> Se tegning GH01- Haugen VVA <i>Armaturens form:</i> rund <i>Armaturens mål:</i> 610 mm <i>Armaturens farge:</i> grafitt Ral 7042 <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> 3000 K <i>Lystekniske krav:</i> 3276 lm <i>Montasje:</i> Etter standar NEK 400-2022 <i>Styring:</i> smart trådløst styresystem for belysning, som balanserer kravene til energisparing med behovet for riktig lys på riktig sted, City grid eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> b) Materialer	stk	15		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.074.11	BEGA 99 407 K3 eller tilsvarende.				
	XE3.431189258412A LYSARMATUR FOR FRITTSTÅENDE OMRÅDEBELYSNING Antall Montering: På mast eller på stolpe Lyskilde: Integreert LED-lyskilde Antall lyskilder: Ikke relevant Kapslingsgrad: IP44 eller bedre Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel avskjerming - rund Materiale i avskjerming foran lyskilde: Aluminium Reflektor: Ingen Optisk egenskap i reflektor/linse: Asymmetrisk Tilkobling: Med kabel uten plugg <i>Lokalisering:</i> Se tegning GH01- Haugen VVA <i>Armaturens form:</i> rund <i>Armaturens mål:</i> 410 mm <i>Armaturens farge:</i> grafitt Ral 7042 <i>Avskjermingens optiske egenskaper:</i> 3000 K <i>Lystekniske krav:</i> 1942 lm <i>Montasje:</i> Etter standar NEK 400-2022 <i>Styring:</i> smart trådløst styresystem for belysning, som balanserer kravene til energisparing med behovet for riktig lys på riktig sted, City grid eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> b) Materialer BEGA 99 402 K3 eller tilsvarende	stk	3		
07.074.12	WL1.354A PUNKT Antall Anvendelse: For automatisering Kapslingsgrad: IP44 <i>Lokalisering:</i> se tening E-204 <i>Montasje:</i> Kirkeklokke <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter Olsen-Nauen klokke styring / Tempora eller tilsvarende med styringspanel og automatikkskap.	stk	1		
	CD3.11699A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM				
07.074.13	Opsjon				
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Rund sum Bygningsdel: Stolpe <i>Lokalisering:</i> se tegning L-201 <i>Tilgjengelighet:</i> i skogen <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Lavspent tilkobling <i>Konstruksjon:</i> stolpe <i>Byggeår:</i> ukjent <i>Materialer:</i> tre <i>Dimensjon:</i> ikke relevant <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ikke relevant <i>Sorteringskrav:</i> spesialavfall <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> utført av BKK <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> ingenting <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenør må administrere at BKK kobler fra strømledninger og fjerner stolpen	RS			
07.074.14	WJ2.21524A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV Lengde Ledertall/-materiale: 3+PE/Al Ledertverrsnitt: 95 mm ² <i>Lokalisering:</i> se tening E-204 <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> TFXP 4G95 AL FV 1KV T500 <i>Forlegning/underlag:</i> i rør <i>Andre krav:</i>	m	205		
07.074.15	Tilførselskabel WJ2.21314A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV Lengde Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu Ledertverrsnitt: 4 mm ² <i>Lokalisering:</i> se tening E-204 <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> IFXI <i>Forlegning/underlag:</i> i rør <i>Andre krav:</i>	m	425		
07.074.16	Veibelysning WB2.49119A PREFABRIKKERT KABELKUM Antall Innvendig bunn: 700x720x500	stk	1		

Sum:

0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.074.17	Utvendig høyde: 500 mm Ramme: Fast Lysåpning lokk: 700x720 <i>Lokalisering: Merket TK1 på tegning GH01-Haugen VVA</i> <i>Utsparinger: nødvendig</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også lokk og ramme WJ2.21215A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV Lengde	m	450		
07.074.18	Kabel til gravtiner WJ2.21213A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV Lengde Ledertall/-materiale: 3+PE/Cu Ledertverrsnitt: 6 mm² <i>Lokalisering: se tening E-204</i> <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFXI</i> <i>Forlegning/underlag: i rør</i> <i>Andre krav:</i>	m	70		
07.074.19	Kabel til klokken på gravplassen WJ2.21213A KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV Lengde Ledertall/-materiale: 3+PE/Cu Ledertverrsnitt: 2,5 mm² <i>Lokalisering: se tening E-204</i> <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFXI</i> <i>Forlegning/underlag: i rør</i> <i>Andre krav:</i>	m	25		
07.074.20	Kabel til bom KP1.69A BOM Antall	stk	1	0	
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Fundamentering: Leveres med valgfri fundamentering etter produsentens anvisninger. <i>Lokalisering:</i> se tening E-204 <i>Stolpe:</i> Bomhus i pulverlakkert stål <i>Materialspekifikasjon:</i> Aluminiumsbom <i>Dimensjon:</i> Bomhus HxBxD 1000x 350x 305 mm/ Bomarm 4000 mm <i>Lukke- og låsemekanisme:</i> se C) <i>Underlag:</i> sprengsteinsmasser <i>Toleransekrav:</i> * <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også levering av fundament og graving av evt. grop til fundament. Omfatter også adgangskontroll via fjernkontroll og telefon. b) Materialer med lys og refleks på bom. c) Utførelse Grøft iht REN 9200				
07.074.21	BN4.2131A SYSTEM FOR FORDELING AV ELKRAFT Rund sum Nettsystem: TT Utførelse: Skjult anlegg <i>Lokalisering:</i> øst ende av gammel gravplass <i>Dimensjonerende krav:</i> 80 A hvis mulig <i>Merking:</i> IA <i>Funksjonsprøving:</i> sluttkontroll, Samsvarserklæring <i>Dokumentasjon:</i> etter NEK 400 2022 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Koble lavspent system på stolpen ved østende av gravplass.	RS			
07.076.1	KD3.21473A UTENDØRS RENNE Lengde Materiale: Gatestein Utforming av renne: V-form Settelag: Betong <i>Lokalisering:</i> På gravplassen, langs internvei, Se tegning L202 og L251 <i>Materialspekifikasjon:</i> Granitt storgatestein satt i V-form	lm	100		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.076.2	<i>Dimensjon:</i> 2-stens rekke <i>Monteringsmetode:</i> Settes i klabb mørtel <i>Fall i dekker:</i> 2% sidefall på asfaltdekke inn mot renne <i>Fall i renne:</i> I henhold til tegning L202 (ca 1:15 eller slakere) og L251 <i>Fuger:</i> spekket med mørtel <i>Toleransekrav:</i> rett linjeføring inn mot asfalten, storgatestein sorteres mens den legges. Om fargevariasjon, skal steinen med ulik farge blandes <i>Type belegg eller dekke rennen legges i:</i> Asfalt på gravplassiden, terreng på utsiden <i>Andre krav:</i> Lengde er angitt for ferdig montert renne med 2 steiner i bredden.	m	105		
	KD2.41 PROFILSTØPT KANT AV BETONG Lengde <i>Lokalisering:</i> Fortauskant langs adkomstvei- Se tegning L201, L202 og L250 <i>Underlag under settelag:</i> asfaltdekke over komprimerte masser <i>Profil, dimensjon:</i> 13cm vis <i>Materialspekifikasjon:</i> Betong <i>Utførelse:</i> Plasstøpt betongpølse - Se tegning L201 og L202 <i>Tilsluttende belegg:</i> asfalt <i>Linjeføring:</i> jevn i horisontal og vertikalplanene <i>Andre krav:</i> Nei				
07.076.3	KD1.22211132 STRIPE AV GATESTEIN Lengde Type gatestein: Storgatestein Toleranse planmål: Klasse 1 Toleranse tykkelse: Klasse 1 Settelag: Betong Fugemateriale: Mørtel <i>Lokalisering:</i> Langs internveier, se plan L202 og tegning L251 <i>Underlag for settelag:</i> Komprimerte masser <i>Bergart:</i> Granitt <i>Materialspekifikasjon:</i> ny stein <i>Tekniske krav:</i> ingen <i>Flater:</i> varierer <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 x 20 cm <i>Linjeføring:</i> jevn i horisontal og vertikalplanene	lm	590		
Sum:					0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.076.4	<i>Tilsluttende belegg:</i> grus/asfalt/gras (varierer) <i>Andre krav:</i> Nei LB2.13232 FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE Lengde Forskalingsoverflate: Horisontale bord Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> På topp av terrengmur av naturstein i nordøst, Se tegning L202 og L263 <i>Dimensjon:</i> Bredde 20cm, skal brukes til å feste gjerdestolper, høyde 20 cm over ferdig vegflate <i>Andre krav:</i> Nei	m	10		
07.076.5	LC1.1332 ARMERING MED KAMSTENGER Lengde Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Armering av murkant langs veg i nordøst. Armering må ligge utenfor sone for boring av hull for inngysing av stolpefot, se tegning L257 <i>Andre krav:</i> Nei	lm	10		
07.076.6	LG1.1935220 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Murkant, påstøp Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M40 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Murkant langs veg i nordøst. Se Tegning L201, L202, L257 og L263, Armering må plasseres utenfor sone for boring av hull for inngysing av stolpesko <i>Andre krav:</i> Nei	m3	0,30		
07.077.1	KT2.121 UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Løs benk Fundamentering: Plasseres uten å festes <i>Lokalisering:</i> På opparbeidede sitteplasser på gravplassen, Se tegning L202 <i>Type/materialer:</i> Stål ramme med HPL sete og rygg, med armlener. <i>Dimensjon:</i> L: 195cm D: 72cm H: 80cm - vekt 68 kg <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> HPL sete og rygg, farge gul	stk	5		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.077.2	<i>Toleransekrav:</i> ingen <i>Andre krav:</i> Nei KT2.994 UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Rist for vannpost, utført i syrefast rustfritt stål Fundamentering: Festes til annen konstruksjon <i>Lokalisering:</i> På vannpostplasser på gravplassen - Se tegning L202 og L253-255 <i>Type/materialer:</i> I henhold til tegning L255 <i>Dimensjon:</i> Se tegning L255 <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> ingen <i>Toleransekrav:</i> ingen	stk	3		
07.077.3	<i>Andre krav:</i> Nei KT2.993 UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Vannkannestativ "Akasia kan-kan" utforming, Utført i syrefast rustfritt stål "Au naturel" Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament <i>Lokalisering:</i> På vannpostplasser på gravplassen - Se tegning L202 <i>Type/materialer:</i> I henhold til tegning L255 <i>Dimensjon:</i> Se tegning L253-255 <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> ingen <i>Toleransekrav:</i> ingen	stk	3		
07.077.4	<i>Andre krav:</i> Nei LV1.1235123132A PLASSTØPT MASTEFUNDAMENT Antall mastepunkter Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M40 Kloridklasse: Cl 0,10 Armering: Armeringsnett, K 257 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Overflatebearbeiding: Brettskuring Herdetiltak: Herding ved utlegging av plastfolie <i>Lokalisering:</i> Fundament for klokkestøpul <i>Linjeprofil:</i> ikke på linje <i>Mastenummer:</i> ikke relevant <i>Mastetype:</i> Klokkestøpul <i>Antall fundamenter per mastepunkt:</i> ett <i>Dimensjoner:</i> dimensjoneres på senere tidspunkt <i>Armeringsmengde:</i> prosjekteres senere <i>Type boltesett:</i> prosjekteres senere	stk	1		

Sum:

0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.077.5	<i>Dimensjon og senteravstand for boltesett: prosjekteres senere</i> <i>Andre krav:</i> Betongfundamentet må ha en masse på 3,6m³ dersom det plasseres i løsmasser. Minste flate er på 1,2 x 1,2m. Det foreligger ikke boniteringsdata på stedet der det skal plasseres, og det er ukjent om man vil møte fjell i dagen. Betongfundamentet prosjekteres når grunnforholdene på stedet er kjent. KT2.992A UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Klokkestøpul stålkonstruksjon med wires Fundamentering: Festes på plassbygd fundament <i>Lokalisering:</i> På gravplassen - Se tegning L202 <i>Type/materialer:</i> I henhold til tegning L256 <i>Dimensjon:</i> Se tegning L256 <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Stålet pulverlakeres i RAL farge 7024 Graphite grey, beslag og Wires i syrefast rustfritt stål. <i>Toleransekrav:</i> Stålarbeid skal være presise med pene sveisefuger <i>Andre krav:</i>	stk	1		
07.077.6	Posten gjelder leveranse av stativ for klokkestøpul. Klokke støpt i bronse med ringeautomatikk med håndholdt utstyr for fjernstyring til komplett funksjonell installasjon er beskrevet i separat post. KT2.994A UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Klokke i klokkestøpul Fundamentering: Festes til annen konstruksjon <i>Lokalisering:</i> I klokkestøpul ved Navnet minnelund, se tegning L202 <i>Type/materialer:</i> Bronse <i>Dimensjon:</i> Klokken skal veie ca 200 kg <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> ingen spesiell <i>Toleransekrav:</i> ingen <i>Andre krav:</i>	stk	1		
07.077.7	KT2.999A UTENDØRS UTSTYR				

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.077.8	Antall Type: Lys- og vaseholdere i navnet minnelund Fundamentering: Plasstøpt fundament i betong <i>Lokalisering:</i> I navnet minnelund - Se tegning L202 <i>Type/materialer:</i> I henhold til tegning L259 <i>Dimensjon:</i> I henhold til tegning L259 <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Galvanisert og pulverlakkert i RAL7042 og RAL 7024 <i>Toleransekrav:</i> ingen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett utførelse, inklusiv plasstøpt fundament.	stk	5		
	KT2.572A UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Skilt Fundamentering: Festes på plassbygd fundament <i>Lokalisering:</i> Se tegning L202 <i>Type/materialer:</i> Se tegning L261 <i>Dimensjon:</i> Se tegning L261 <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Galvanisert og pulverlakkert i RAL7024 Graphite grey <i>Toleransekrav:</i> Element skal monteres med lik høyde fra bakken på begge sider, sett forfra. max 2% sidefall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett utførelse, inklusiv betongfundament	stk	1		
07.077.9	WL1.314A PUNKT Antall Anvendelse: For elkraft Kapslingsgrad: IP44 <i>Lokalisering:</i> Tinestrømuttak - Se tegning L202 <i>Montasje:</i> I hht leverandørs retningslinjer på prefabrikkert tilpasset fundament som plasstøpes <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveransen omfatter også produsentens tilpassede fundament og betong for plasstøping b) Materialer Høyde 1000 mm Bredde 280 mm dybde 210 mm Vekt ca 100 kg	stk	4		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.077.10	Lakkeres i farge RAL 7024 Graphite Grey c) Utførelse Eluttak monteres med kobling vendt nedover under toppkappe. KT2.991 UTENDØRS UTSTYR Antall Type: Vannkanner til vannposter Fundamentering: Plasseres uten å festes <i>Lokalisering:</i> På vannpostplasser <i>Type/materialer:</i> Svart plast <i>Dimensjon:</i> Standard svarte vannkanner <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> ingen <i>Toleransekrav:</i> ingen <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
07.077.11	KP1.19 GJERDE Lengde Fundamentering: Varierer: Føres ned i grunnen, støpes fast i hull, festes i mur med stolpesko <i>Lokalisering:</i> Rundt gravplassen, Se tegning L202 <i>Stolper:</i> Royalimpregnerte stolper, brun farge. tverrsnitt 98 x 98mm med liggende bordplate på topp <i>Gjerdeflate:</i> Bordkledning, 22 x 148 Royalimpregnert brun farge <i>Utforming:</i> Se tegning L257, rett linjeføring i horisontal- og vertikalplanet <i>Høyde:</i> Se tegning L257 <i>Underlag:</i> Varierer <i>Toleransekrav:</i> rett linjeføring i horisontal- og vertikalplanet <i>Andre krav:</i> Nei	lm	350		
07.077.12	KP1.222 PORT MED PORTSTOLPE Antall Fundamentering: Festes på plassbygd fundament <i>Lokalisering:</i> Tofløyet kjøre- og gangport - Se tegning L201, L202 og L257 <i>Stolpe:</i> Stål, Pulverlakkert RAL7042 <i>Portblad:</i> Pulverlakkert stål farge RAL7042 med liggende kledning som resten av gjerdet <i>Utforming:</i> Se tegning L257 <i>Dimensjon:</i> Se tegning L257 <i>Lukke- og låsemekanisme:</i> Kjøredel av port utstyres med grindstopper, gangportdelen utstyres med åpningshåndtak og slåe som låser i spor på kjøreporten. <i>Underlag:</i> Asfalt og kantstein <i>Toleransekrav:</i> Portstolper skal stå vertikalt, portblad skal	stk	1		

Sum: 0

07 Utendørs

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.077.13	henge horisontalt, portblad skal ikke kollidere. <i>Andre krav:</i> Nei KP1.222 PORT MED PORTSTOLPE Antall Fundamentering: Festes på plassbygd fundament <i>Lokalisering:</i> Port mellom parkeringsplass og gravplass - Se tegning L201 og L202 <i>Stolpe:</i> Stål, Pulverlakkert RAL7042 <i>Portblad:</i> Pulverlakkert stål farge RAL7042 med liggende kledning som resten av gjerdet <i>Utforming:</i> Se tegning L257 <i>Dimensjon:</i> Se tegning L257 <i>Lukke- og låsemekanisme:</i> Ett portblad utstyres med grindstopper, det andre portbladet utstyres med åpningshåndtak og slåe som låser i spor på port med grindstopper. <i>Underlag:</i> Asfalt og kantstein <i>Toleransekrav:</i> Portstolper skal stå vertikalt, portblad skal henge horisontalt, portblad skal ikke kollidere. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		

Sum: 0

07 Utendørs

07 Utendørs**07.077.14**

Gartnerarbeider

Kapittel 77. Gartnerarbeider

Kapittelet omhandler overflatearbeider i tillegg til utlegg av vekstjord for ulike typer vegetasjon.

07 Utendørs					
Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07	Utendørs				
07.077.15	KB2.8A Andre arbeider i forbindelse med jord Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Antallet enes om før anleggets oppstart, og avregnes på grunnlag av det. c) Utførelse Treplantegroper utføres i henhold til tegning L260. Flere trær kan plantes i samme grop.	stk	14		
07.077.16	UP7.29A PREFABRIKKERT KUM MED REGULATOR Antall Materiale: Plast <i>Lokalisering:</i> Ved vannpostene på gravplassen <i>Utførelse:</i> Monteres i bakken med slangetilkobling og kuleventil for driftsvann <i>Type:</i> Spesiallaget, markmontert ventilkum for vanningsinstallasjon i grøntanlegg. F.eks fra RainBird <i>Medium:</i> plast <i>Dimensjoner:</i> Anbefalt dimensjon 55,4cm x 42,2cm x 30,5cm <i>Dimensjonerende videreført mengde:</i> Tilstrekkelig trykk for driftsvann <i>Dokumentasjon:</i> Se Produsenten sin standard dokumentasjon, samt VA-regulativ for Alver kommune. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post inkluderer komplett leveranse inkludert nødvendig VA-arbeide og installasjon på plassen	stk	3		
07.077.17	ZKA Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenør skal vedlikeholde og gjødsle alle grøntområder og planter frem til overtakelse av oppdragsgiver.	RS			
Sum:					0