

Forhåndsuttalelse om tilgjengelig nettkapasitet ved anleggsområdet

Bymiljøetaten har inhentet en forhåndsuttalelse fra Elvia om nettkapasitet ved anleggsområdet pr 9.1.2026. Elvia reserverer ikke strøm for tilkoblingstidspunktet, men gir en estimert forhåndsuttalelse om ledig kapasitet for det oppgitte stedet og tidspunktet, samt forslag til strømuttak. Merk at den oppgitte tilgjengelige effekten kan endre seg innen entreprenøren søker om tilknytning etter anbudskonkurransen, da andre aktører kan ha reservert kapasitet i mellomtiden.


Saksnummer hos Elvia: 01426685.

Kontaktperson hos Elvia: Dagfinn Stensvehagen Jensen

Dette oppgis ved bestilling av anleggsstrøm.

Prosjektet varer under tre år, og det kan da gis en midlertidig strømforsyning. Det finnes flere typer midlertidige strømforsyninger. Den vanligste og enkleste typen for midlertidig strømforsyning er ordinære byggestrømskasser. Man kobles da til 2–5 meter fra en eksisterende nettstasjon. Under følger en liste over nettstasjonene i området og om de har kapasitet til deres tiltak:

- NS4096: 230V og man kan ta ut rundt 800 kW.
- NS2129: 230V/400V og man kan ta ut rundt 400 kW. Eksisterer ikke lavspennetavle for 400V til å kunne tilknyttes, dette må etableres.
- NS2184: 230V/400V og man kan ta ut rundt 500 kW. Eksisterer ikke lavspennetavle for 400V til å kunne tilknyttes, dette må etableres.



Dere finner en oppdatert liste over hvem som tilbyr byggestrømskasser området på denne nettsiden: [Slik leier du byggestrøm | Elvia](#).

Dersom ingen av de ovenfornevnte nettstasjonene kan gi dere tilstrekkelig kapasitet, kan dere bestille en provisorisk/midlertidig nettstasjon. Prosessen for dette forklares under.

Prosessen dersom dere:

- Skal ha en inngjerdet anleggs plass og ønsker nettstasjonen innenfor byggegjerdet:

Dette heter provisorisk nettstasjon.

Dere må kontakte en elektroentreprenør som tilbyr provisoriske nettstasjoner. Elektroentreprenøren søker deretter en anleggskonsesjon hos NVE, hvor Elvia bistår med nødvendig underlag for å få denne godkjent. Dere blir tilkoblet høyspenningsnettet i området direkte (11/22 kV) og styrer uttaket herfra selv.

- Ikke skal ha en inngjerdet anleggs plass eller ønsker nettstasjonen utenfor byggegjerdet:

Dette heter midlertidig nettstasjon.

Dere kontakter Elvia direkte. De bestiller materiell og innhenter en entreprenør for å utføre arbeidene.

Dette krever ingen anleggskonsesjon, men har strenge krav til varsling til offentlige etater, som gjør at prosessen er omtrent like lang. Denne løsningen er dyrere enn den ovenfornevnte, da det nødvendige materialet må bestilles for den spesifikke anleggs plassen.

Vi understreker at det kun er mulig å koble byggestrøm på disse typene nettstasjon.

For mer informasjon om byggestrøm og midlertidige strømforsyninger, kan dere se Elvias nettsider: [Byggestrøm eller midlertidig strømforsyning | Elvia](#).

Dere finner en liste over godkjente elektroentreprenører for å bestille provisoriske nettstasjoner på denne nettsiden: [Godkjente entreprenører - gjelder Oslo, Akershus og Østfold | Elvia](#).