

Grenseverdier for tungmetaller

Metall	Høybasisk polyaluminiumklorid	Jernkoagulant
	Grenseverdi, som mg/kg Al ³⁺	Grenseverdi, som mg/kg Fe ³⁺
Bly	5	5
Kadmium	0,1	0,1
Kvikksølv	0,1	0,1
Krom	10	60
Kopper	20	20
Nikkel	5	350
Sink	60	300
Arsen	15	15