

Oppdatert dato:

Juni 2016

P.J

Miljø

BFS AS arbeider
kontinuerlig for å
ivareta gjeldende
miljøkrav i
produksjon og
gjenvinning av våre
produkter. BFS AS
er medlem i Grønt
Punkt Norge AS.

**NØDÅPNERE****BFS SCP 110****Art.nr. 100578**

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

BFS SCP 110

BFS SCP-110 nødåpner kommer med et frontdeksel som kan åpnes og lukkes. Boksen kan enkelt resettes ved å bruke medfølgende tilbakestillingsnøkkel (Se bildet, sporene nederst på frontpanelet). Nøkkelen brukes også for å åpne boksen for montering og kobling.

SPESIFIKASJONER:

- Strømforsyning: DC 12V - 24V
- Strømbruk: DC 12V, Standby = 18mA, Operativ = 75mA
DC 24V, Standby = 11mA, Operativ = 41mA
- Grønt LED-lys i standby og rødt LED-lys når den er aktivert. Det røde LED-lyset kan settes til statisk eller blinkende.
- Egen alarm med volumkontroll som har tre innstillinger: stille, intervall eller kontinuerlig uling.
- 3 vekslingskontakter.
- Utganger: N.O, N.C og COM.
- Mål: L: 90mm x B: 93mm x H: 45mm

Katalogkode:**2 - 6 - 2**