

SKILTPLAN

POS	SKILT – TEGN	SKILT NR	RE-FLEKSE	OPP-SETTING	STØRR. TEKST	VEDT.NR. AVDK.DATO	ANTALL	MERKNAD
1		516	3	60/700	400x400		4	NY, H/V TOSIDIG
2		362.30	1	60/700	400x400		1	NY



OPPMERKINGSPLAN

POS	LINJETYPE	NR.	DIMENSJON Bred, Leng	MATERIELL TYPE	FARGE	MENGDE	VEDT.NR. AVDK.DATO	MERKNAD
1	Gangfelt	1024	0,5 3	*	Hvit	18 m ²		
2	Symbol HC	1042		*	Hvit	8		

* Termoplast, tykkelse 3mm. Avstrøs m/glassperler ca. 0,3 kg/m2

SYMBOLFORKLARING

- En ensidig vegviser
- Ensidig vegviserfløy
- Annet ensidig skilt
- Orienteringsstøve/kjørefeltskilt
- Lysmast
- To ensidige vegvisere
- Tosidig vegviserfløy
- Annet tosidig skilt eller to ensidige skilt

E=eks. skilt beholdes, F=eks. skilt flyttes hit, FJ=eks. skilt fjernes
U=skiltet utskiftes, J=skiltet justeres, S=settes opp senere, M=midlertidig

REFLEKS. FOLIE

Type 1: Engineer Grade (EG), Type 2: High Intensive Grade (Hi), Type 3: Diamond Grade (DG).

SØYLER

NE: Søyle med avskjæringsledd
LE: Gml søyle som går ned i fundament

MERKNAD

Existerende skilt som ikke er vist på skiltplanen, skal fjernes.
Far arbeidene settes i gang må gammel vegmarkering som kan virke misvisende fjernes / dekkes.

TYKKELSE

3mm

MATERIELL TYPE

Termoplast

REFLEKS

Avstrøs m/glassperler

Ca. 0,3 kg/m2

OPPSETTINGSUTSTYR

X/Y = X mm fundament

Y mm rør

Søyle = Monteringsøy H x B

Oppl = Opplandsøy 900/90



0	Til godkjenning	07.05.2026	TA	TD	TD
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet	Kontr.	Godkjent
Koordinat- og høydesystem		EUREF89-UTM32 og NN2000	Målestokk 1:500(A1)	Dato	07.05.2026
Sveio kommune Sveio Barnehage VVA Veganlegg Skiltplan				Tegnet	TA
				Kontr.	TD
				Godkjent	TD
				Prosjektnr.: 2085	Revisjon 0
			Tegning nr. L01		