

Ecopro AS

Kravspesifikasjon

For transport, mellomlagring og spredning av våt biogjødsel

KRAV TIL UTFØRELSEN AV OPPDRAGET

- (1) Leverandøren plikter å skaffe sluttbrukere og sikre avsetning av produktet Ecopro 2. Leverandøren er ansvarlig for den løpende dialogen med sluttbruker om levering av Ecopro 2. Kontaktopplysninger til sluttbrukere oppgis til oppdragsgiveren.
- (2) Leverandørens sjåfører og utstyr skal til enhver tid se representative ut.
- (3) Leverandør plikter å følge oppdragsgivers retningslinjer og skal innrette seg etter HMS-anvisninger ved oppdragsgivers anlegg i Skjördalen i Verdal.
- (4) Leverandøren skal sikre at kjøretøyene til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at nødvendig reserveutstyr er tilgjengelig for å sikre kontinuerlig gjennomføring av oppdraget.
- (5) Leverandøren skal til enhver tid disponere reserveutstyr og reservekjøretøy, eller ha skriftlige avtaler som sikrer tilsvarende tilgang. Oppdragsgiver kan når som helst kreve dokumentasjon på at dette kravet er oppfylt.
- (6) Transportøren plikter å ha servicekontakt som minimum skal være tilgjengelig mellom kl. 08.00 og 16.00 hver virkedag på telefon og e-post. Transportøren skal også kunne kontaktes utover ordinær arbeidstid.
- (7) Leverandøren plikter å hente gjødselproduktet ved Ecopros anlegg i Ravlovegen 324 i Verdal kommune. Ved henting skal kjøretøy/bulkvogn veies før og etter fylling for beregning av hentet volum. Brovekt er lokalisert ca. 1 km fra Ecopro ved innkjøring til Innherred Renovasjons område. Fylling av beholder skjer fra Ecopros lagerkum. Oppdragsgiver kan bestemme at prosedyre for mengdekontroll kan erstattes med annet relevant målesystem som f.eks. volummåling på innløp til kumme.
- (8) Henting og levering av gjødsel skal fortrinnsvis skje i åpningstiden. Oppdragsgiver vil utlevere nøkkel/nøkkelkort slik at oppdraget kan utføres utenfor åpningstiden når dette er nødvendig. Leverandøren er ansvarlig for forsvarlig låsing og stenging hvis henting og levering foretas utenom åpningstider.
- (9) Leverandøren plikter å sørge for henting, mellomlagring og spredning av gjødselvaren fortløpende til mengdene og intervallene som oppdragsgiver har behov for. Nivå på oppdragsgivers lagerkumme skal ikke overstige 80 % fyllingsgrad. Leverandør skal som et minimum sørge for tilstrekkelig hentefrekvens slik at oppdragsgiver kan opprettholde sin kontinuerlige drift.
- (10) Leverandøren skal til enhver tid opprettholde minimum kapasitet til spredning av gjødselvaren tilsvarende et årlig volum på 85 000 m³. Videre plikter leverandøren å opprettholde tilstrekkelig lagringskapasitet for gjødselvaren utenfor spredsesesongen med et minimum volum på 45 000m³.
- (11) Biogjødslet Ecopro 2 er et nitrogenrikt våtgjødsel med mye plantetilgjengelig nitrogen. Ecopro AS er svært opptatt av produktkvalitet og gjennomfører systematiske analyser av næringsverdier og tungmetaller av råvarene og sluttproduktene. På bakgrunn av dette kan sluttbruker beregne behov for og besparelser av mineralgjødsel. Leverandøren skal som transportør av gjødselvaren sørge for at produktets kvalitet ivaretas gjennom hele logistikkjeden, herunder under transport, mellomlagring, levering og spredning.
- (12) Som et ledd i arbeidet med å opprettholde produktkvaliteten plikter leverandøren å informere sluttbrukere om kravet til- og fremgangsmåten ved taking av jordprøver, samt sørge for at lovpålagte krav om rapportering følges. Ved behov for jordprøvetaking, skal kostandene dekkes av oppdragsgiver.
- (13) Leverandøren plikter aktivt og lojalt å markedsføre gjødslet til landbruket.

- (14) Leverandøren plikter å sette seg inn i gjødselvarens egenskaper og varedeklarasjon, herunder med opplysninger som er nødvendige for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i hele logistikkjeden. Leverandøren plikter å videreformidle disse til sluttbruker og enhver annen som skal ha befatning med gjødselvaren.
- (15) Leverandøren skal ha systemer som sikrer dokumentasjon og sporbarhet av gjødselspredning og - disponering i samsvar med gjeldende regelverk. Systemene skal som minimum dokumentere 1) navn og adresse for mottakeren, 2) dato for leveransen og omsatt mengde, 3) mengde levert til lager og mengde spredt, 3) mengde gjødsel spredt per areal (skifte/dekar), 4) tilførte mengder nitrogen og fosfor per areal og 5) sammenheng mellom produsert, transportert og spredt volum. Dokumentasjonen skal gi tilstrekkelig presisjon og etterprøvbarehet, og sporbarhet skal opprettholdes gjennom hele verdikjeden. Oppdragsgiver har eiendomsrett til alle data og opplysninger som registreres i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjonen skal rapporteres månedlig til oppdragsgiver i elektronisk og bearbeidet format.
- (16) Leverandøren plikter for all spredning å benytte spredeutstyr som er egnet for oppdraget og som sikrer nedmolding av gjødselen i henhold til gjeldende regelverk.
- (17) Kjøretøy som har vært benyttet til transport av andre gjødselprodukter enn husdyrgjødsel og Ecopro 2, skal rengjøres grundig før de benyttes til transport av Ecopro 2. Manglende etterlevelse av dette kravet anses som mislighold av kontrakten. Oppdragsgiver kan kreve erstattet ethvert dokumentert tap som følge av misligholdet i samsvar med alminnelige kontraktsrettslige regler.
- (18) Leverandøren plikter å ha beredskap slik at feil og mangler ved oppdraget kan rettes opp snarest. Leverandørens kontaktperson skal også sørge for at alle skriftlige rutiner, beredskapsplaner mv. til enhver tid er oppdaterte og tilgjengelige.