C.4.1

Heisinformasjon for Martina Hansens Hospital.

GODKJENT AV:

Navn	Rolle	Stilling	Dato

ENDRINGSLOGG

Versjon	Dato	Kapittel	Endring	Produsent	Godkjent av

REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER

Her kan det settes inn referanser til andre dokumenter som for eksempel prosjektplan, risikoanalyse, strategidokument, handlingsplan eller liknende.

Nr.	Dokumentnavn	Dok.id.	Versjon	Arkiv	Dato

Innhold

1 INTENSJON 3

1.1 KRAV OG FØRINGER FOR PROSJEKTET 3

2 INFORMASJON OM EKSISTERENDE HEISER 3

2.1 REGISTRERINGSNUMMER 4
2.2 ELEKTRO 5
2.3 ANTALL STOPP 5
2.4 NYTTELAST 5

Martina Hansens Hospital



1 INTENSJON

Vestre Viken HF ønsker å skifte ut sengeheiser inntil 2 stk (1+1) på Martina Hansens Hospital i Bærum

I tillegg til utskifting av heiser skal det i tilbudet inngå årlig service av heisene i 2 + 1 +1 år fra leveranse.

1.1 Krav og føringer for prosjektet

Dette dokumentet legger spesifikke føringer og krav til prosjektering for utskifting av eksisterende heiser.
Alle eksisterende funksjoner skal videreføres.
Det er heisleverandør som har prosjekteringsansvaret og ansvar for å kontrollere alt av underlag.

2 INFORMASJON OM EKSISTERENDE HEISER

Heis 2:

16323, Martina Hansens Hospital AS

Objektnr.	35504, Vare- og personheis
NInr.	6021906106
Fabrikasjonsnr.	D550

Løfteinnretning

Ettersynsfirma	Otis AS - Oslo - HQ
Installasjonsfirma	Schindler AS - HQ
Drivsystem	Drivskive - tau
Byggeår	1972
Hastighet	0.6
Antall etasjer	5
Nyttelast	1400
Sertifikatdato	
Sertifikatnr.	
Typesertifikat	

Heis 3:

16323, Martina Hansens Hospital AS

Objektnr.	35503, Vare- og personheis
NInr.	6021906105
Fabrikasjonsnr.	UKJENT

Løfteinnretning

Ettersynsfirma	Otis AS - Oslo - HQ
Installasjonsfirma	Schindler AS - HQ
Drivsystem	Drivskive - tau
Byggeår	1972
Hastighet	0.77
Antall etasjer	5
Nyttelast	600
Sertifikatdato	
Sertifikatnr.	
Typesertifikat	

2.1 Registreringsnummer

Heisene som skal byttes ut har følgende registreringsnummer i Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger:

ID	Registreringsummer	Siste kontrolldato
Heis 2	6021906106	04/07/25
Heis 3	6021906105	04/07/25

2.2 Elektro

Begge heisene som skal byttes er forsynt med 230v fra hovedtavle.

ID	Kabeltversnitt	Sikring/bryter
Heis 2	3x35 mm2	125 A
Heis 3	3x16 mm2	63 A

2.3 Antall stopp

ID	Antall stopp	Etasjebenevning
Heis 2	5 stopp	K-1-2-3-4
Heis 3	5 stopp	K-1-2-3-4

2.4 Nyttelast

Dagens nyttelaster er absolutt minimum, og det ønskes leverandørens forslag til økt nyttelast.

ID	Nåverdi nyttelast	Ønsket nyttelast
Heis 2	1400 kg	1800 kg
Heis 3	600 kg	800 kg