


Filiasering: BIMCloud: Innaarkitektur - BIMCloud Software as a Service/Underveisningsbygg/10271896 - Florø Barneskole Småskole - Arkitekt/10271896 - Florø Barneskole Småskole



Tilbudstegning

Tiltakshaver
Kinn Kommune
Prosjekt
Florø Barneskole Småskole
Hans Blomgate 44
6905 Florø

Prosjektnummer:
10271896-02
Tegningstype:
Gulv og veggbehandlingplaner

Tegningsnummer:
A24-U
Tegningsnavn:
U.etg gulv

Dato
28.08.2026
Ansvarlig
HI

Revisjonsdato

Tegnet
SR

Målestokk
1:200
Kontrollert
BF

LINK Arkitektur
Dreggsallmenningen 10/12 Bergen 5003 Norge



VEGG

Alle malte flater skal ha en refleksjonsverdi over 60 %

- Treplate/ kryssfiner
- NCS farge 01, glans 20
- NCS farge 02, glans 20
- NCS farge 03, glans 20
- NCS farge 06, 3 farger, glans 20
- NCS farge 07, 3 farger Våtromsmaling
- NCS farge 08, våtromsmaling
- Baderomspanel
- Baderomspanel opsjon

GULV

Alle gulvoverflater skal ha en refleksjonsverdi over 50 %

-   Nytt belegg farge 1, vinyl type Polyflor Palletone eller tilsvarende. Oppbrett 100 mm på vegg. Hvis skravur over vinylfarge skal det har trinnlydsdemping 19 db
-   Nytt belegg farge 2, vinyl type Polyflor Palletone eller tilsvarende. Oppbrett 100 mm på vegg. Hvis skravur over vinylfarge skal det har trinnlydsdemping 19 db
-  Nedsenket areal til renholdsmatte. Matte leveres av byggherre.
-  Eksisterende Belegg.
-  Sår i vegg etter riving av eksisterende vegg. Sparkles og males i full høyde, ca 2700. Totalt antall 1 og 2 etg 21 stk
-  Avslutningslist mot våtromspanel. Firkant alu el lignende. Samme høyde som våtromspanel. Totalt Antall 8 stk