

Bymiljøetaten
Postboks 636 Løren
0507 OSLO

Deres ref.:	Vår ref. (saksnr.): 202463038 - 4 Oppgis alltid ved henvendelse	Saksbehandler: Randi Telstad	Dato: 02.01.2025
-------------	--	---------------------------------	------------------

Adresse:	GRENSEVEIEN	Eiendom:	130/220/0/0
Tiltakshaver:	Bymiljøetaten	Søker:	Rambøll Norge AS
Tiltakstype:	Vei/parkering	Tiltaksart:	Anlegg av vei

Tiltaksplanen for forurenset grunn er godkjent med vilkår - Grenseveien

Vedtaket gjelder for terrenginngrepet som er omsøkt i Plan- og bygningsetatens saksnr. 202463038. Vedtaket skal foreligge på byggeplassen gjennom hele tiltaket.

Tiltaksplanen datert 01.11.2024 er godkjent med følgende vilkår:

- **Prøvetaking må gjennomføres som beskrevet i tiltaksplanen så snart arealene er tilgjengelige. Prøveresultater og oppdatert massehåndteringsplan skal sendes inn til oss så snart disse foreligger. Se vår vurdering i avsnittet under.**
- **Forurensede masser, som oppfyller kravene til akseptkriteriene, kan kun gjenbrukes på områder i tiltaksområdet som har samme eller høyere forurensingsgrad.**
- **En person med kompetanse på forurenset grunn skal delta på oppstartsmøtet, hvor tiltaksplanen skal gjennomgås med graveentreprenøren og andre som er involvert i arbeidet med forurenset grunn.**
- **En person med kompetanse på forurenset grunn skal følge opp prosjektet jevnlig for å sikre forsvarlig håndtering av forurensning i grunnen og vann i byggegrop.**
- **Anleggsvann kan ikke slippes på offentlig nett eller direkte til resipient før vannhåndteringsløsningen er godkjent av Plan- og bygningsetaten. Dere må bruke de alternative løsningene for håndtering av anleggsvann som er anbefalt i tiltaksplanen. Les mer under avsnittet «Vår vurdering av spesielle forhold i tiltaksplanen».**



- **Rene masser kan ikke disponeres fritt utenfor tiltaksområdet. Tiltakshaver har ansvaret for at disponeringen av rene masser er i tråd med gjeldende regelverk, som plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og vannforskriften.**
- **Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til et lovlig avfallsanlegg eller behandlingsanlegg.**

Dere må gi oss beskjed når dere starter opp gravearbeidene ved å sende oss e-post på avfallsteamet@pbe.oslo.kommune.no. Husk å merke e-posten med vårt saksnnummer.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en tillatelse til å starte arbeidene. Dersom tiltaket er søknadspliktig etter annet regelverk, er tiltakshaver ansvarlig for å hente inn nødvendige tillatelser før arbeidene kan starte.

Vår vurdering av spesielle forhold i tiltaksplanen

Har dere behov for å slippe anleggsvann til Vann- og avløpsetatens offentlige nett eller direkte til resipient, så skal løsningen være godkjent av Plan- og bygningsetaten i et revidert godkjenningsvedtak før den kan benyttes. Dere må i så fall sende inn en tillatelse til påslipp av anleggsvann fra Vann- og avløpsetaten (dersom anleggsvannet ikke skal slippes direkte ut til resipient), en miljørisikovurdering for resipienten vannet slippes til og akseptable grenseverdier for miljøskadelige stoffer i anleggsvannet som skal slippes til resipienten. Vi gjør oppmerksom på at grenseverdiene Vann- og avløpsetaten setter for påslipp til offentlig nett, ikke tar hensyn til risikoen for resipienten.

Normalt kreves det at miljøtekniske grunnundersøkelser er utført før tiltaksplan kan godkjennes. På denne eiendommen er det en trafikkert vei, noe som vanskeliggjør grunnundersøkelser. På grunn av disse spesielle forholdene, godkjennes tiltaksplan i dette tiltaket før miljøtekniske grunnundersøkelser er utført. Det presiseres at miljøtekniske grunnundersøkelser må utføres så snart tiltaksområdet er tilgjengelig og at massene ikke kan graves ut før analyseresultater og massehåndteringsplan for forurensete masser foreligger. Kopi av analyseresultatene og massehåndteringsplan for forurensete masser må sendes inn til Plan- og bygningsetaten så snart disse foreligger.

Tiltakshaver har det overordnede ansvaret for forurenset grunn

Tiltakshaveren har ansvar for at arbeidene utføres i henhold til vedtaket vårt og forurensningsforskriften kapittel 2, med mindre ansvaret er videreført til et ansvarlig foretak. Videreføring av ansvar er kun mulig å gjennomføre der tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Vår godkjenning av tiltaksplanen fritar ikke tiltakshaveren fra ansvaret for at tiltakene oppfyller kravene i regelverket.

Dere må rapportere forurensning til Grunnforurensningsdatabasen

Før vi kan behandle sluttrapporten for forurenset grunn, må forurensningssituasjonen på eiendommen etter at tiltaket er utført være rapportert til Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, se <http://grunn.miljodirektoratet.no>.

Tiltakshaveren er ansvarlig for at forurensningen rapporteres til grunnforurensningsdatabasen, og skal informere grunneieren(e) om registreringen for eiendommen. Rapporteringen skal være gjort senest innen sluttrapporten sendes til oss.

Vi gjør oppmerksom på at det i forbindelse med registreringen vil bli overført enkelte opplysninger til matrikkelen. Dette er Norges offisielle register over fast eiendom. Matrikkelen skal inneholde opplysninger om den enkelte matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom, herunder opplysninger om forurenset grunn. Følgende data hentes fra Grunnforurensningsdatabasen og blir synlige i matrikkelen: lokalitetens nummer, lokalitetens navn, påvirkningsgrad (alvorlighetsgrad), hvem som er forurensningsmyndighet og eventuelle vedtak myndighetene har fattet for lokaliteten.

Dere må sende inn en revidert tiltaksplan hvis noe endrer seg

Hvis arbeidene og/eller tiltakene skal gjøres på en annen måte enn det som er beskrevet i den godkjente tiltaksplanen, må tiltaksplanen revideres og dere må beskrive endringene. Dere må også revidere tiltaksplanen hvis dere oppdager mer eller annen forurensning enn det som ble kartlagt i den godkjente tiltaksplanen.

Den reviderte tiltaksplanen må behandles av oss før de nye arbeidene eller tiltakene kan settes i gang.

Hva må dere sende inn når arbeidene er ferdige?

Så snart grunn- og terrengarbeidene er ferdige, skal dere sende inn en sluttrapport til oss. Sluttrapporten skal gi oss denne informasjonen:

- hvordan tiltaksplanen er fulgt opp
- hvordan forurensningen er håndtert
- hvordan anleggsvann i byggegroppen er håndtert
- hvordan eventuelle avvik fra tiltaksplanen er fulgt opp og lukket
- forurensningssituasjonen på tiltaksområdet etter at arbeidene er avsluttet
- hvilken type forurensning som er levert, hvor det er levert, hvilke mengder, dato for levering
- hvor de rene massene er levert

- datoen forurensningen ble registrert i Grunnforurensningsdatabasen, navn og nummer på lokaliteten i databasen

Dokumentasjonen skal være fra mottakeren av massene.

Vi anbefaler at ansvarlig prosjekterende for forurenset grunn følger opp tiltaksplanen og utførelsen underveis i prosjektet og utarbeider sluttrapporten. Dette er for å sikre at arbeidene skjer i samsvar med regelverket og tiltaksplanen.

Dere må sende inn sluttrapporten umiddelbart, og senest tre måneder etter at gravearbeidene er gjennomført. Dette gjelder selv om det pågår overvåking av forurensningssituasjonen.

Gjenbruk av gravemasser i tiltaket

Vi oppfordrer dere til å gjenbruke overskuddsmasser fra tiltaket der det lar seg gjøre innenfor tiltaksområdet, i henhold til den planlagte arealbruken og akseptkriteriene i Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn. Gjenbruk av masser vil ha en positiv effekt for miljø og klima ved at det vil bli mindre transport inn og ut av byggeplassen. Mengden masser levert til allerede belastede deponi vil også bli redusert. Dere kan lese mer om sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset i Miljødirektoratets veileder M-1243.

Relevant regelverk

Godkjenningen av tiltaksplanen er hjemlet i forurensningsforskriften av 1. juni 2004 § 2-8. Kravene til håndtering av forurensning i grunnen er gitt i forurensningsforskriften kapittel 2.

For tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, gjelder også kravene i plan- og bygningsloven § 28-1 og byggesaksforskriften. Ansvarer som ligger under funksjonene som tiltakshaver og ansvarlig utførende er beskrevet i forurensningsforskriften kapittel 2 og byggesaksforskriften (SAK10) § 12-4 bokstav a).

Følgende regelverk og dokumenter er også relevant:

forurensningsloven, forurensningsforskriften, plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggeteknisk forskrift, tillatelser, gjeldende kontrollplaner og ansvarsretter.

Dere kan klage på vedtaket

Dere kan klage på vedtaket vårt. Fristen for å klage er tre uker. Se våre nettsider <https://oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage> for mer informasjon.

Vennlig hilsen

Randi Telstad - saksbehandler

Linn-Kristin Thørring Storvik - for seksjonsleder Astrid Myhra

seksjon tilsyn

Kopi til:

Rambøll Norge AS, PB. 427 Skøyen, 0213 OSLO