

FORDELINGSSKJEMA
UNDERFORDELING 433.102
PLAN 1 - Rom 105

HOVEDDATA

Systemspenning:	230 V / 50 Hz	Merkestrøm:	125 A
Fordelingssystem:	TT	Kapslingsgrad:	IP 2XC
Beregnete kortslutningsverdier:	Ik Maks	XX kA	Ik Min XX kA

UTFORMING AV FORDELING

Betjening:	☐ Sakkyndig (NEK 439-2)	☒ Usakkyndig (NEK 439-3)		
Innføring av tilførselskabel:	☐ Topp	☒ Bunn	☐ Side	☐ Bak
Innvendig separasjon:	☐ Form 1	☒ Form 2	☐ Form 3	☐ Form 4
Montasje:	☒ Gulvskap	☐ Stativ	☐ Veggskap	☐ Innfelt
Merknad:				

0		27.08.2026	Tilbudstegning			JÅ	HEN	HEN		
Rev.	Dato	Endring		Tegn. Kontr. Godkj.						
Kinn Kommune Flørø barneskole - småskolen				Prosjekt nr.		2026018	Rev.	0	Dato	2026.08.27
				Tegning nr.		E433.60.102		Side	1 av 3	
								Teg.	HEN	
Fordeling nr:		433.102		Status		Tilbudstegning				

KOMPONENTER I FORDELING		KABEL	ADRESSE - LAST	TRUKKET	I FORD.		UTE		TESTET
					KOBLET	MERKET	KOBLET	MERKET	
Forsyning fortsetter fra slide: 2									
-XF100		-KW100 3G2,5 (Cu)	Stikk - Grovgard, WC Rom 101, 102,103,104						
-XF101		-KW101 3G2,5 (Cu)	Stikk - Fin gard, WC, Grupper Rom 105, 107, 108,110						
-XF102		-KW102 3G2,5 (Cu)	Stikk - Klasserom Rom 106						
-XF103		-KW103 3G2,5 (Cu)	Stikk - Klasserom Rom 109						
-XF104		-KW104 3G2,5 (Cu)	Stikk - Tavle						
-XF105		-KW105 3G2,5 (Cu)	Reserve						
-XF106		-KW106 3G2,5 (Cu)	Reserve						
-XF107		-KW107 3G2,5 (Cu)	Reserve						
-XF108		-KW108 3G2,5 (Cu)	Pumpe-kum						
-XF200		-KW200.1 3G2,5 (Cu)	Varmeovner Grovgard Rom 101						
-XF201		-KW200.2 3G2,5 (Cu)	Varmeovner Grupperom Rom 110						
-XF202		-KW201 3G2,5 (Cu)	Varmeovner Klasserom Rom 106						
-XF203		-KW202 3G2,5 (Cu)	Varmeovner Klasserom Rom 106						
-XF204		-KW203 3G2,5 (Cu)	Varmeovner Klasserom Rom 109						
-XF205		-KW204 3G2,5 (Cu)	Varmeovner Klasserom Rom 109						
-XF206		-KW205 3G2,5 (Cu)	Reserve						
-XF207		-KW206 3G2,5 (Cu)	SD -anlegg						
Forsyning avsluttet									

Kinn Kommune Flørø barneskole - småskolen	Prosjekt nr.	2026018	Rev.	0	Dato	2026.08.27
	Tegning nr.	E433.60.102			Side	3 av 3
					Teg.	HEN

FORDELINGSKJEMA	UNDERFORDELING 433.102
-----------------	------------------------