SolHeim barnehage

Heim kommune

VEDLEGG V-06
Teknisk beskrivelse iht. NS 3420 - Hjelpearbeider VVS

Solva AS

22.05.2026

INNHOLDSFORTEGNELSE - 25042 Beskrivelse Hjelpearbeider VVS

01 Hjelpearbeider **4**

1

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn: SolHeim barnehage
Adresse: Lernesstranda 6, 7200 Kyrksæterøra
Oppdragsgiver / byggherre: Heim kommune
Entrepriseform: Generalentreprise
Kontraktsgrunnlag: NS 8405

Dokumentinformasjon
Dokumenttittel: Beskrivelse Hjelpearbeider VVS
NS-kode/spesifikasjon: Denne beskrivelsen er basert på NS3420 (202401)
Fag: RIV
Dokumentnummer / filreferanse:
Revisjon: Rev. 0
Dato: 22.05.2026
Utarbeidet av: Solva AS, ved Johan Landrø
Kontrollert av: Solva AS, ved Fredrik Eriksen
Firmaopplysninger (RIVv)
Firmanavn: Solva AS
Organisasjonsnummer: 943 317 739
Adresse: Vestre Rosten 77, 7075 TILLER

01 Hjelpearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	**Hjelpearbeider**				
01.1	**Hulltaking og utsparinger** Alle hulltakinger og utsparinger i dekker og vegger utføres av byggentreprenør. VVS-entreprenører skal merke og koordinere alle nødvendige hull og utsparinger for egne installasjoner. Hullstørrelser skal tilpasses aktuell dimensjon på rør og kanaler inkl. nødvendig toleranse. **Brann- og lydtetting** Alle gjennomføringer i brann- og lydklassifiserte konstruksjoner skal tettes slik at konstruksjonens opprinnelige brann- og lydklassifisering opprettholdes. Brann- og lydtetting utføres av byggentreprenør, basert på dokumenterte og godkjente løsninger. VVS-entreprenører skal koordinere og tilrettelegge gjennomføringer, herunder sørge for korrekt plassering, avstander og utførelse før tetting. Rund sum	RS			
01.2	**CH1A** **Hulltaking** *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger betong vegger/gulv for rør se underposter.				
01.2.1	Dimensjon hull: Ø40 Antall	stk	17		
01.2.2	Dimensjon hull: Ø70 Antall	stk	69		
01.3	Dimensjon hull: Ø100 Antall	stk	94		
01.4	Dimensjon hull: Ø130 Antall	stk	26		
01.5	Dimensjon hull: Ø150 Antall	stk	12		
01.6	**CH1A** **Hulltaking** *Andre krav:*				

Sum: 0

01 Hjelpearbeider

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	a) Omfang og prisgrunnlag Utsparinger betong vegger/gulv for ventilasjonskanaler se underposter.				
01.6.1	Dimensjon hull: Ø150				
	Antall	stk	3		
01.6.2	Dimensjon hull: Ø180				
	Antall	stk	4		
01.6.3	Dimensjon hull: Ø220				
	Antall	stk	1		
01.6.4	Dimensjon hull: Ø270				
	Antall	stk	1		
01.6.5	Dimensjon hull: Ø520				
	Antall	stk	4		
01.6.6	Dimensjon hull: Ø650				
	Antall	stk	2		
01.6.7	Dimensjon hull: Ø1080				
	Antall	stk	1		
01.6.8	Dimensjon hull: Ø1480				
	Antall	stk	1		
01.7	**CH1A** **Hulltaking** *Andre krav:* a) Omfang og prisgrunnlag Sliss i betong vegger/gulv for bunnledning se underposter.				
01.8	Dimensjon hull: 200X300mm				
	Antall	stk	5		
01.9	**TB8.15123210** **MALING - AREAL**				
	Lengde **Konstruksjon:** Kanal **Bruksområde:** Innvendig **Antall strøk:** Valgfritt *Lokalisering:* Kanaler som er montert i tak uten himling. se plantegning for dimensjoner *Underlag:* Se plantegning *Materialer:* -	lm	90	0	

Sum: 0

25042 Beskrivelse Hjelpearbeider VVS					Side 6
01 Hjelpearbeider					
Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Farge: Hvit *Glanstall:* - *Emisjonskrav til toppstrøket:* LAV *Andre krav:* Nei				
				Sum:	0