Forklaring:
-Stengeventiler foran alt av utstyr.
-C= Høyder er fra OK gulv til senterrør.
-UK= Høyder er fra OK gulv til UK-rør

Kalde rør +5°C isoleres med cellegummi KK+2
Varme rør 15-22 mm - 20 mm isolasjonstykkelse
Varme rør 28-42 mm - 30 mm isolasjonstykkelse
Varme rør 48-60 mm - 40 mm isolasjonstykkelse
Varme rør 65- oppvoer - 50 mm isolasjonstykkelse
Overvann:
Legges med 1:100.
Spillvann:
Alt avløp legges med 1:60.
Det skal benyttes 45 graders bend.
- RIR festes direkte i dekket.
- Det monteres lekkasjesikring på alle kjøkken

Forklaring Røranlegg
1 : 50

1 Sanitær og Varme Plan 1
1 : 50

2 Plan 01 Fellesrom ute
1 : 50

Solva	Oppdragsgiver: Heim kommune	Målestokk: 1 : 50	Underlag: ARK	Fag: RIV	Format: A0
Tegningsstatus: Konkuransegrunnlag	Prosjekt: SolHeim barnehage	Dato: 22.05.26	Tegnet av: JLA	Kontrollert av: FE	Rev. dato:
Rev. Dato Tekst Tegn. Kontr.	Tegningsnavn: Varme og Sanitær Plan 1	Prosjektnr.: 25.042	Tegningsnr.: V-01-310-20-01		Rev.