Symbolliste

- PFSP 3x10+j og jordingswire 10 mm2
- PFSP 4x6+j
- PFSP 2x2,5+j

%UP22

Lysmast erstatter eksisterende lysmast som demonteres.
Tilkobles eksisterende kabel

%UP22

Lysmast erstatter eksisterende lysmast som demonteres.
Tilkobles eksisterende kabel

Eks veglenke / sti

Eks veglenke / sti

Eksisterende lysmast og kabel utkobles og demonteres

%UP22

Ny veglenke / sti

%UP22

Eksisterende lysmast og kabel utkobles og demonteres

Eksisterende lysmast og kabel utkobles og demonteres

Port

Sykkelvei

%UP20

Fuglerede-

Vannrenne og to bord

%UP22

PFSP 3x95+j, signalkabler og datakabel

DC-kabler, leveres og legges av solcellelev.

Rev.	Dato	Tekst	Tegn.	Kontr.

Solva

Oppdragsgiver: Heim kommune	Målestokk: As indicated	Underlag: Lark	Fag: E	Format: A0
Prosjekt: SolHeim Barnehage	Dato: 2026.05.22	Tegnet av: TJ	Kontrollert av: NS	Rev. dato:
Tegningsnavn: Situasjonsplan elektro - del 3	Prosjekt nr.: 25.042	Tegningsnr.: 00-E-40-20-30		Rev.

Fortrolighetsgrad: KONKURRANSEGRUNNLAG