

Konkurranseregler del III



Stavanger kommune





Table of contents

- 1 Formål
- 2 Omfang
- 3 Avtale
- 4 Frister og planlagte aktiviteter
- 5 Gjennomføring av konkurransen
 - 5.1 Anskaffelsesprosedyre
 - 5.2 Kommunikasjon
- 6 Tilbudet
 - 6.1 Formelle krav til tilbudet
 - 6.2 Eventuelle avvik fra anskaffelsesdokumentene
- 7 Krav til leverandøren
 - 7.1 Kvalifikasjonskrav
 - 7.2 eBevis
 - 7.3 Økonomisk aktivitet i land underlagt sanksjoner
- 8 Behov
- 9 Tildelingskriterier
- 10 Klima- og miljøhensyn
 - 10.1 Klima- og miljøkrav erstatter tildelingskriterium
- 11 Evalueringsmetode
- 12 Innsyn og offentlighet
- Vedlegg



1 Formål

Stavanger kommune, heretter kalt Oppdragsgiver, inviterer til konkurranse for å inngå rammeavtale om kjøp og levering av diesel i bulk.

Anskaffelsen gjelder kjøp og levering av diesel i bulk til tankanlegg og faste og mobile aggregater. Rammeavtalen omfatter diesel blank/farget og HVO100 (hydrert vegetabilsk olje) blank/farget.

For mer informasjon om oppdragsgiver se: <https://www.stavanger.kommune.no/om-stavanger-kommune/anskaffelser/>

2 Omfang

Avtalen gjelder fra den er signert av begge parter, og løper i 2 år.

Oppdragsgiver har deretter opsjonsrett på ytterligere 1+1 år. Dersom oppdragsgiver velger å benytte seg av sin opsjonsrett, forlenges avtalen på samme vilkår. Oppdragsgiver velger selv om opsjon skal tas ut, og om alle opsjonene skal brukes. Oppdragsgiver kan også forlenge avtalen for en kortere periode enn 1 år, men ikke kortere enn 6 måneder.

Avtalen har en estimert samlet kontraktsverdi for hele avtaleperioden (inklusive alle opsjoner) på kr. 7 000 000 NOK ekskl. mva. Den maksimale verdien inklusive alle opsjoner er 11 000 000 kr ekskl. mva.

Antatt verdi er kun til informasjon og oppdragsgiver er ikke bundet av denne.

Volumet over vil blant annet kunne avvike som følge av endringer i eks. økonomiske rammevilkår, endringer i behovet, markedssituasjonen og politiske vedtak.

Dersom oppdragsgiver får tildelt ekstraordinære midler, vil disse kunne danne grunnlag for kjøp utenfor denne avtalen.

3 Avtale

Avtalen vil bli regulert av Generelle avtalevilkår og Avtaledokumentet.

4 Frister og planlagte aktiviteter

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende foreløpige tidsrammer for prosessen:

Forespørsel sendt ut	9/9/2026 8:07 AM
Frist for å stille spørsmål	9/28/2026 12:00 PM
Tilbudsfrist	10/8/2026 12:00 PM
Tilbudsevaluering og valg av tilbud	Uke 41-42 (tentativ)
Avtaleinngåelse	Uke 44(tentativ)
Oppstart av avtale	Uke 45(tentativ)
Vedståelsesfrist i antall mnd. Regnes fra tilbudsfrist	3



5 Gjennomføring av konkurransen

5.1 Anskaffelsesprosedyre

Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 ("LOA") og tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 ("FOA"), del I og III.

Konkurransen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. I en åpen anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører gi tilbud.

Det er ikke tillatt å gjennomføre forhandlinger eller til å endre på tilbudet etter tilbudsfristens utløp.

Konkurransen gjennomføres i Mercell. For veiledninger og ofte stilte spørsmål til Mercell-verktøyet, se: <https://www.mercell.com/nb-no/72036461/vi-gir-deg-oversikt-over-de-mest-stilte-spoersmaalene.aspx>. Ved ytterligere spørsmål til verktøyet eller behov for bistand, kontakt Mercell support.

Oppdragsgiver kan foreta endringer i anskaffelsesdokumentene som ikke er vesentlige.

Endringer informeres om og gjøres tilgjengelig samtidig til leverandører som har meldt sin interesse for konkurransen i Mercell. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under faneblad "Kommunikasjon" og deretter "Tilleggsinformasjon".

Leverandøren dekker selv alle kostnader med deltakelsen i konkurransen.

5.2 Kommunikasjon

All kommunikasjon i anskaffelsesprosessen skal foregå via Mercell-portalen. For veiledning, se: <https://www.mercell.com/nb-no/75424535/kommunikasjon-med-oppdragsgiver.aspx>

All kommunikasjon skal være på norsk, eventuelt skandinavisk språk.

Eventuelle spørsmål og/eller behov for tilleggsopplysninger skal være fremlagt for oppdragsgiver innen spørsmålsfristen, via Mercell-portalen. Det vil publiseres anonymiserte spørsmål med svar for samtlige leverandører.

Leverandørene plikter å sette seg godt inn i anskaffelsesdokumentene, og skal melde ifra til oppdragsgiver snarest ved eventuelle feil eller uklarheter i anskaffelsesdokumentene.

Leverandørene vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem som er innstilt som vinner av konkurransen, og en begrunnelse for valget, senest 10 dager før signering av avtalen.

6 Tilbudet

6.1 Formelle krav til tilbudet

Tilbudet skal være skriftlig, bindende, og leveres elektronisk i Mercell-portalen. Tilbudet, vedlegg, dokumentasjon og kommunikasjon, skal være på norsk.

Tilbudet anses først levert når digital signering er gjennomført. Det er ikke tilstrekkelig at tilbudsdokumentene er lastet opp i Mercell-portalen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

Leverandøren oppfordres til å levere tilbudet i god tid før fristens utløp. Leverandøren bærer selv



risikoen for at tilbudet er levert korrekt og innen fristen.

Følgende dokumenter skal legges ved tilbudet under faneblad "Dokumenter" i Mercell-portalen:

- Vedlegg 1 - Leverandørens tilbudsbrev inkludert oversikt over tilbudets dokumenter
- Vedlegg 2 - Fullstendig utfylt prisskjema
- Vedlegg 3 - Forbeholdsliste

Dokumentene i tilbudet skal leveres med samme filnavn som beskrevet ovenfor. Dokumenter som skal fylles ut av leverandøren må leveres tilbake i opprinnelig format.

Det understrekes at det ikke er anledning til å levere en samling av dokumenter i zip-format eller andre tilsvarende formater.

Det er mulig å endre eller trekke tilbake tilbudet før tilbudsfristen, se:
<https://www.mercell.com/nb-no/75423859/innlevering-av-tilbud.aspx>

Krav oppgitt i Mercell under faneblad "Krav", skal besvares direkte av leverandøren i Mercell.

6.2 Eventuelle avvik fra anskaffelsesdokumentene

Eventuelle forbehold/avvik fra anskaffelsesdokumentene skal være tydelig og uttømmende beskrevet i et eget følgeskriv for forbehold/avvik, og det må uttrykkelig angis hvilke punkt i anskaffelsesdokumentene forbeholdet/avviket gjelder.

Det gjøres oppmerksom på at tilbud som inneholder uklarheter, forbehold og andre avvik fra anskaffelsesdokumentene, kan føre til avvisning av tilbudet. Oppdragsgiver har blant annet plikt til å avvise tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene, iht. anskaffelsesforskriften § 24-8 (1) b).

7 Krav til leverandøren

7.1 Kvalifikasjonskrav

Leverandørene må fylle ut det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) i følgende faneblad i Mercell:

- "ESPD - II: Opplysninger om leverandør"
- "ESPD - III: Avvisningsgrunner"
- "ESPD - IV: Kvalifikasjonskrav"

ESPD-skjemaet er et felles europeisk egenerklæringsskjema hvor leverandøren opplyser om de oppfyller kvalifikasjonskravene og om det ikke foreligger grunnlag for avvisning i henhold til de kravene som fremkommer av skjemaet.

Alle avvisningsgrunner og kvalifikasjonskrav er angitt direkte i Mercell.

Før avtaleinngåelsen må de valgte leverandørene på forespørsel og uten opphold fremlegge dokumentasjon på at de oppfyller kvalifikasjonskravene. Leverandøren skal ikke legge ved dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i tilbudet. Leverandørens bekreftelse gjelder for hele avtaleperioden. Oppdragsgiver kan på ethvert tidspunkt i konkurransen eller i avtaleperioden be om at dokumentasjon fremlegges. Dokumentasjon må da fremlegges uten opphold.



Dersom	Så må
tilbyderen støtter seg på andre foretak for å bli kvalifisert	• hvert foretak fylle ut et separat ESPD-skjema • hvert foretak avgi en forpliktelseserklæring • det fremgå hvilke kvalifikasjonskrav tilbyderen støtter seg på andre foretak
flere leverandører går sammen om å levere tilbud	• hvert foretak fylle ut et separat ESPD-skjema

Leverandøren oppfordres til å lese kvalifikasjonskravene med tilhørende dokumentasjonskrav, nøye.

7.2 eBevis

Oppdragsgiver benytter eBevis i denne konkurransen. eBevis er en tjeneste for elektronisk innhenting av dokumentasjonsbevis for at leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene knyttet til firmaattest, og at det ikke foreligger avvísingsgrunner mht. skatter og avgifter.

Oppdragsgiver kan gjennom eBevis få tilgang til virksomhetsinformasjon fra Brønnøysundregistrene og restanser fra Skatteetaten.

Før oppdragsgiver kan innhente opplysningene gjennom eBevis, må leverandøren gi samtykke i Altinn.

Dersom leverandøren ikke samtykker til bruk av eBevis, må leverandøren sende dokumentasjon til oppdragsgiver manuelt.

7.3 Økonomisk aktivitet i land underlagt sanksjoner

Leverandøren skal overholde sanksjoner som er innført av staten, i forbindelse med internasjonale konflikter som medfører brudd på menneskerettigheter og humanitærretten. Herunder, skal leverandøren, gjennom hele avtaleperioden, overholde avtalevilkårene om «Økonomisk aktivitet i land underlagt sanksjoner», iht. «Generelle avtalevilkår» punkt 28.

Dokumentasjonskrav: Leverandøren skal bekrefte i tilbudsbrevet, at selskapet vil være i stand til å overholde vilkårene beskrevet ovenfor. Bekreftelsen skal gjelde for hele avtaleperioden, og i hele leverandørkjeden. Dersom bekreftelsen ikke foreligger ved tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiver etterspørre den.

Oppdragsgiver kan innhente slik dokumentasjon gjennom hele avtaleperioden. Herunder, kan oppdragsgiver be om dokumentasjon for leverandørens rutiner med å sikre etterlevelse av vilkårene i hele leverandørkjeden.

8 Behov

1 Produktkvalitet og standarder (Response required)

Leverandøren skal levere produkter som oppfyller følgende standarder:

- Diesel blank: NS-EN 590
- Diesel farget: NS-EN 590



- HVO100 blank: NS-EN 15940
- HVO100 farget: NS-EN 15940

Leverandøren skal på forespørsel kunne fremlegge produktdatablad og analysesertifikat for leverte partier.

Diesel og HVO100 skal leveres i kvalitet tilpasset årstiden og klimaforholdene på leveringsstedet. Vinterkvalitet skal tilfredsstille kravene til kuldeegenskaper i norsk nasjonalt tillegg til NS-EN 590, henholdsvis NS-EN 15940.

Sikkerhetsdatablad og produktdatablad på norsk skal fremlegges på forespørsel innen fem virkedager. Ved endringer i produktets klassifisering eller sammensetning skal oppdatert sikkerhetsdatablad oversendes uoppfordret.

2 Produktforskriften og bærekraftig biodrivstoff (Response required)

Biodrivstoff skal oppfylle lovpålagte omsetningskrav for biodrivstoff etter til enhver tid gjeldende regelverk (per i dag produktforskriften kapittel 3). Kravene i dette punktet gjelder alt biodrivstoff som leveres på avtalen, herunder biokomponenten i diesel levert etter NS-EN 590.

Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert på palmeolje, PFAD, POME eller andre biprodukter fra palmeoljeproduksjon. Leverandøren skal på forespørsel kunne fremlegge dokumentasjon på at biodrivstoffet er produsert bærekraftig og palmeoljefritt.

Dokumentasjonen skal være utstedt under en frivillig ordning godkjent av EU-kommisjonen, eksempelvis ISCC EU eller REDcert-EU, eller tilsvarende. Dokumentasjonen skal fremlegges innen fem virkedager etter forespørsel.

3 Leveringsevne for HVO100 (Response required)

Leverandøren skal levere HVO100 blank og farget til samtlige leveringsadresser i avtalen, med samme leveringsbetingelser og responstid som for fossil diesel, og uten pristillegg utover rabatterte listepreiser etter prisskjemaet.

Oppdragsgiver bestemmer produkttype ved den enkelte bestilling. Oppdragsgiver kan når som helst i avtaleperioden ved skriftlig varsel fastsette at en eller flere leveringsadresser skal ha HVO100 som standard leveranse. Slik endring utløser ingen endring i avtalens øvrige vilkår, herunder rabattsatser, leveringsbetingelser eller responstid, og leverandøren kan ikke motsette seg den.

Andelen HVO100 av samlet levert volum skal fremgå av leverandørens årlige rapportering.

4 Sommer- og vinterdiesel (Response required)

Leverandøren har ansvar for at levert kvalitet til enhver tid er tilpasset årstiden og klimaforholdene på leveringsstedet, jf. krav 1. Kravet gjelder alle produkttyper som leveres på avtalen.

Leverandøren skal varsle oppdragsgiver skriftlig senest en uke før overgang mellom sommer- og vinterkvalitet finner sted.

Dersom leverandøren leverer kvalitet som ikke er tilpasset årstiden, dekker leverandøren kostnadene ved følgene av dette, herunder tømning og rengjøring av tank, filterbyte og utbedring av skade på utstyr.



5 Leveringsfrister og beredskap (Response required)

Oppdragsgiver er leverandør av samfunnskritiske tjenester. Leverandøren skal innrette leveransene under avtalen etter dette.

Ved bestilling innen kl. 12:00 skal levering skje innenfor normal arbeidstid påfølgende virkedag. Hasteordre skal leveres innen fem timer regnet fra det tidspunktet bestillingen er mottatt, uavhengig av klokkeslett og ukedag.

Leverandøren skal levere til nødstrømsaggregater ved strømbrydd og i andre beredskapssituasjoner, også utenfor normal arbeidstid, i helger og på helligdager. Slike leveranser skal ikke medføre tillegg i prisen eller andre ekstra kostnader for oppdragsgiver.

Ved kritesituasjoner som følge av streik, lock-out, katastrofer, ekstremvær, langvarig strømbrydd eller andre forhold som fører til vareknapphet, skal forsyninger til oppdragsgiver etter denne avtalen prioriteres foran leveranser til Leverandørens kommersielle kunder. Dette gjelder med mindre annet følger av lov, forskrift eller vedtak fra offentlig myndighet om rasjonering eller fordeling av drivstoff.

Leverandøren skal ha et beredskapslager for denne avtalen med volum på minimum 20 000 liter diesel. Lageret kan inngå i Leverandørens ordinære lagerbeholdning, forutsatt at oppdragsgiver gis prioritet etter dette kravet, og skal være lokalisert slik at levering til oppdragsgivers leveringssteder kan skje innen fem timer etter bestilling. Beredskapslageret kommer i tillegg til oppdragsgivers egen tankkapasitet, skal kunne benyttes til gjentatte etterfyllinger så lenge situasjonen varer, og skal etterfylles så snart som mulig etter uttak. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere beredskapslagerets størrelse og lokalisering.

Oppdragsgiver kan ved varsel om ekstremvær, forestående strømbrydd eller andre situasjoner som kan gi økt behov, bestille oppfylling av samtlige eller utvalgte tanker og aggregater (toppfylling). Leverandøren skal prioritere slike bestillinger foran ordinære leveranser og gjennomføre toppfyllingen innen 24 timer etter bestilling.

Oppdragsgiver fastsetter prioritetsrekkefølgen mellom leveringsstedene i beredskapssituasjoner. Leveringsstedene i det skjermede vedlegget til leveringslisten har prioritet foran øvrige leveringssteder, med mindre oppdragsgiver angir noe annet.

Leverandøren skal oppgi et betjent vakttelefonnummer som er tilgjengelig hele døgnet alle dager for hastebestillinger og beredskapssituasjoner. En allmenn kundeservicetelefon aksepteres ikke.

Leverandøren skal ha en beredskaps- og kontinuitetsplan som beskriver hvordan drivstoffleveranser til oppdragsgiver opprettholdes ved:

- langvarige strømbrydd
- ekstremvær
- streik
- bortfall av IT- eller kommunikasjonssystemer
- redusert drivstofftilgang

Planen skal som minimum beskrive tilgang til beredskapslageret, alternative terminaler og forsyningsveier, bemanning og vaktordning utenom normal arbeidstid, samt varslingsrutiner mellom partene. Planen skal videre angi hvilken leveringskapasitet Leverandøren kan stille til rådighet per døgn i en beredskapssituasjon, uttrykt i antall leveranser og antall liter, og hvordan kapasiteten opprettholdes ved bortfall av kjøretøy eller sjåfør.

Ved bortfall av IT- eller kommunikasjonssystemer skal bestilling kunne foretas muntlig på vakttelefonen og bekreftes skriftlig i etterkant.



Planen fremlegges senest ved oppstartsmøtet og oppdateres ved vesentlige endringer.

6 Spill av produkter (Response required)

Hvis det forekommer spill av diesel skal dette i samarbeid med oppdragsgiver fjernes umiddelbart. Dersom det er fare for at mennesker eller biler kommer i kontakt med utslippet skal disse varsles umiddelbart. Stedet skal ikke forlates før hjelp er ankommet. Varsling av utslipp/spill skal skje etter egen varslingsplan hos oppdragsgiver.

Før fylling skal sjåføren kontrollere tilgjengelig volum i tanken og påse at fyllingen ikke overstiger tankens kapasitet. Kjøretøy som benyttes til leveranser under avtalen skal medbringe absorbenter og oppsamlingsutstyr for å kunne begrense et utslipp umiddelbart.

Ved akutt forurensning skal leverandøren i tillegg til varsling etter oppdragsgivers varslingsplan varsle nødetater og forurensningsmyndighet i samsvar med gjeldende regelverk.

Leverandørens kostnadsansvar omfatter opprydding, prøvetaking, håndtering av forurenset masse og oppfyllelse av pålegg fra myndighetene.

Leverandøren skal oversende skriftlig avviksrapport om hendelsen til oppdragsgiver innen fem virkedager. Rapporten skal beskrive årsak, omfang, gjennomførte tiltak og hva som gjøres for å hindre gjentakelse.

7 Transport og kjøretøy (Response required)

Kjøretøy som benyttes til leveranser under avtalen skal minimum tilfredsstille Euro VI.

Kjøretøy som benyttes til leveranser under avtalen skal drives på HVO100, biogass eller elektrisitet. Dersom dette ikke er mulig for enkelte leveranser, skal leverandøren begrunne dette skriftlig på forespørsel fra oppdragsgiver.

Ved utskifting av kjøretøy i avtaleperioden skal nullutslippskjøretøy eller biogasskjøretøy anskaffes der teknologien dekker behovet. Velger leverandøren i stedet nyeste euroklasse, skal valget kunne begrunnes.

Tomgangskjøring skal ikke forekomme i større grad enn det som er nødvendig for å utføre oppdraget.

Leveranser skal samlastes og kjøreruter planlegges slik at antall turer og transportarbeid holdes så lavt som praktisk mulig.

Leverandøren skal på forespørsel fremlegge oversikt over kjøretøy som benyttes under avtalen, med dokumentasjon på euroklasse og drivstoff.

8 Rapportering (Response required)

Leverandøren skal for hvert avtaleår, senest en måned etter avtaleårets utløp, sende oppdragsgiver en rapport i redigerbart regnearkformat. Rapporten leveres i Leverandørens eget format og skal vise levert volum i liter og verdi i kroner ekskl. mva., fordelt på produkttype, leveringssted, bestillende virksomhet og måned, samt andel HVO100 av samlet levert volum.

Leverandøren skal innen 30. april hvert år skriftlig bekrefte at HVO100-volum levert på avtalen i foregående kalenderår ikke er medregnet i oppfyllelsen av Leverandørens lovpålagte omsetningskrav for biodrivstoff etter til enhver tid gjeldende regelverk. Bekreftelse utstedt av tidligere ledd i forsyningskjeden godtas.

På forespørsel skal Leverandøren innen to uker levere leveransedata på transaksjonsnivå, med benyttet listepriis per liter, anvendt rabatt og fakturert nettoppris per liter for den enkelte leveranse.



Mangelfull eller uteblitt rapportering anses som mislighold av avtalen.

9 Teknisk utstyr (Response required)

Leverandørens utstyr og løsninger skal være kompatible med oppdragsgivers eksisterende tanker, pumper, målere, programvare og øvrige tekniske installasjoner, uten behov for utskifting eller tilpasninger hos oppdragsgiver.

Telleverk på leverandørens kjøretøy skal vise standard liter og skal være kalibrert i samsvar med gjeldende regelverk. Leverandøren skal på forespørsel fremlegge gyldig kalibreringsbevis.

Feil eller mangler ved oppdragsgivers tekniske utstyr som oppdages ved levering, skal varsles oppdragsgiver på e-post straks feilen er oppdaget.

10 Kontaktperson og avtaleoppfølging (Response required)

Leverandøren skal utpeke en avtaleansvarlig kontaktperson med navngitt stedfortreder ved fravær. Avtaleansvarlig skal beherske norsk skriftlig og muntlig, ha god kjennskap til avtalens innhold og betingelser, og kunne gi oppdragsgiver råd og veiledning knyttet til avtalen.

Avtaleansvarlig skal være tilgjengelig på telefon og e-post minimum hverdager kl. 09:00–15:00. For hastebestillinger og beredskapssituasjoner gjelder vakttelefonen etter krav 5.

Dersom avtaleansvarlig endres i avtaleperioden, skal oppdragsgiver varsles omgående med nye kontaktopplysninger.

Det skal avholdes oppfølgingsmøter mellom oppdragsgiver og leverandøren ved behov. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere etterlevelse av kravene i kravspesifikasjonen.

Avvik meldt av oppdragsgiver skal besvares skriftlig innen fem virkedager, med beskrivelse av årsak og tiltak.

9 Tildelingskriterier

Tildeling av kontrakt skjer ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.

10 Klima- og miljøhensyn

10.1 Klima- og miljøkrav erstatter tildelingskriterium

I henhold til anskaffelsesloven § 5b, annet ledd, har oppdragsgiver valgt å stille konkrete klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen i stedet for å benytte klima- og miljø som tildelingskriterium. Oppdragsgiver har vurdert at dette vil gi en bedre klima- og miljøeffekt enn å benytte klima- og miljø som tildelingskriterium.

Klimaavtrykket ligger nesten utelukkende i drivstoffet som forbrennes hos oppdragsgiver, ikke i leverandørens egen virksomhet. Produktene er standardiserte etter NS-EN 590 og NS-EN 15940 og reguleres av produktforskriften kapittel 3. Et tildelingskriterium ville derfor gi tilnærmet lik uttelling for alle tilbydere, uten å endre hva som faktisk leveres.

Effekten avgjøres av hvor stor andel av volumet som er fornybart, og om det fornybare volumet kommer i tillegg til leverandørens lovpålagte omsetningskrav. Et tildelingskriterium måler tilbudet på tildelingstidspunktet, mens faktisk leveranse gjennom avtaleperioden styres av den enkelte bestilling. Bindende krav sikrer at omleggingen kan gjennomføres når som helst i avtaleperioden, til avtalte priser og uten reforhandling, og at effekten er dokumentert og etterprøvbart.



Kravene i kravspesifikasjonen omfatter:

1. HVO100 leveres til samtlige leveringsadresser på samme betingelser som fossil diesel, med ensidig rett for oppdragsgiver til å gjøre HVO100 til standard leveranse for enkeltadresser i avtaleperioden, uten endring i pris eller øvrige vilkår
2. årlig skriftlig bekreftelse på at HVO100-volumet levert på avtalen ikke er medregnet i oppfyllelsen av leverandørens lovpålagte omsetningskrav for biodrivstoff
3. dokumentasjon på at biodrivstoffet er bærekraftig produsert under en frivillig ordning godkjent av EU-kommisjonen, og forbud mot palmeolje, PFAD og POME
4. krav til drivstoff og euroklasse på kjøretøyene som benyttes til leveransene
5. årlig rapportering av levert volum fordelt på produkttype og leveringssted, og av andel HVO100 av samlet levert volum

Kravene er kontraktsforpliktelser som følges opp med retting, dagmulkt og hevingsrett. Oppdragsgiver vurderer at dette gir bedre klima- og miljøeffekt enn tildelingskriterier med minimum tretti prosent vekt. Tilbud velges derfor på grunnlag av laveste pris, jf. anskaffelsesforskriften § 18-1 første ledd andre punktum.

11 Evalueringsmetode

Tilbudene evalueres i Merccell med bruk av "Laveste pris" metoden. Leverandør skal oppgi pris som beregnes ut i prisskjema under fane "Produkter" i Merccell.

12 Innsyn og offentlighet

Allmennheten har rett til innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av leverandør er gjort. For å kunne gjøre unntak fra hovedregelen om innsyn, må det foreligge en hjemmel.

Taushetsbelagte opplysninger er unntatt fra innsynsretten jf. offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Bestemmelsen gir kun rett til å unnta opplysninger om: «*tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår*».

Leverandøren kan bli bedt om å oversende en sladdet versjon av tilbudet. Leverandøren skal da oversende dette snarest. Hver enkelt opplysning leverandøren sladder fra tilbudet, må være omfattet av taushetsplikten og må kunne begrunnes konkret.

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at informasjon leverandøren gir bare er veiledende. Oppdragsgiver skal foreta en selvstendig vurdering av hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikten. Dersom det mottas begjæringer om innsyn i et tilbud, vil oppdragsgiver vurdere den sladdede versjonen og leverandørens egen begrunnelse i forbindelse med behandlingen av innsynsbegjæringen.

Vedlegg

Name	Description	Version	Change date	
 Leveringsadresser.xlsx		1	9/4/2026 2:29 PM	
 Mal for årsrapport.xlsx		1	9/4/2026 2:25 PM	



	Vedlegg 2 - Prisskjema.xlsx	1	9/7/2026 3:52 PM	
	Vedlegg 3 - Forbeholdsliste.docx	1	9/4/2026 2:27 PM	

(3)

Name	Change date	Description
 Konkurranseregler del III	9/4/2026 2:24 PM	
 Avtaledokument for kjøp diesel i bulk Avtalenummer xx/xxxxx	9/4/2026 1:56 PM	
 Generelle avtalevilkår	8/14/2026 9:40 AM	

