

- VA norm for Ullensaker kommune må følges
- Alle kummer skal ha lokk med kommunens logo
- Kumnhøyde tilpasses med kumringer og justeringsringer
- Kummer utenfor veg og trafikkaréal skal bygges med høyde topp lokk 200 mm over terreng
- I nedstigningskummer med høyde over 4m skal det etableres mellomdekk. Mellomdekket plasseres eksentrisk ift. topplokk

Forankring av ledninger skal gjøres etter leverandørens henvisning

VA202 - Plan og profiltegning
VA203 - Plan og profiltegning
VA204 - Plan og profiltegning
VA205 - Plan og profiltegning
VA206 - Plan og profiltegning
VA209 - Plan og profiltegning

PLAN

SPP 200 PE

Gummipakning, F911 combi el. tilsvarende

1

A

2

7

8

Kumring Ø1600, høyde og antall tilpasses

Isolasjon XPS-plater

Gummipakning, F910 - AR el. tilsvarende

30°

DR 160 DV

Dreneres til grøftepukk

L=15m

SPP 200 PE

SNITT A-A

Kumlokk Ø650, Ullensaker kommunes kommunevåpen, flytende ramme

A-G avslutningsring

Isolerende lokk, t=50mm, XPS

Justeringsring Ø650, høyde tilpasses

Støttering

Kjøgle eksentrisk mannhull Ø1600/Ø650 h=1000

Isolasjon T=100mm, XPS-plater

Kumring Ø1600, høyde og antall tilpasses

Kumbunn Ø1600, H=860

Kum i asfaltert areal

Kum i terreng

Min 1.8m

2

3

4

5

6

7

8

(DR)

150

Max. 350

300

SPP 200

POS	ANT	BESKRIVELSE	DIM	TRYKK
1	1	Stige, 6-8 trinn, ALUSTAR el. lignende		
2	1	Lufteventil dobbeltvirkende med 2" PRK gjenger	2"	PN10
3	1	Stengeventil med 2" PRK gjenger	2"	PN10
4	1	Blindflens med 2" gjengestuss	200x2"	PN10
5	1	PP Løslens	200	PN10
6	1	PE krage	200	SDR17
7	1	PE T-rør for speilsveis	200/200	SDR17
8		Støpt understøtte		

Rev Revisjonen gjelder		Utført	Kontr.	Godkjent	Dato
Prosjektnavn: VA Borgen detaljprosjekt		Tegningsdato		30.08.2024	
Oppdragsgiver: Ullensaker kommune		Prosjektleder		Tore Leland-Try	
Typebetegning		Prosjektnummer		Bahzad Salim	
Luftekum spillvann		Målestokk		1:20'	
Ø1600		Koordinatsystem		-	
		Vertikalsystem		-	
		Arkformat		A1	
		Statuskode		B	
		Fagkode		RIVA	
		Tegningsstatus		Tilbuds tegning	
		Revisjon		0	
Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Tegningsnr		
NOFRST	NO1ASC	NOSABA	VA-404		