

- VA norm for Ullensaker kommune må følges
- Alle kummer skal ha lokk med kommunens logo
- Kummehøyde tilpasses med kumringer og justeringsringer
- Overdekning over topplate skal være min. 300mm
- Min. bøyeradius for PE-rør: 60°de for trykkør
- Ledninger med overdekning mindre enn 1,8m må isoleres
- Øverste og nederste stigeitrinn plasseres ca. 25cm fra topp/bunn kum

Forankring av ledninger skal gjøres etter leverandørens henvisning

VA-221 - Plan og profiltegning

