

Sone for matjordlag, vegetasjonsdekke eller vegoverbygning

Heining 1:1

Gjenfylling, stedlige masser utenfor vei, pukk 20/120 i vei

Min. 1800

Heining 1:1

Fiberduk klasse 3

Pukk 11/16 el. brukbare stedlige masser

3x40 DL

200

200

300

SPP 200

200

Pukk 11/16 el. brukbare stedlige masser

- VA norm for Ullensaker kommune må følges
- Ledninger med overdekning mindre enn 1,8m må isoleres
- Fiberduk brukes når det er fare for sammenblanding av tilførte og stedlige masser i ledningssonen

Grøftesnittene er teoretiske avregningsprofil

Utenfor veiareal skal det i størst mulig grad benyttes stedlige masser til gjenfylling.

Det skal vurderes om det kan benyttes stedlige masser i hele eller deler av ledningssonen.

Byggherren avgjør om stedlige masser skal benyttes i grøfta, etter oppgraving og inspeksjon av massene.

Rev	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Dato
Prosjektnavn: VA Borgen detaljprosjekt		Tegningsdato		30.08.2024	
Oppdragsgiver: Ullensaker kommune		Prosjektleder		Tore Leland-Try	
Grøftesnitt		Prosjektleider		Bahzad Salim	
Løsmassegrøft, snitt med rør i to / ett plan		Prosjektnummer		10239866	
SP200, SPP200		Målestokk		1:20'	
DN <= 225mm		Koordinatsystem		-	
		Vertikalsystem		-	
		Arkformat		A1	
		Statuskode		B	
		Fagkode		RIVA	
		Tegningstatus		Tilbudstegning	
		Revisjon		0	
Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Tegningsnr	VA-604	
NOFRST	NO1A6C	NOSABA			