

Søknad om fysiske tiltak i vassdrag

Innsendt	11.08.2026 13.32.09
ReferanselD	BUS0111-1784313
Om søker	
Type søker	
Søker du som privatperson eller som organisasjon?	
☐ Privatperson	
☒ Organisasjon	
Organisasjon	
Organisasjonsnummer	
971032081	
Organisasjonsnavn	
STATENS VEGVESEN	
Adresse	
Postboks 1010 Nordre Ål	
Postnummer/-sted	
2605 LILLEHAMMER	
Fornavn	
Even	
Etternavn	
Stensrud	
E-post	
even.stensrud@vegvesen.no	
Mobilnummer	
93462870	
Søker du på vegne av en annen organisasjon?	
☐ Ja	
☒ Nei	

Om vassdraget
Stedet der du ønsker å gjennomføre tiltaket



1784313_GeodataKartUtsnitt.jpg

Lenke til kart

Kommune

Flå

X-koordinat

199301,7303

Y-koordinat

6706916,5644

Lenke til kart i Finn Posisjon

<https://finnposisjon.kartverket.no/?comprehensive=false&id=A&x=199301,7303&y=6706916,5644>

Informasjon om vassdraget

Velg kommune

Flå kommune

Sted

Gulsvik sandtak

Er det årssikker vannføring?

☒ Ja

☐ Nei

☐ Vet ikke

Er strekningen fiskeførende?

☐ Ja

☒ Nei

☐ Vet ikke

Er det gjennomført biologiske registreringer?

☐ Ja

☒ Nei

Om tiltaket

Opplysninger om tiltaket

Er det avklart med NVE om tiltaket er konsesjonspliktig?

☐ Ja

☒ Nei

Inngår tiltaket i en reguleringsplan?

☐ Ja

☒ Nei

☐ Vet ikke

Gi en beskrivelse av tiltaket og formålet med tiltaket. Last opp eventuelle vedlegg på neste side.

I forbindelse med oppgradering av Rv.7 ved Gulsvik sandtak skal en strekning på totalt 760m oppgraderes ved å rette ut eksisterende kurvatur og breddeutvide eksisterende veg (bilde 4). I forbindelse med arbeidet skal eksisterende stikkrenner forlenges og byttes ut da dagens stikkrenner/kulvert ikke er tilstrekkelig dimensjonert for vannhåndtering. Bekkene som berøres av tiltaket er vist på kart (1) og er en del av Vold bekkefelt (012-3347-R).

Arbeidet omfatter forlengelse av to stikkrenner som berører bekker. Eksisterende løsning skal fjernes, og erstattes med nye og lengre rør av en større dimensjon. For bekk A (bilde 2) skal stikkrennen forlenges nedstrøms med inntil 10m, mens stikkrenne B (bilde 3) skal forlenges oppstrøms med inntil 6m.

Metode/metodikk

Hvordan skal tiltaket utføres?

Arbeidet planlegges utført på vinter og vår 2026/27 i periode med lav vannføring.

Tilkomst til arbeidsområdet vil gjøres skånsomt og planlegges på en slik måte at totalt berørt areal blir ett minimum. Arbeidet med fjerning av gammel og legging av ny stikkrenne planlegges å gjennomføres tørt for best resultat både med tanke på kvalitet og partikkelavrenning. Bekkene blir da midlertid pumpet rundt og/eller lagt i rør i rør og/eller sideforskyves i vegkroppen for å redusere partikkelpåvirkning i arbeidsperioden. Sjøppel og eventuelt andre rester skal fjernes etter endt arbeid. Når kapasiteten på stikkrennene økes, kan det være nødvendig å forsterke eksisterende erosjonssikring i sving nedstrøms i bekk B (ca. 10 meter nedstrøms). Her vil det etterstrebes å gjenbruke de største stenene fra eksisterende bekkeløp som blir berørt av forlenget stikkrenne. Fortrinnsvis stener med mose/vegetasjon. Det blir montert turbiditetsmålere opp- og nedstrøms stikkrenne for både A og B.

Det må påregnes en kortvarig og begrenset turbiditetsøkning i forbindelse med tiltakene. Vannstreng merket C (bilde 4) er stikkrenne for vegvann som også byttes. Til info er egen søknad om hogst i kantsone oversendt SF.

Tidsrom for tiltaket

I hvilket tidsrom planlegges tiltaket gjennomført?

vinter 2026/27

Planlegges det avbøtende tiltak?

☐ Ja

☒ Nei

Vedlegg

Vedlegg

Bilde4 Ny veilinje og berørte stikkrenner.png

Bilde3 Gulsvik bekk B.jpg

Bilde2 Gulsvik bekk A.jpg
Bilde1 Gulsvik.png

Bekreftelse
☒ Jeg bekrefter av opplysningene jeg har gitt i denne søknaden er riktige



STATENS VEGVESEN
Postboks 1010
Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Vår ref.: 2026/15847-4

Deres ref.:

Dato: 02.09.2026

Tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag – Statens vegvesen – Oppgradering av stikkrenne – Vold bekkefelt - Gulsvik – Refnr 1784313

Vedtak

Buskerud fylkeskommune gir, som omsøkt, tillatelse til å erstatte eksisterende stikkrenner med rør av større dimensjoner på de omsøkte lokalitetene i Vold bekkefelt, under riksvei 7 ved Gulsvik i Flå kommune.

Tillatelsen gis på vilkår:

1. Arbeidet skal utføres i tråd med søknad, samt øvrige vilkår i dette vedtak.
2. Tiltakene skal utføres på tidspunkt ved lav vannføring.
3. Arbeidet skal utføres så skånsomt som mulig og tiltakene skal planlegges og gjennomføres slik at partikkelspredningen minimeres.
4. Varierende partikkelstørrelse i bunnsubstrat, samt stor stein i vassdraget skal fremdeles være til stede når tiltakene er gjennomført.
5. Tiltakshaver står ansvarlig for miljøpåvirkninger og skal ved behov utføre oppfølgingsundersøkelser og eventuelle opprettende tiltak.
6. Vilkårene skal kommuniseres til entreprenør og maskinfører.
7. Tillatelsen er gitt uten hensyn til privatrettslige forhold, herunder vedlikehold og sikkerhet. Buskerud fylkeskommune forutsetter at berørte grunneiere har gitt sitt samtykke til tiltakene.
8. Kortfattet bilderapport oversendes post@bfk.no etter endt arbeid.

Vedtaket hjemles i forskrift om fysiske tiltak i vassdrag §2 (tillatelser), og begrunnes med at tiltakene ikke vil ha varig negativ effekt på fisk eller andre vannlevende organismer.

Dette vedtaket fritar ikke for behandling etter annet gjeldende lovverk.

Søker opplyser at inngrep i kantsonen er omsøkt i egen søknad til Statsforvalter, i tråd med vannressursloven § 11.

PLAN plan og miljø

Postadresse: Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Besøksadresse: Hauges gate 89, 3019 Drammen

Telefon: 32 80 85 00

E-post: post@bfk.no

Internett: www.bfk.no

Org.nr.: 930580260

Rett til å klage

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, i tråd med forvaltningsloven §28 (vedtak som kan påklages, klageinstans). Eventuell klage skal sendes til Buskerud fylkeskommune innen 3 uker fra mottak av dette vedtak.


Bakgrunn og tiltak

Vi viser til søknad om å fjerne eksisterende stikkrenner samt å erstatte disse med nye stikkrenner som er både lenger og av større dimensjon på de omsøkte lokalitetene i Vold bekkefelt, under riksvei 7 ved Gulsvik i Flå kommune.

I forbindelse med oppgradering av riksvei 7 ved Gulsvik sandtak skal en vegstrekning på ca. 760 meter utbedres gjennom både kurveutretting og breddeutvidelse. Som en del av denne oppgraderingen skal eksisterende stikkrenner på vegstrekningen skiftes ut, oppdimensjoneres og forlenges for å sikre tilstrekkelig kapasitet for vannhåndtering. To stikkrenner i bekker (jfr. A og B i figur 1) og én stikkrenne for vegvann (jfr. C i figur 1) skal skiftes ut og erstattes. Arbeidet planlegges gjennomført vinteren og våren 2026/2027 i en periode med lav vannføring. For å redusere partikkelspredning kan det være aktuelt at bekkene ledes forbi arbeidsområdene midlertidig.

Egnede masser og større stein som frigjøres ved utskifting av eksisterende stikkrenner til stikkrenner med større dimensjon, vil så langt det er hensiktsmessig bli gjenbrukt til erosjonssikring nedstrøms tiltaksområdene. Erosjonssikringen gjennomføres for å redusere risikoen for erosjon og partikkelutvasking.

Det vil bli gjennomført regelmessig overvåking av vannmiljø underveis i arbeidene, ved at det monteres turbiditetsmålere både opp- og nedstrøms stikkrennene.



Figur 1. Vegstrekningen som skal oppgraderes med markering av stikkrenner som skal skiftes ut (A, B og C).

Fylkeskommunens hjemmels- og vurderingsgrunnlag

Fylkeskommunen er myndighet etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag for strekninger uten anadrom laksefisk eller kreps. Det er hverken registrert anadrom laksefisk eller edelkreps på tiltaksstrekningen, dermed fattes dette vedtak av fylkeskommunen, etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

I tråd med §7 (prinsipper for offentlig beslutningstaking) i naturmangfoldloven, skal §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. I tillegg skal vannforskriften og regional vannforvaltningsplan, med dens miljømål, legges til grunn. Ved gjennomføring av nye tiltak skal det vurderes om § 12 (ny aktivitet eller nye inngrep) i vannforskriften kommer til anvendelse. I vernede vassdrag skal behandlingen skje i tråd med rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.

Vurdering

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag skal ivareta fisk og andre vannlevende organismer, bl.a. gjennom å forhindre at deres leveområder blir forringet eller ødelagt gjennom fysiske tiltak. Forskriften tolkes til å gjelde tiltak i selve vassdraget opp til flomnivå. Vurderinger i denne saken gjelder kun de deler av tiltakene som omfattes av forskrift om fysiske tiltak.

Tiltak som er konsesjonspliktige etter vannressursloven §8 (konsesjonspliktige tiltak) behandles etter vannressurslovens bestemmelser, mens tiltak som ikke er konsesjonspliktige behandles etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Buskerud fylkeskommune legger til grunn at tiltakene beskrevet i dette vedtak ikke vil medføre nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser. Med bakgrunn i dette vurderes tiltakene å ikke være konsesjonspliktig etter vannressursloven § 8, og tiltakene vurderes etter forskrift om fysiske tiltak.

Naturmangfoldloven §§8-12

Sweco Norge AS har bistått Statens vegvesen med planlegging og prosjektering av de omsøkte tiltakene. Vurdering av aktuelle bekker viser naturlige vandringshindre nedstrøms, og strekningene regnes derfor som ikke fiskeførende. Søk i offentlig tilgjengelige databaser angir ingen truede eller sårbare arter på tiltaksstrekningen. Kunnskapsgrunnlaget anses tilstrekkelig (§8) og føre-var-prinsippet (§9) tillegges liten vekt. Det er snakk om utskiftning og oppdimensjonering av eksisterende kulverter oppstrøms naturlige vandringshindre for fisk, i et område som allerede er påvirket av menneskelig aktivitet. Dersom tiltakene gjennomføres som omsøkt, og det tas forholdsregler under arbeidet kan det ikke sees at tiltakene vil øke presset på det stedlige økosystem (§10). Skulle det senere oppstå uforutsette skader skal dette rettes opp på tiltakshavers regning (§11). Tiltakene er planlagt gjennomført på tidspunkt for lav vannføring, og det vil ved behov bli benyttet godt uttestede metoder for å midlertidig lede bekkene rundt arbeidsområdene. I tillegg vil vannmiljøet bli overvåket ved turbiditetsmålere oppstrøms og nedstrøms stikkrennene som skal skiftes ut. Dette vurderes til å være i tråd med §12 om miljøforsvarlig metode.

Vannforskriften og vannforvaltningsplaner

Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027 har fastsatte mål for vannmiljøet i alle vannforekomster i regionen. Planen skal legges til grunn for all kommunal og regional planlegging og virksomhet. Ifølge vannforskriften skal ny aktivitet eller nye inngrep vurderes i forhold til muligheten for å oppnå miljømål om god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomstene, jf. §4-7 om miljømål og §12 om ny aktivitet eller nye inngrep.

Tiltakene berører vannforekomst *Vold bekkefelt* (Vann-NettID: 012.3347-R), hvor økologisk tilstand er vurdert som god. Vannforekomstens miljømål er god økologisk- og kjemisk tilstand.

De omsøkte tiltakene, herunder å bytte ut eksisterende kulverter med rør av større dimensjoner, vil kunne bidra til å sikre tilstrekkelig kapasitet for økt vannføring i fremtiden. Erosjonssikring nedstrøms kulvertene, med stedegne masser, gjennomføres for å redusere erosjon og utvasking av partikler hvilket anses vær positivt for å opprettholde vannkvaliteten i vassdraget. Samlet vurderes tiltakene å ikke ha nevneverdige negative virkninger på vannmiljøet, og de anses ikke å være til hinder for oppnåelse av gjeldende miljømål.

Verneplan for vassdrag

Tiltaksstrekningen inngår i «Norefjellområdet» vassdragsverneområde. I dette ligger det at forvaltningen skal skje i tråd med nasjonale mål. I rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag slås det, i kap. 3, fast at man i vernede vassdrag skal unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbildet, naturvern, friluftsliv, vilt og fisk m.m. Det poengteres også at man skal sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene, sikre og utvikle friluftslivsverdien og sikre verdien knyttet til forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørsfelt som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi.

Buskerud fylkeskommune legger til grunn at tiltaket i liten grad vil påvirke verneverdiene og at gjennomføringen ikke kommer i konflikt med rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

I henhold til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag § 1, er det forbudt å sette i verk fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer, uten tillatelse.

De omsøkte tiltakene er planlagt gjennomført i et område som allerede er påvirket av menneskelig aktivitet og på bekkestrekninger som ikke er fiskeførende. Tiltakene vil bidra til å sikre tilstrekkelig kapasitet for framtidige vannføringer samt redusere risikoen for erosjon. På denne bakgrunn vurderes tiltakene ikke å medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer utover det som kan tillates etter forskriften.

Vennlig hilsen

Kjersti Morseth Hallerud
Seksjonsleder

Kåre-Jørgen Ingerø Bøe
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

STATSFORVALTEREN I ØSTFOLD, BUSKERUD, OSLO OG AKERSHUS
FLÅ KOMMUNE