Anlegg skal ha advarselskilt, merking og identifikasjon slik at feilbetjening og ulykker unngås. Advarselskilt, merking og identifikasjon skal være varig, tydelig, lett synlig og med norsk tekst. I tillegg til merking i hht. FEF 2006 § 2-12 skal følgende komponenter merkes med BYM sin egen driftsmerking:

Tilknytningsskap, eller Tennskap (VTP) skal merkes med Eier og VTP-nummer. Skilt med VTP-nummer og eier utleveres av Bymiljøetaten på forespørsel. Skiltene skal nagles med aluminiumsnagler.

Gate- og veilys master skal nummereres med mastenummer. Dersom veilysanlegget er som fellesført anlegg i nettselskapets distribusjonsnettmaster, er det nettselskapet selv som skal stå for merking av mastene. Nettselskapets mastenummer skal benyttes ved videre dokumentasjon av veilysanlegget.

Skilt med mastenummer utleveres av Bymiljøetaten på forespørsel. Skiltene skal plasseres i 1,50 m meters høyde, vendt mot gangvei/vei og nagles med aluminiumsnagler eller skrus med syrefaste skruer i tremaster.

Skiltene skal lages av svartelokserte aluminiumskilt i størrelse 120 x 30 mm med gravert skrift, skriftstørrelse 20 mm. Nummerserier gis ut av Bymiljøetaten på forespørsel. Skiltene skal plasseres i 1,50 m meters høyde, vendt mot gangvei/vei og nagles med aluminiumsnagler eller skrus fast med syrefaste skruer.

Gate- og veilysskap inkludert koblingsskap for veilyskabel (veilysskap) skal merkes med egne skapnummer. Skilt med skap-nummer utleveres av Bymiljøetaten på forespørsel. Skiltene skal nagles med aluminiumsnagler.

Skiltene skal lages av svartelokserte aluminiumskilt i størrelse 120 x 30 mm med gravert skrift, skriftstørrelse 20 mm. Nummerserier gis ut av Bymiljøetaten på forespørsel. Skiltene skal plasseres i 1,50 m meters høyde, vendt mot gangvei/vei og nagles med aluminiumsnagler eller skrus fast med syrefaste skruer.

Veilyskabler merkes med varig, UV-bestandige plaststrips i master, skap og kummer, med kabeltype type og til-adresse.



Merking av luftstrekk fellesført i distribusjonsnettmaster skal merkes ved hver mast med skilt festet til ledningen.

Skiltene skal være i UV-bestandig materiale i størrelse ca 100mm x 50mm.

Merking av wirestrekk skal skje med varig, UV-bestandige plaststrips med årstall for kontroll.