

Kravspesifikasjon – Anskaffelse av liten lastebil til Eidsvoll kommune

1. Formål

Eidsvoll kommune skal anskaffe én liten lastebil til bruk innen kommunal drift. Kjøretøyet skal benyttes til vintervedlikehold, transportoppdrag og øvrige driftsoppgaver. Bilen skal være robust, driftssikker og tilpasset helårs bruk under norske klimatiske forhold.

2. Generelle krav

- Kjøretøyet skal være nytt eller demonstrasjonskjørt og leveres registreringsklart.
- Kjøretøyet skal tilfredsstille alle gjeldende lover, forskrifter og EU-direktiver.
- Leverandøren skal dokumentere at alle tekniske krav er oppfylt.
- Det skal oppgis leveringstid.
- Garantier og servicevilkår skal beskrives.

3. Tekniske minimumskrav

Kjøretøyet skal minimum ha følgende egenskaper:

Chassis og drivlinje

- Firehjulsdrift (4x4).
- Akseldrift.
- Automatgir.
- Elektrisk servostyring.
- Motor med effekt på minimum 230 hk eller tilsvarende ytelse.
- Akselavstand på om lag 3 meter.
- Luftfjæring.
- Skivebremses.
- Komfortførerhus (Comfort-hytte eller tilsvarende).

Påbygg

- 3-veis tipp.
- Lett dumperkasse.
- Aluminiumspåbygg.
- Lav byggehøyde.
- Bakhengslet baklem.
- Nedfellbare sidelemmer.
- Todelt hengslet frontvegg.

- Forsterkede tippbegrenserstropper.

Vinterutrustning

- Tilrettelagt for montering av Forshaga spreder eller tilsvarende.
- Strøkasser.
- Oppheng for kjettinger på begge sider bak.
- Eksosoppvarmet plan.

Elektrisk utstyr

- Separat tilkobling for kupévarmer.
- Separat tilkobling for motorvarmer.
- DEFA motorvarmer eller tilsvarende.
- Arbeidslys montert bak på førerhus og bak på kjøretøy.
- Arbeidslys skal kunne betjenes manuelt og kunne aktiveres separat for høyre og venstre side.
- LED-lysbjelke på tak foran.
- Varsellys foran, på sidene og bak.
- Ryggekamera med kontinuerlig visning under kjøring.
- DAB-radio.

Annet utstyr

- VBG hengerkobling.
- Luftuttak bak.
- Verktøykasser og feste for verktøy.
- Ekstra komplett hjulsett.
- Multifunksjonsratt.
- Skinnsetetrekk.

4. Tildelingskriterier

Tilbudene vil bli evaluert etter følgende kriterier:

Kriterium	Vekting
Pris	40 %
Kvalitet og tekniske løsninger	60 %

5. Dokumentasjon

Leverandøren skal vedlegge:

- Fullstendige tekniske spesifikasjoner.
- Bilder og brosjyremateriell.

- Opplysninger om garanti.
- Service- og vedlikeholdsprogram.
- Leveringstid.
- Referanser på tilsvarende leveranser.

6. Forbehold

Tilbud med vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen kan bli avvist. Der det er vist til bestemte produkter eller fabrikat, skal dette forstås som «eller tilsvarende».