

"\\norconsultad.com\dfs\proppdrag\Os\526\0352603483\BIM\VA_T\Sheets\Lay_Øvre Båsrøstvei_Kumtegninger_1_20.dwg - HaaRug - Utskriftsdato: 2026-06-22, 10:31:29 - LAYOUT = GH300 - XREF - RASTER = KUM 546.PNG, KUM 546_1.PNG"

POS-LISTE: Forankring PE/PVC			
Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Antall
1	PE el mufte	250	2
2	Supa Maxi Universal Skjøtekobling strekkfast PN16 el. tilsv.	250	1
3	Forankringsplate PE	250	1

VL 250 PE100 FRA VK1

Forankring: PE-forankringsplate
495x495x30 mm klemt mellom to
elektromuffer DN/OD 250

EKSIST. VL 225 PVC
TIL KUM 205

F01	2026-06-12	For anskaffelse	HaaRug	TrALa	HaaRug
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
Stor-Elvdal kommune					Målestokk (gjelder A3) 1:20
Øvre Båsrøstvei Prinsipptegning Forankring av PE-ledning					
Norconsult 		Oppdragsnummer 52603483	Tegningsnummer GH300		Revisjon F01