



TEGNFORKLARING:

NY VL
NY SP
NY OV
STIKKRENNE

EKSISTERENDE VL
EKSISTERENDE SP
EKSISTERENDE OV

EKSIST. Høyspent
NY KABELGRØFT **

SLUK/SANDFANG

NY KUM

FLOMVEI

BRANNKUM NY
R=50M

MERKNAD:
OVERSIKTSPLAN FOR VA-ANLEGG VED UTVIDELSE AV
BOLIGOMRÅDE

VEGÅRSHEI KOMMUNES VA-NORM LEGGES TIL GRUNN FOR
AKTUELLE ARBEIDER

- * DET MÅ ETABLERES STIKKRENNER Ø300MM I ALLE PRIVATE AVKJØRSLER
- * DET ETABLERES BAKKEKRAN OG STAKEPUNKT FOR STIKKLEDNINGER INNENFOR TOMTEGRENSE.
- * PE-RØR I KOMMUNAL HVOEDTRASE SPELSVEISES

- ** KABELGRØFT UTFØRES IHT. RETNINGSLINJER/KRAV FRA AKTUELLE INSTANSER:
- GLITRE NET: Ø160
 - FIBER: 2 x Ø40
 - VEILYS: 1 x Ø75

KARTDATA:
Høydegrunnlag: NN2000
Koordinatsystem: EUREF 89, UTM SONE 32
Ekvidistanse: 1m

A				REVIDERT ETTER MERKNADER, STATUS *TIL PRISING*				05.08.26	KD	VE
REV.	BESKRIVELSE:	TEGNET:	MÅSTOKK:	TEGNINGSSTATUS		TEGNET:	REVIDERT:	TEGNET:	REVIDERT:	TEGNET:
05.06.2026	VE	1:1000 (A1)	TILBUDSTEGNING		05.06.2026	VE	1:1000 (A1)	05.06.2026	VE	1:1000 (A1)
INT. PROSJEKT NR:	PROSJEKT NR:	PROSJEKT NR:	PROSJEKT NR:	TILFØRSEL/OPPRINGSOMRÅDE		TILFØRSEL/OPPRINGSOMRÅDE		TILFØRSEL/OPPRINGSOMRÅDE		TILFØRSEL/OPPRINGSOMRÅDE
2004-5	KD	KD	KD	VEGÅRSHEI KOMMUNE		VEGÅRSHEI KOMMUNE		VEGÅRSHEI KOMMUNE		VEGÅRSHEI KOMMUNE
GRASÅSLIA				Stærk.		Stærk.		Stærk.		Stærk.
TEGNING				HAVNEGATEN 1 - 4836 ARENDAL - TELEFON 37 00 57 50		HAVNEGATEN 1 - 4836 ARENDAL - TELEFON 37 00 57 50		HAVNEGATEN 1 - 4836 ARENDAL - TELEFON 37 00 57 50		HAVNEGATEN 1 - 4836 ARENDAL - TELEFON 37 00 57 50
OVERSIKTSPLAN				FAG		BYGN. DEL		TEGN. NR.		REV.
VANN- OG AVLØSANLEGG				VVA		-		H01		A