



D2-I- Informasjon og supplerende opplysninger

Driftskontrakt veg – 3406 Solør 2027-2033



Innhold

D2-I-Informasjon og supplerende opplysninger.....	2
D2-I1-Oversikt over skolestart skilt.....	2
D2-I2-Steder/strekninger med vinterstengt veg i Innlandet fylkeskommune....	2
D2-I3-Fylkesveger i Innlandet fylkeskommune som er spesielt værutsatte.....	5
D2-I4-Steder/strekninger med Nasjonale turistveger i Innlandet fylkeskommune.....	6
D2-I5- Verneområder/naturreservater	6
D2-I6- Begrensning av aksellaster og totalvekt på bruer og veier	9
D2-I7 - Ploger og annet vinterdriftsutstyr	11
D2-I8 - Beredskapsmateriell	13
D2-I9 – Oversikt forhåndsprisede godtgjørelser kap. D1	17

D2-I-Informasjon og supplerende opplysninger

D2-I1-Oversikt over skolestart skilt

Som et ledd i trafikkssikkerhetsarbeidet i Innlandet skiltes det spesielt ved skolestart i Innlandet fylkeskommune.

Tabellen nedenfor viser link til kontraktens oversikt over skolestartskilt, dvs. der vi har skilttype 142-barn.

Eksempel på utsnitt av søk i vegkart (antall objekter vil kunne endres underveis).



Kontrakt	Nr:	Referanse skolestart skilt i Vegkart
Solør	3406	Skolestartskilt 3406

D2-I2-Steder/strekninger med vinterstengt veg i Innlandet fylkeskommune

Sted/Strekning	Merknader
Fv 51 Arm til Gjendesheim (Sjodalen)	Armen til Gjendesheim stenges 15. november og åpnes til 1. februar. Om forholdene tilsier det kan vegen stenges eller

	åpnes noe før eller senere. Det er byggherren som eventuelt tar denne beslutningen i samråd med EN
Fv 55 x privat veg til Leirvassbu – Sogn/Sognefjellet	Vegen kan stenges fra 10 november. Ved stabile værforhold kan byggherre beslutte å holde vegen åpen lengre utover vinteren. Vegen brøytes og åpnes opp før første pulje med vinterferie starter, normalt uke 8. Vegen kan stenges på kort varsel pga. uvær.
Fv 258 Grotli x15 – Sogn/Langevatnet (gml. Strynefjellsvegen)	Vegen stenges den 25. september. Om forholdene tilsier dette kan vegen stenges noe før eller senere. Det er byggherren som eventuelt tar denne beslutningen i samråd med EN. Strekningen Grotli x15 og fram til hp 1 km 1.860 (gjennom hytteområdet) åpnes fredag før palmesøndag. Om forholdene tilsier dette kan vegen åpnes noe før Region vest åpner vegen til Tystigen til pinse, for å skaffe adkomst til sommerskisenteret. Videre over til Grotli hyttefelt åpnes vegen senest 15. juni
Fv. 63	Fv. 63 Langevatnet – Geiranger driftes ikke av Innlandet fylkeskommune.
Fv 2204 Friisvegen	Fv. 2204 Øksendalsseter- Storefjellseter, vegen stenges med bom i november i forbindelse med snøfall som utløser behov for brøyting. Vegen åpnes på våren i slutten på mai eller tidlig juni avhengig av snøforholdene og vær-situasjonen. Det vil være kontakt med fjellstyret i Ringebru som vurderer hensynet til villreinen før stenging og åpning av vegen. Fylkesplanen for Rondane angir at vegen kan brøytes inntil 1. november og tas opp igjen etter 15. mai. Det er byggherren som beslutter stengning og åpning av vegen.
Fv 2442 for driftsområde 3412, strekningen Oppsjøen bom – Værskai bom	For den delen av vegen som tilhører driftskontrakt 3412 sør Gudbrandsdal, i Gausdal kommune, holdes vegen normalt åpen frem til 1.november og vil normalt være stengt frem til 1.juni. Etter 1.november stenges strekningen Oppsjøen bom – Værskai bom på kort varsel. Om forholdene tilsier det kan vegen stenges eller åpnes noe før eller

	senere. Det er BH som tar denne beslutningen i samråd med EN. Deler av den vinterstengte strekningen, Hols bru/Kittilbu – Værskei bom, vinterdriftes i privat regi gjennom Kittilbu Grendelag, ved kontaktperson Inga Kalløkken, tlf 91840813. Her har ca. 50 grunneiere tilgang til deres lås, samt Gausdal Fjellstyre, Kittilbu Utmarksmuseum og Forsvaret. Denne tilgangen stenges helt fra første onsdag etter påske frem til åpning ca. 1.juni. I denne perioden setter byggherre/entreprenør på egen lås, og vegen skal tørke opp. Byggherren vurderer behovet til hvem som kan passere i denne perioden – normalt bare vedlikeholdspersonell til den private fjellvegen Liomsetervegen, samt drivere av Turisthytta Liomseter og Kittilbu Utmarksmuseum.
Fv 2442 for driftskontrakt 3409, strekningen Lenningen bom – Oppsjøen bom	Strekningen stenges for vinteren ved snøfall i november som utløser behov for brøyting. Vegen kan også bli stengt ved glatt veg eller andre forhold som krever vinterdriftstiltak. Brøyting for å få ut biler etter stenging kan forekomme. Vegen vil normalt være vinterstengt fram til slutten av mai eller tidlig juni. Snøforhold og vær-situasjon avgjør åpningstidspunkt. Gjennomfresing av vegen må påregnes fra midten av mai, dersom den ikke smelter fram av seg selv. Strekningen skiltes som regel med nedsatt aksellast 6t den første tiden etter åpning. Tidspunkt for åpning og stenging bestemmes av byggherre i samråd med entreprenør.
Fv 252 Eidsbugardsvegen	Vegen stenges i forbindelse med snøfall som utløser behov for brøyting, som regel i oktober/november. Vegen kan også bli stengt ved glatt kjørebane eller andre forhold som krever vinterdriftstiltak. Strekningen må tømmes for trafikanter og hytteturister ved stenging. Brøyting for å få ut biler etter stenging kan forekomme. Åpning skjer normalt til andre helga i juni, men er avhengig av vær- og føreforhold. Vegen må freses opp, normalt med oppstart i midten av mai. Det må påregnes å grave opp snøgrøfter for å hindre flom i vegbanen. Etter fresing trenger vegen erfaringsvis en til to uker for å tørke opp nok til å sette på trafikk, avhengig av værforholdene.

	Vegen blir som regel skiltet med nedsatt aksellast 6t den første tiden etter åpning. Byggherre bestemmer tidspunkt for åpning og stenging i samråd med entreprenør.
Fv. 51 Valdresflye	Delstrekning Bygdin bom – Maurvangen bom holdes åpen til 15. desember, deretter holdes den åpen så lenge det er mulig å brøyte med brøytebil. Fres benyttes kun unntaksvis etter 15. desember etter avtale med byggherre. Delstrekning Gardli bom – Bygdin bom holdes åpen til 2. januar. Delstrekningen åpnes igjen i uke 6, i forkant av vinterferien. Delstrekningen Bygdin bom – Maurvangen bom åpnes til 1. april, eller til påske, avhengig av hva som inntreffer først. På høsten blir det innført nattestenging kl 20-08 i løpet av november, avhengig av værforhold. Ved åpning innføres nattestenging fram til midten av mai, avhengig av værforhold. Dette gjelder alle delstrekninger som er åpne mellom november – mai. Vegen blir stengt på kort varsel ved uvær.
Fv.27 Venabygdsfjellet	Vegen driftes som en helårsveg. I tidsrommet 1.desember – 1. april kan vegen bli stengt i korte perioder med dårlig vær. Vegen åpnes igjen så for dette er forsvarlig.

D2-I3-Fylkesveger i Innlandet fylkeskommune som er spesielt værutsatte

Sted/Strekning
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@237595,6834775,8/hva:hva%5B0%5D%5BabsoluteIntervals%5D=false&hva%5B0%5D%5Bid%5D=107/hvor:fylke%5B0%5D=34&vegsystemreferanse%5B0%5D=F


D2-I4-Steder/strekninger med Nasjonale turistveger i Innlandet fylkeskommune

Sted/Strekning
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@243093,6799481,5/hva:hva%5B0%5D%5BabsoluteIntervals%5D=false&hva%5B0%5D%5Bid%5D=777/hvor:fylke%5B0%5D=34

D2-I5- Verneområder/naturreservater

Grue kommune

Nær FV2050




Figur 1: VV00000458 Rønnåsmyra naturreservat, verneformål: et nedbørsmyrkompleks av typen eksentrisk høgmyr. Nærmest punkt 52m unna Fv2050. Myra benyttes både som hekkeområde for vanlige og fåtallige fuglearter og som rasteplass for bl.a. store traneflokker. Fuglefaunaen kan betraktes som representativ for denne myrtypen, med bl.a. storkand, vipe, krikand, storspove, skogsnipe, fiskemåke og hettemåke som hekkende arter. Det er påvist i alt 90 arter på myra.

Krav:

- Driftsaktivitet skal ta hensyn slik at den planlegges og gjennomføres på en måte som ikke forstyrrer fugl.
 - Tiltaksinnsatsen øker ytterligere i perioder med fugletrekk – høst og vår.
- Området er særlig viktig for fugl om våren.

Nær FV2044



Figur 2: VV00001194 Gardsjøen naturreservat, formål: bevare et viktig våtmarksområde. Nærmeste punkt 12-35m unna Fv2044. Gardsjøen hører til de beste trekklokalitetene i søndre del av fylket. Området har også en viss betydning for hekkende fugler. Artsrikdommen er stor; det er påvist 137 arter, derav 22 vadefugler og 10 andearter. Blant de vanligste trekkfuglene er stokkand, krikkand, kvinand, vipe strandsnipe, skogsnipe og brushane.

Krav:

- Driftsaktivitet skal ta hensyn slik at den planlegges og gjennomføres på en måte som ikke forstyrrer fugl.
- Tiltaksinnsatsen øker ytterligere i perioder med fugletrekk – høst og vår. Området er særlig viktig for fugl om våren.
- Stor tiltaksinnsatts mot fremmede art Kjempespringfrø i nærheten av naturreservatet.
- Før utskifting av stikkrenner skal fagressurser ved Trafikk og miljø kontaktes for å undersøke om det er behov for å ta spesielle hensyn til fiskevandring.

Utvalgte naturtyper

Det finnes ingen utvalgte naturtyper i nærheten av fylkesveger i Grue kommune. Det er registrert 4 hule eiker i kommunen, men disse finnes på privat grunn og blir ikke påvirket av vegdrift.

Åsnes kommune

Et stykke unna FV2084




Figur 3: VV00001596 Gjesåssjøen naturreservat, verneformål: våtmark- og fugleliv. Nærmeste punkt ca. 110m fra Fv2084. Gjesåssjøen har en rik forekomst av fuglearter som er knyttet til grunne, relativt store og næringsrike innsjøer. Det finnes få slike sjøer i Hedmark. Mange av artene som har tilhold i Gjesåssjøen forekommer derfor svært fåtallig i fylket. Til sammen er det påvist ca. 150 fuglearter ved Gjesåssjøen og i de nærmeste omgivelsene. 65 av disse er våtmarksfugler. Karakteristiske hekkearter for området er hettemåke, sothøne, toppdykker og rørsanger. Knoppsvane observeres årlig, men hekker uregelmessig.

Krav:

- Driftsaktivitet skal planlegges og gjennomføres på en måte som ikke forstyrrer fugl.
- Støyende arbeider legges ikke til perioder med fugletrekk – høst og vår. Området er særlig viktig for fugl om våren.
- Før utskifting av stikkrenner skal fagressurser ved Trafikk og miljø kontaktes for å undersøke om det er behov for å ta spesielle hensyn til fiskevandring.

Et stykke unna FV2094 – 117m unna fylkesvegen.



Figur 4: VV00001164 Kynneggene naturreservat, verneformål: Kvartærgeologi. Nærmeste punkt ca. 110m unna Fv2094. Ingen behov for spesielle tiltak knyttet til drift av vegen.

Ingen tiltaks-behov.

Utvalgte naturtyper

Det finnes ingen utvalgte naturtyper i nærheten av fylkesveger i Åsnes kommune.

Våler kommune

Det er ingen naturreservater eller utvalgte naturtyper registrert i nærheten av fylkesveg i Våler kommune.

D2-I6- Begrensning av aksellaster og totalvekt på bruer og veier

Hjullaster med påmontert snøfreser til bruk ved snørydding på høyfjelloverganger

Begrensning av aksellaster/ totalvekt på bruer og veier med hjullaster med påmontert snøfreser til bruk ved snørydding på fjelloverganger.

Gjelder veger klassifisert som Bk10/50A, Bk10/50B, Bk10/42A og Bk10/42B

Største tillatte totalvekt: se Totalvekttabell

Største tillatte aksellast på en aksel ved kjøring på veg (gjelder ikke bru) med fres løftet: 22 t

Største tillatte aksellaster ved passering av bru (forutsetter at fres ligger i flytestilling og skyves på ski/hjul) 14 t

Generelle krav:

Ved passering av bruer skal fres alltid legges ned på veien med lasteaggregat på hjullaster i flytestilling og skyves over på ski/ hjul slik at bruer belastes minst mulig og passering skjer på en mest mulig sikker og skånsom måte.

Vegeier angir strekninger for hvert kontraktsområde hvor utstyret skal benyttes, angitte strekninger skal vedlegges søknad om dispensasjon.

Det må utarbeides lister som viser beliggenheten til alle bruer slik at dette kan legges inn i GPS-systemer og-/eller merkes ut på annen sikker måte som gjør at bruer kan lokaliseres.

Kjøring utenfor angitte strekninger tillates ikke og transport til/ fra arbeidssted må foretas på annen egnet måte.

Driftsentreprenør for de aktuelle strekninger skal utarbeide instruks for bruk av utstyret basert på overnevnte utstyr, instruks skal vedlegges søknad om dispensasjon.

Entreprenør må etter inngått kontrakt søke dispensasjon for det aktuelle utstyret, denne vil gjelde for hele kontraktsperiode.

Dispensasjon, oversikt over angitte strekninger for kontraktsområde og instruks skal alltid være tilgjengelig i aktuell maskin.

Alt utstyr som benyttes forutsettes å oppfylle alle krav godkjenninger, maskinforskrifter, sertifiseringer mm.

For kjøring på veger med lavere bruksklasser enn nevnt her må det gjøres vurderinger i de enkelte tilfeller.

Totalvekttabell- angir største tillatte totalvekt ved fri passering av bruer.

Akselavstand (meter)	Maksimal totalvekt (tonn)		Maksimal totalvekt (tonn)		Maksimal totalvekt (tonn)		Maksimal totalvekt (tonn)		Maksimal totalvekt (tonn)	
	Bk 10/50	Bk 10/42	Bk 10/50 AUF	Snøfres	Bk 10/50 BUF	Snøfres	Bk 10/42 AUF	Snøfres	Bk 10/42 BUF	Snøfres
1,81-2,50	18,2	18,2	23,7	24,7	21,8	22,8	23,7	24,7	21,8	22,8
2,51-2,60	18,4	18,4	23,9	25,0	22,1	23,0	23,9	25,0	22,1	23,0
6,61-2,80	18,8	18,8	24,4	25,5	22,6	23,5	24,4	25,5	22,6	23,5
2,81-3,00	19,3	19,3	25,1	26,2	23,2	24,2	25,1	26,2	23,2	24,2
3,00-3,20	19,8	19,8	25,7	26,9	23,8	24,8	25,7	26,9	23,8	24,8
3,21-3,40	20,2	20,2	26,3	27,4	24,2	25,3	26,3	27,4	24,2	25,3
3,41-3,60	20,7	20,7	26,9	28,1	24,8	25,9	26,9	28,1	24,8	25,9
3,61-3,80	21,1	21,1	27,4	28,6	25,3	26,4	27,4	28,6	25,3	26,4
3,80-4,00	21,6	21,6	28,1	29,3	25,9	27,0	28,1	29,3	25,9	27,0
4,01-4,20	22,1	22,1	28,7	30,0	26,5	27,7	28,7	30,0	26,5	27,7
4,21-4,40	22,5	22,5	29,3	30,5	27,0	28,2	29,3	30,5	27,0	28,2
4,41-4,60	23,0	23,0	29,9	31,2	27,6	28,8	29,9	31,2	27,6	28,8
4,61-4,80	23,4	23,4	30,4	31,7	28,1	29,3	30,4	31,7	28,1	29,3
4,81-5,00	23,9	23,9	31,1	32,4	28,7	29,9	31,1	32,4	28,7	29,9
5,01-5,20	24,4	24,4	31,7	33,1	29,3	30,6	31,7	33,1	29,3	30,6
5,21-5,40	24,8	24,8	32,2	33,6	29,8	31,1	32,2	33,6	29,8	31,1
5,41-5,60	25,3	25,3	32,9	34,3	30,4	31,7	32,9	34,3	30,4	31,7
5,61-5,80	25,7	25,7	33,4	34,9	30,8	32,2	33,4	34,9	30,8	32,2
5,81-6,00	26,2	26,2	34,1	35,5	31,4	32,8	34,1	35,5	31,4	32,8
6,01-6,20	26,7	26,7	34,7	36,2	32,0	33,4	34,7	36,2	32,0	33,4
6,21-6,40	27,1	27,1	35,2	36,8	32,5	33,9	35,2	36,8	32,5	33,9
6,41-6,60	27,6	27,6	35,9	37,4	33,1	34,6	35,9	37,4	33,1	34,6
6,61-6,80	28,0	28,0	36,4	38,0	33,6	35,1	36,4	38,0	33,6	35,1
6,81-7,00	28,5	28,5	37,1	38,7	34,2	35,7	37,1	38,7	34,2	35,7
7,01-7,20	29,0	28,8	37,7	39,3	34,8	36,3	37,4	39,1	34,6	36,1
7,21-7,40	29,5	29,1	38,4	40,0	35,4	36,9	37,8	39,5	34,9	36,4
7,41-7,60	30,0	29,4	39,0	40,7	36,0	37,6	38,2	39,9	35,3	36,8
7,61-7,80	30,5	29,7	39,7	41,4	36,6	38,2	38,6	40,3	35,6	37,2
7,81-8,00	31,0	30	40,3	42,1	37,2	38,8	39,0	40,7	36,0	37,6
8,01-8,20	31,5	30,3	41,0	42,7	37,8	39,4	39,4	41,1	36,4	37,9
8,21-8,40	32,0	30,6	41,6	43,4	38,4	40,1	39,8	41,5	36,7	38,3
8,41-8,60	32,5	30,9	42,3	44,1	39,0	40,7	40,2	41,9	37,1	38,7
8,61-8,80	33,0	31,2	42,9	44,8	39,6	41,3	40,6	42,3	37,4	39,1
8,81-9,00	33,5	31,5	43,6	45,4	40,2	41,9	41,0	42,7	37,8	39,4
9,01-9,20	34,0	31,8	44,2	46,1	40,8	42,6	41,3	43,1	38,2	39,8
9,21-9,40	34,5	32,1	44,9	46,8	41,4	43,2	41,7	43,5	38,5	40,2
9,41-9,60	35,0	32,4	45,5	47,5	42,0	43,8	42,1	44,0	38,9	40,6
9,61-9,80	35,5	32,7	46,2	48,2	42,6	44,5	42,5	44,4	39,2	40,9
9,81-10,00	36,0	33	46,8	48,8	43,2	45,1	42,9	44,8	39,6	41,3

D2-I7 - Ploger og annet vinterdriftsutstyr

1. Spesielle vektbegrensninger eller andre begrensninger for spesifikke vegger/vegstreknings

Veg	Hvor	Hva
Fv2024	Roverud sentrum, Helgeneset bru (S1D1 m675-735)	Innsnevret kjørebane 4m og nedsatt akseltrykk 6 tonn.
Fv2006	Jenbaneundergang Brandval (S1D1 m7295-7300)	Høydebegrensning 3,1 meter.
Fv205	Roverud sentrum gang- og sykkelvegbru over elv (S1D120 m64-81)	Stenerud bru bredde 2,5 meter
Fv201	Kirkenær sentrum gang- og sykkelvegbru over jernbane (S1D100 m224-251)	Bredde 2,5 meter
Fv232	Sandstad G/s-vegbru (S1D100 m226-489) Står benevnt som KV 1290	Bredde 1,5 meter, strekkmetalldekke som ikke brøytes, men smalt inn og ut av G/sbrua, kan ikke brøytes med traktor.
Fv2056	G/s-vegbru ved Namnå (S1D100 m157-166) Står benevnt som KV4330	Kverndammen bru bredde 2,40 meter.
Fv210	G/s- veg undergang (S7D130 m437-455) ved Storskjæret.	Lav og smal, må brøytes fra begge sider.

2. Veger med spesielle begrensninger på bredde av vinterdriftsutstyr

Forskrift om bruk av kjøretøy §5-5:

Særlige bestemmelser om motorvogn påmontert utstyr for vinterdrift av veg

- 3- og 4-akslet motorvogn N3 kan ved påmontering av utstyr for vinterdrift av veg ha lengde inntil 14,00 meter.
- Motorvogn N2 og N3, hjullaster og traktor kan ved påmontering av utstyr for vinterdrift av veg ha bredde inntil 3,50 meter. Største tillatte transportbredde er 3,00 meter.
- Motorvognens lengde og bredde uten slikt utstyr skal ikke overstige det som er tillatt i henhold til § 5-4 nr. 4 og 5. Aksellast, last fra akselkombinasjon og totalvekt må ikke være større enn det som er tillatt etter § 5-4 og veglister gitt i medhold av § 5-3 nr. 2 bokstav a.

- d. Når bredden er over 2,60 m, skal motorvognen ha minst en varsellykt som angir blinkende gult lys til alle sider.

For noen veger tillates ikke bruk av så stor bredde på vinterdriftsutstyr som det «Forskrift om bruk av kjøretøy» generelt åpner for. I denne kontrakten gjelder dette følgende vegstrekninger:

Ingen.

Spesielt om g/s-veger og fortau

Spesielt for g/s-veger og fortau, med unntak av spesifikke g/s-veg- og fortaustrekninger listet opp over, gjelder at maksimal tillatt bredde på vinterdriftsutstyr er 2,55 meter.

Spesielt om øvrige delstrekninger som ikke er del av «hovedløpet» på vegen

For delstrekninger som ikke er g/s-veger, gjelder samme spesielle begrensninger som for tilstøtende del av «hovedløpet» på vegen, der annet ikke er presisert i oversikten over.

Spesielt om kryssdeler og sideanleggsdeler

For kryssdeler og sideanleggsdeler gjelder samme spesielle begrensninger som for tilstøtende delstrekning.

3. Breddedispensasjoner

Til grunn for kontrakten ligger at entreprenøren får innvilget dispensasjon for de bredder som er gitt i oversikten under. Dersom dispensasjonsmyndigheten i Statens vegvesen ikke innvilger dispensasjon for breddene i oversikten, behandles konsekvensene av dette iht. kontraktens bestemmelser. Det presiseres at inngått kontrakt ikke er dispensasjon!

Det kan ikke påregnes dispensasjon for strøpparat eller beholder for strømiddel.

OBS: Der annet ikke er uttrykkelig presisert, gjelder ikke opplistingen av ulike bredder under for delstrekninger som er g/s-veg.

Ingen dispensasjon

For g/s-veger og for øvrige veger og delstrekninger som ikke er listet opp over, kan det ikke påregnes dispensasjon.

Spesielt om delstrekninger som ikke er del av «hovedløpet» på vegen

For delstrekninger som ikke er g/s-veger, gjelder samme breddedispensasjoner som for tilstøtende del av «hovedløpet» på vegen, der annet ikke er presisert over.

Spesielt om kryssdeler og sideanleggsdeler

For kryssdeler og sideanleggsdeler gjelder samme breddedispensasjoner som for tilstøtende delstrekning.



4. Lengdedispensasjoner

Ingen.

D2-I8 – Beredskapsmateriell og varslingsvogn

Utstyr til bruk i daglig drift og uforutsette hendelser.

Type utstyr	Antall	Merknad
Skyttelsignalanlegg komplett, signal 1080, lysåpning 200 mm	2	Batterikapasitet for minimum 20 døgns drift. Anlegget skal være trafikkstyrt.
Signal 1094 Rødt stoppblinksignal, lysåpning 200 mm	5	
Signal 1098 Gult blinksignal, lysåpning 200 mm	5	
Tilhenger med varselpanel med: Skilt 908 Hindermarkering (10 stk) Signal 1098 Gult blinksignal, lysåpning 200 mm (2 stk) Skilt 110 Vegarbeid (4 stk) Skilt 404.1 Påbudt kjørefelt (4 stk) Skilt 404.2 Påbudt kjørefelt (4 stk)	2	
Skilt 106.1 Smalere veg	3	Hvit bunnfarge

Type utstyr	Antall	Merknad
Skilt 106.1 Smalere veg	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 108 Ujevn veg	22	Hvit bunnfarge
Skilt 108 Ujevn veg	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 110 Vegarbeid	4	
Skilt 112 Steinsprut	8	Hvit bunnfarge
Skilt 112 Steinsprut	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 116 Glatt kjørebane	2	Hvit bunnfarge
Skilt 132 Trafikksignal	2	Hvit bunnfarge
Skilt 132 Trafikksignal	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 149 Kø	0	Hvit bunnfarge
Skilt 149 Kø	0	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 156 Annen fare	15	Hvit bunnfarge
Skilt 156 Annen fare	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 362.50 Fartsgrense	16	Hvit bunnfarge
Skilt 362.50 Fartsgrense	6	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 364.50 Slutt særskilt fartsgrense	4	
Trekk for «blending av fartsgrenseskilt»	4	
Skilt 539 «Endret kjøremønster»	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 560 (med fast tekst)	4	
Skilt 560 (variabel tekst)	2	
Opplysningstavle 560.615	4	
Skilt 713 Vanlig vegviser (for omkjøring) med symbol	26	

Type utstyr	Antall	Merknad
skilt 723.61 Andre omkjøringsruter		
Skilt 743.1 Midlertidig omkjøring	6	
Skilt 802 Avstand	5	300 meter, hvit bunnfarge
Skilt 802 Avstand	0	300 meter, gulgrønn bunnfarge
Skilt 804 Utstrekning	0	200-500
Skilt 808.179 Vegbom	0	Hvit bunnfarge
Skilt 808.701 Biluhell	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.702 Ulykke	1	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.703 Anleggstrafikk	0	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.704 Rekkverk mangler	2	Hvit bunnfarge
Skilt 808.704 Rekkverk mangler	5	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.727 Manuell dirigering	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.743 Oljesøl	2	Hvit bunnfarge
Skilt 808.747 Øvelse	0	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.799	6	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 810 Svingpil	0	Hvit bunnfarge
Skilt 808.142 Flom	0	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 810 Svingpil	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 902V Bakgrunnsmarkering	0	Rød/gul
Skilt 902H Bakgrunnsmarkering	0	Rød/gul
Skilt 904V Retningsmarkering	0	Rød/gul
Skilt 904H Retningsmarkering	6	Rød/gul
Skilt 906V Hindermarkering	50	Rød/gul
Skilt 906H Hindermarkering	50	Rød/gul
Skilt 906VH Hindermarkering	50	Rød/gul
Skilt 908 Hindermarkering	2	Rød/gul
940 Trafikkjegle	0	
942 Trafikksylinder	22	
Sperrebukk	8	Rød/gul

Type utstyr	Antall	Merknad
Sperreplank (med utforming som skilt 908)	14	Rød/gul
Langsgående sikring i styrkeklasse T3 og arbeidsbredde W3 (iht. <i>håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder</i>)	0	Endestykke skal ha tilsvarende styrkeklasse/arbeidsbredde
Endestykke tilpasset og tilhørende langsgående sikring *)	0	Lengden på endestykket kommer i tillegg til 1m langsgående sikring
Ledegjerde	0 1m	
Tversgående energiabsorberende utstyr for sikring av ett kjørefelt, inkludert rød/gul hindermarkering	0	
Beredskapshenger med: Skilt 156 Annen fare (4 stk) Skilt 808.701 Biluhell (2 stk) Skilt 808.702 ulykke (2 stk) Skilt 713 omkjøring (5 stk) Sperrebord (2 stk) Sperrebukk (3 stk) Skilt 906 (6 stk) Skilt 942 trafikksylinder (4stk) Skiltfot (4 stk)	1 stk	
Varslingsvogn	2	

D2-I9 – Oversikt forhåndsprisede godtgjørelser kap. D1

Prosess	Art	Enhet	Sum Mengde	Mengde pr. år	Antall år	Enhetspris Kr.	Sum Kr. pr. år	Sum Kr.
					6			
1	Forberedende tiltak og generelle kostnader				6			
18	TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD				6			
18.7	Bemanning og ressurser				6			
18.70	Administrasjon av kontraktsarbeid				6			
18.701	Driftsleder	mnd	72	12	6	114 000,00	1 368 000,00	8 208 000,00
18.702	Assisterende driftsleder 1	mnd	72	12	6	103 000,00	1 236 000,00	7 416 000,00
18.703	Assisterende driftsleder 2	mnd	72	12	6	103 000,00	1 236 000,00	7 416 000,00
18.71	Grunnbemanning og utstyr		-	-	6	-	-	-
18.73	Maskiner		-	-	6	-	-	-
18.730	Veghøvel		-	-	6	-	-	-
18.731	Traktor		-	-	6	-	-	-
18.734	Redskapsbærere		-	-	6	-	-	-
18.735	Gravemaskiner		-	-	6	-	-	-
18.736	Lastebiler		-	-	6	-	-	-
18.74	Spesialmaskiner		-	-	6	-	-	-
18.743	Feiebler		-	-	6	-	-	-
18.75	Beredskapsutstyr		-	-	6	-	-	-
18.750	Tiner/steamkjeler med henger (2 stk)	mnd	72	12	6	6 000,00	72 000,00	432 000,00
18.751	Beredskapsmateriell og utstyr	mnd	72	12	6	6 000,00	72 000,00	432 000,00
18.752	Varslingsvogn type 1, 2 stk	mnd	72	12	6	5 000,00	60 000,00	360 000,00
18.753	Friksjonsmåler, 2 stk	mnd	72	12	6	9 000,00	108 000,00	648 000,00
18.754	Komprimeringsutstyr	mnd	72	12	6	2 500,00	30 000,00	180 000,00
18.755	Asfaltstøtutstyr	mnd	72	12	6	1 000,00	12 000,00	72 000,00
18.758	Vaskehenger/høytrykshenger	mnd	72	12	6	5 000,00	60 000,00	360 000,00
18.76	Lastebiler for bruk i vinterdriften		-	-	6	-	-	-
18.761	Lastebil med vinterdriftsutstyr og kombispreder		-	-	6	-	-	-
18.7611	Vinterberedskap, Lastebil med vinterdriftsutstyr og tilhørende kombispreder (Rode XX)	mnd	48	8	6	90 000,00	720 000,00	4 320 000,00
18.7612	Vinterberedskap, Lastebil med vinterdriftsutstyr og tilhørende kombispreder (Rode XX)	mnd	48	8	6	90 000,00	720 000,00	4 320 000,00
18.763	Lastebil med vinterdriftsutstyr		-	-	6	-	-	-
18.76310	Vinterberedskap, Lastebil med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	45 000,00	315 000,00	1 890 000,00
18.76311	Vinterberedskap, Lastebil med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	45 000,00	315 000,00	1 890 000,00
18.76312	Vinterberedskap, Lastebil med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	45 000,00	315 000,00	1 890 000,00
18.76313	Vinterberedskap, Lastebil med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	45 000,00	315 000,00	1 890 000,00
18.764	Lastebil 4 X 4 med vinterdriftsutstyr		-	-	6	-	-	-
18.77	Traktor for bruk i vinterdriften		-	-	6	-	-	-
18.771	Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr		-	-	6	-	-	-
18.7711	Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	40 000,00	280 000,00	1 680 000,00
18.7712	Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	40 000,00	280 000,00	1 680 000,00
18.7713	Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	40 000,00	280 000,00	1 680 000,00
18.7714	Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	40 000,00	280 000,00	1 680 000,00
18.7715	Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	40 000,00	280 000,00	1 680 000,00
18.7716	Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	40 000,00	280 000,00	1 680 000,00
18.7717	Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	40 000,00	280 000,00	1 680 000,00
18.7718	Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	40 000,00	280 000,00	1 680 000,00
18.7719	Vinterberedskap, Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	40 000,00	280 000,00	1 680 000,00
18.775	Traktor minimum 120Hk med vinterdriftsutstyr		-	-	6	-	-	-
18.7751	Vinterberedskap, Traktor minimum 120 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	35 000,00	245 000,00	1 470 000,00
18.7752	Vinterberedskap, Traktor minimum 120 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	35 000,00	245 000,00	1 470 000,00
18.7753	Vinterberedskap, Traktor minimum 120 Hk med vinterdriftsutstyr (Rode XX)	mnd	42	7	6	35 000,00	245 000,00	1 470 000,00
18.778	Tung veghøvel for bruk i driften i vinterberedskapsperioden		-	-	6	-	-	-
18.79	Annet utstyr for bruk i vinterdriften		-	-	6	-	-	-
18.791	Hjullaster 18-22 tonn med fres		-	-	6	-	-	-
18.793	Hjullaster 3,5-5 tonn med vinterdriftsutstyr		-	-	6	-	-	-
18.7931	Hjullaster 3,5-5 tonn med vinterdriftsutstyr	mnd	42	7	6	45 000,00	315 000,00	1 890 000,00
	SUMMERING Likviditet						10 524 000,00	63 144 000,00
						Sum Overført Kap. E5		63 144 000,00