TEGNFORKLARING

	Prosjektert	Eksisterende	Utgår
Vannledning			
Spillvannsledning			
Spillvannpumpeled			
Overvannsledning			
AvløpFelles			
Drensledning			
Kum/brannkum			
Sandfang kuppelrist			
Sandfang/hjelpesluk			
Telenor			
Elvia LS			
Elvia HS			

ANVISNINGER

1. Arbeider utføres iht. Lillestrøm kommunes VA-norm.

Merknad

1. Eksisterende kummer, SID 237133, SID 5347, SID 239287, og SID 232621 måles inn.
2. Prosjektert sandfangskum - Plassering tilpasses etter prosjektert høyde. Utløp fra sandfang tilknyttes eksisterende overvannsleding
3. Totalentreprenør er ansvarlig for kontrollere at alle stikkledninger til eksisterende renseanlegg er fra koblet og plugget fra hovedledning.

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F03	2026-08-25	For anskaffelse	DanKid	PaSna	PaSna
F02	2026-08-24	For anskaffelse	DanKid	PaSna	PaSna
F01	2026-01-09	For anskaffelse	DanKid	PaSna	PaSna

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Lillestrøm kommune

Målestokk (gjelder A1): 1:500

Sørumsand renseanlegg
Situasjonsplan
Eksisterende VA og kabler og nytt sandfang

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
52506356	VA03	F03

"X:\nor\oppdrag\Sandvika\526\06\52506356\BIM\VA_TIl\Sheets\LAY_VA.dwg - DanKid - Utskriftsdato: 2026-08-25, 12:52:34 - LAYOUT = VA03 - XREF = Ortofoto_-UTM32, Eksisterende-VA_2D_Kartgrunnlag_UTM32, 2D_Eksist_Elvia_UTM32, 2D_Eksist_Telenor_UTM32, 2D_Eksist_Elvia_UTM32, T_VA"