

TILKOBLING TIL EKS. SPK90202

TEGNFORKLARING

- LEDNINGER: Eksisterende Plantagt Rives/saneres
- Vann
- Pumpespillvann
- Spillvann
- Overvann
- Drensledning
- Trekkerør
- Lufferør
- EKSISTERENDE KABLER
- KOMUNIKASJONSTELEKABEL
- ANDRE LINJER:
- EIENDOMSGRENSER
- SYMBOLER:
- Utgår
- Kum
- Pumpestasjon

MERKNADER

- 1 LUFTERØR KOBLES TIL PUMPESTASJONES FILTER
- 2 TREKKERØR FØRES FRAM TIL PS
- 3 ANTATT HØYDE FOR EKS. SP63PE LEDNING. TILKOBLINGEN GJØRES MED ELEKTROMUFFE.
- 4 NY PS LEDNING STØPES I KUMVEGG MED INNMURINGSKRAGE OG KJERNEBORING.

FORANKRING I KUMVEGG:
BETONGFASTHET: B30
DMAX: 32MM
BESTANDIGHETS-/EKS-PLASSE: M60/XC2
ARMERING: NETT: B500NA/GENERELT B500NC
KLORIDKLASSE: 0,4
NOMINELL OVERDEKNING FOR ARMERINGSJERN: 35MM
INKL. 8 STK M20 GJENGESTAG - SYREFAST A4-80 M/MUTTERE OG SKIVER.


HENVISNINGER:

-Iht. VA-Norm

GENERELT:

Høyder på eks. ledninger i kryssningspunkter er ukjent og må kartlegges i anleggsfasen i god tid før montering i tilfelle behov for omprosjektering.

Rørdele og rør i PE skal speilsveises i den grad det er mulig, elektromuffer benyttes kun der speilsveising ikke er mulig å gjennomføre.



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Saksnr.			
		Tegningsdato			16.05.2025
		Bestiller			
		Produsert for			Arendal kommune
		Produsert av			Rambøll Norge AS
		Koordinatsystem			EUR89 UTM32
		Høydesystem			NN2000
		PROF-nummer			
		Arkivnummer			
		Byggverksnummer			
		Målestokk A1			1:25
		Tegningsnummer / revisjonsbokstav			H404 0

ARENDAL KOMMUNE

RAMBOLL

SJØVERSTØ - STAUBØ

Prosjektert VA - Kumdetaljer

SJØLEDNING

TILKOBLING TIL EKS. SPK90202

ANBUSTEGNING

Utarbeidet av

DNH/KSMO

Kontrollert av

LLD

Godkjent av

LLD

Konsulentarkiv

1350049293

90203

Eks.OV 100 DV

Eks. VL 280 PE
Eks. OV 200 DV
Eks. SP 160 PVC

Overløp 90202

BSP/bunn kum=12,39

Topp 2STK. XPS63PE=13,23 og 14,00

BSP 160PVC=12,80

90201

Lufferør DN 63 PE
Trekkerør for kabel - DN110
Trekkerør for kabel - DN50

PS VATNEBU
90242

T PS 63 PE= antatt 12,45

TRASE 1
PS 50 PE100

TRA
PS 6
PS 6

Lufferør
Trekkerør
Trekkerør