

75/14

TEGNFORKLARING

- LEDNINGER: Eksisterende Planlagt Rives/saneres
- Vann ———— X ————
- Pumpespillvann ———— X ————
- Spillvann ———— X ————
- Overvann ———— X ————
- Trekkerør PE. ———— X ————
- EKSISTERENDE KABLER
- VK = Vannkum
- SPK = Spillvannkum
- FORKORTELSER:
- LUFT ————
- KOMUNIKASJONSTELEKABEL ————
- TELENOT SJØLEDNING ————
- STOLPE ●
- ANDRE LINJER:
- EIENDOMSGRENSER ————
- SYMBOLER:
- Utgår X
- Kum ○
- Pumpestasjon ⊙

MERKNADER

- 1 BAIQ E2 COMBI VENTIL 3/3, M/MUFFE FOR 160 PVC OG 180 PE VANNLEDNING IHT. DETALJ. BESTILLES M/KOMPLETT GATEGOODS FOR LOKK DN 650 OG 1 STK. BETONG RING DN650, H=500mm .
- 2 EKS. LEDNINGER PRØVEGRAVES FØR VK6, VK6-1 OG VK6-2 BESTILLES. HØYDE NYE LEDNINGER VURDERES VED KOLLISJON. EVT. VURDERES NY HØYDE VL I VK6, VK6-1 OG VK6-2.
- 3 KUMMEN ISOLERES. DET SKAL BENYTTES FORMSTØPT ISOLASJON BEREGNET FOR KUM.
- 4 ENDEARRANGEMENT FOR OV315PE - M/FORANKRING I BETONGKLOSS - M/TILBAKESLAGSVENTIL TYPE WAFLAP-KVR ELLER TILSV.
- 5 AVSLUTNING AV RØRLEDNING AVGJØRES I ANLEGGSFASEN
- 6 VARERØR PÅ VANNLEDNING AVSLUTTES MIN 6M UT I SJØ. VL315PE100 I 450PE100

HENVISNINGER:

- Kumdetaljer tegninger, se H415
- Iht. VA-Norm


GENERELT:

Høyder på eks. ledninger i kryssningspunkter er ukjent og må kartlegges i anleggsfasen i god til før montering i tilfelle behov for omprosjektering.

Rørdeler og rør i PE skal speilsveises i den grad det er mulig, elektromuffer benyttes kun der speilsveising ikke er mulig å gjennomføre.

Der undervannsledning og landleddning møtes ønskes ledningene tilkoblet med elektromuffe.

Grensesnittet for rørledningene i sjø og land er ca ved kote +1 for å kunne oppnå tørre forhold ved tilkobling.



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Saksnr.			
		Tegningsdato			16.05.2025
		Bestiller			
		Produsert for			Arendal kommune
		Produsert av			Rambøll Norge AS
		Koordinatsystem			EUREF89 UTM32
		Høydesystem			NN2000
		PROF-nummer			
		Arkivnummer			
		Byggverksnummer			
		Målestokk A1			1:50
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnummer / revisjonsboksnav	
DNH/KSMO	LLD	LLD	1350049293	H408	0