



Merknad

- Alle mål i mm (med mindre annet er angitt)
- Nivå/levels i mm
- Koter angitt i m.
- Alle kotehøyder refererer til **NN 2000**

Grunnforhold
Grunnforhold skal verifiseres nærmere før grave- og/eller sprengningsarbeider utføres. Graveplanen i denne tegningen forutsetter løse masser i dagen. For fall på graveskråning, og krav ifm. dybde, utføres dette etter krav fra A295801-RAP-RIG-001.

Terrengmodell ikke vist i tegning. For omkringliggende terreng se situasjonsplan.

Gravegrop
 Trubunn graves ned til 500 mm under UK nederste punkt på fundament, med 1000 mm udstrekning fra ytterste kant fundament, med et fall på 1:15 rundt hele stasjonsbygget.
 Traubunn i denne tegningen angir minimumsnivået for graving/sprenghing, og avviker fra hoved-graveplan der traubunn ligger på kote +40.000

Henvising
For mengder av de ulike massene vises det til NS3420 beskrivelse.

LARK 0004_Oversiktsplan Gravenivåer
B-10-00-02 Graveplan, utenomhus
B-20-00-01 Fundamentplan og snitt, Stasjonsbygg
B-50-00-01 Detaljtegning, Form

Situasjonsplan_Unit1010ffentlig				K1/KVQ	K1/KVQ / JMSD / VODU
R08	01.09.2026	Anbudstegning		K1/KVQ	Sakobs / Sitem / K / Oppdr.
Rev		Beskrivelse			
Mellom AS				Tegnet av	Saksbehandler
				HLTH	
Tjeldbergodden transformatorstasjon				Sidemannskont.	Oppdragsansvarlig
				JMSD	VODU
Graveplan, Stasjonsbygg				Målestokk	
				RIB	
				Dato	1:50, 1:100
				01.09.2026	
			Oppdragsnr. A235001	Status	Anbudsendertale
			Tegningsnummer		Rev.
				B-10-00-0100	