



**MERKNAD:**  
Utjevningsforbindelse til alt ledende materiale som stålplate, stålriste. Utjevningsforbindelse tilkobles jordskinne.

- DEKKEPLAN:**
- Posisjon innstøpningsplate til skinne lik for alle 4. Mål vist for ein.
  - Utsparing i dekke skal det monteres flammrister. Flammrister Kote OK +44,480.
  - Det skal monteres L60x60x6 vinkler på to sider i utsparing. Markert på i eine utsparingen.
  - Fall 1% på dekke

Henvisning  
For mengder av de ulike massene vises det til NS3420 beskrivelse.

- |            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| B-20-00-01 | Fundamentplan og snitt, Stasjonsbygg      |
| B-20-00-02 | Fundamentplan og snitt, Utomhus           |
| B-20-00-03 | Plan og snitt, Kulvert                    |
| B-20-01-03 | Plan, Dekke plan 1                        |
| B-40-00-03 | Snitt A-A og B-B                          |
| B-40-00-05 | Snitt F-F, G-G og H-H                     |
| B-50-00-08 | Detalj, Svanehals grube                   |
| B-50-00-10 | Detalj, Inspeksjonsluke trafocelle        |
| B-50-00-11 | Detalj, Jording av trafokinner            |
| B-50-00-12 | Detalj, Jekkfestete i vegg                |
| B-50-00-13 | Detalj, Bjelkestengsel                    |
| B-50-00-14 | Detalj, Ventilasjonsrist i bjelkestengsel |
| B-50-00-15 | Detalj, Innskretskativ innfestning        |
| B-50-00-16 | Detalj, Trekkerør                         |

Situasjonsplan\_UnntattOffentlig

|                                                                                       |            |               |                        |                        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 00B                                                                                   | 14.09.2026 | Anbudstegning |                        | KJNO                   | JNO / JSMD / VODU          |
| Rev                                                                                   | Dato       | Beskrivelse   |                        | Nr.                    | Saksb. / Sidenr. / Oppdr.a |
| Mellom AS                                                                             |            |               |                        | Tegnet av<br>MLTN/MTHD | Saksbehandler<br>KJNO      |
| Tjeldbergodden transformatorstasjon                                                   |            |               |                        | Sidemannskont.<br>JSMD | Oppdragsansvarlig<br>VODU  |
| Plan, Bunnplate trafogrube og dekke trafoceller                                       |            |               |                        | Fag<br>RIB             | Målestokk<br>1:50          |
|                                                                                       |            |               |                        | Dato<br>14.09.2026     |                            |
|  |            |               | Oppdragsnr.<br>A295801 | Status                 |                            |
|                                                                                       |            |               | Tegningsnummer         | Anbudsunderlag         |                            |
|                                                                                       |            |               | B-20-01-01             |                        | Rev<br>00B                 |