



MERKNAD STÅLKONSTRUKSJONER	
<u>STÅLKVALITET (NS-EN 10025)</u>	
· Alle profiler	S355 J2
· HUP	Kaldformet
· HEA	Varmeformet
<u>OVERFLATEBEHANDLING</u>	
· Innvendig ståål	-
· Utvendig ståål	Galavannisert 100µm
<u>KORROSIVITETSKATEGORI</u>	
	C4
<u>TOLERANSER</u>	
	NS-EN 1090
<u>TOLERANSEKLASSE</u>	
	1
<u>UTFØRELSESKONTROL</u>	
	Normal
<u>UTFØRELSESKLASSE</u>	
	EXC2
<u>PÅLITELIGHETSKLASSE</u>	
	2
<u>SVEIJSER</u>	
· a-mål	5mm
· prosedyre	NS-EN ISO3834
<u>BOLTEKVALITET</u>	
· Stål/betong:	K 8.8
· Stål/stål:	K 8.8

Situasjonsplan UnntattOffentlig

Q0B	04.09.2026	Anbudstegning		MTHD	MTHD / JSM / VODU
Rev	Dato	Beskrivelse	Nr.	Saksb. / Sidem.k. / Oppdr.a.	
Mellom AS				Tegnet av	Saksbehandler
Tjeldbergodden transformatorstasjon				MLTN	KJNO
				Sidemannsknfr.	Oppdragsansvarlig
				JMSD	VODU
				Fag	Målestokk
Defalj, Innfesting av stålramme				RIB	1:5, 1:10,
				Dato	1:20, 1:50
				04.09.2026	
 			Oppdragsnr.	Anbudsunderlag	
			A295801		
			Tegningsnummer	B-50-00-05	Rev 00B

Underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3 jf. kbf § 6-2.
Unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13.