

2. BEHOVBESKRIVELSE

2.1. GENERELT

Kunden ønsker å inngå rammeavtale for disse produktområdet kontor- og institusjonsmøbler

Rammeavtalen omfatter hele leverandørens møblesortiment i produktområdet og dekker deltakernes kjøp av møbler i rammeavtaleperioden. Møbler som ikke ligger i prisskjemaet (tilleggssortiment), sorteres i de produktområdene de naturlig hører hjemme i.

Opplistede behov er ikke absolutte. Eventuelle avvik fra behovene vil bli evaluert under tildelingskriteriene. Behovene er beskrevet i behovsspesifikasjonen nedenfor. Dette dokumentet inngår som en del av kontrakten mellom Kunden og Leverandøren.

Generelle behov

For denne konkurransen ønskes oppdragsgivers behov dekket iht Møbelfakta sine krav for møbler til kontor og offentlige miljø - herunder også utdannelseinstitusjoner:

<https://www.norskindustri.no/kampanjesider/mobelfakta/mobelfakta/>

Møbler til helse- og omsorgsinstitusjoner ønskes dekket iht Arbeidstilsynets krav til arbeids- og bomiljø for ansatte og brukere:

<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/utforming-av-arbeidsplassen/arbeidsmiljo-i-helseinstitusjoner/>

Møblenes kvalitet

Alle produkter har høy kvalitet og er egnet til daglig bruk på de ulike områdene som nevnt ovenfor og i tråd med formålet med denne anskaffelsen. Det er en forutsetning at kvaliteten på varene og tjenestene til enhver tid er i samsvar med Forskrift om Miljørettet helsevern. I tillegg er de også i tråd med andre gjeldende lover, forskrifter og rundskriv som har relevans for denne kontrakten.

- Møblene er konstruert og montert slik at de tåler hard bruk og tilpasses formålet med bruken.
- Eventuelle brukermanualer er alltid på norsk.
- Alle platemøbler kan leveres i "Bøk", "Eik", "Bjørk" og i farget laminat med samme rabattsats.
- Skap/reol uten sokkel har ben på minimum 10 cm, eventuelt kan leveres på hjul, på grunn av renhold av gulv
- Møblene har en utforming som tilfredsstiller dagens krav til ergonomi for brukere og ansatte.

- Møblene er renholdsvennlige, og stoff bør så langt som mulig kunne rengjøres uten bruk av kjemikalier
- Tekstilene tåler bruk av mikrofiberkluter og desinfiserende rengjøringsmiddel ved renhold og flekkfjerning.
- Tekstiler nupper ikke
- Møblene er trukket mest mulig slett og helt, uten knapper og ekstra pyntesømmer
- Skap/reol med skyvedører eller slagdører inntil H 1,25 kan leveres på låsbare hjul

Universell utforming

Prinsippene om universell utforming ivaretas. Tilbyder tilbyr møbler med god funksjonalitet som ivaretar mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomheter i forhold til bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma / allergi). Møblene er beregnet på de brukergrupper som benytter dem.

I tillegg ivaretas også hensyn til bl.a. sikkerhet, produktlevetid, kvalitet, miljø og leveringsbetingelser».

Eventuelle endringer som Kunde finner viktige, eksempelvis endringer av anbefalte produkter, implementeres i rammeavtalen når det foreligger.

Kunden kan fravike tilleggsbehov til produktene i det enkelte kjøp dersom bestiller finner det hensiktsmessig. Leverandøren kan dermed tilby et bredt spekter av varer i henhold til tilleggsbehovene.

Behov til dokumentasjon

Materiellet er ved levering ledsaget av nødvendige instruksjoner for drift og vedlikehold, komplett leveranse inkludert all nødvendig utstyr og annen dokumentasjon som måtte være avtalt og spesifisert i bestillingen. Dokumentasjonen er skrevet på norsk hvis ikke annet er avtalt.

De behov og forhold som beskrives, og leverandørens besvarelse vil være bindende og regnes som en del av kontrakten.

2.2 GARANTITID/LEVERINGSTID

2.2.1 Leveringstider:

Ved restleveranser som ikke kan leveres innen 2 uker etter hovedleveranse, har kunden

rett til å avbestille kostnadsfritt. Avbestilling fratar likevel ikke kunden rett til å benytte de sanksjoner som fremgår av standard avtalevilkår.

2.2.2. Leveringssteder

Bestillere på samtlige av Kundens underliggende enheter har egne leveringsadresser. Vi gjør oppmerksom på at antall brukersteder/leveringssteder vil kunne variere og endres i avtaleperioden.

2.2.2 Montering og levering

Alle bestillinger leveres fraktfritt.

Møblene leveres ferdig montert på anvist leveringssted kostnadsfritt, plassert og festet ved levering og eventuell emballasje tas i retur ved montering.

2.2.3 Leveringstidspunkt

Så snart bestilling er mottatt gir leverandøren tilbakemelding til bestiller for leveransen om når møblene vil bli levert.

Ved forsinkelser i forhold til avtalt leveringstid varsler leverandøren bestiller for leveransen så snart forsinkelsen er kjent.

2.2.4 Garantitid

Garantitid er minimum 5 år for samtlige tilbudte produkter og komponenter, og dekker som et minimum konstruksjons - og fabrikasjonsfeil ved normalt bruk.

Det er mulighet for nye deler ved behov for utskiftning innen 10 år.

Dersom tilbyder kan tilby bedre garanti, kan det spesifiseres under tildelingskriteriet "Produktkvalitet".

2.2.5 Ordinær service og garantiservice

Kunden har 1.prioritet på gjennomføring av garantireparasjoner. Leverandøren tilbyr og utplasserer erstatningsprodukter vederlagsfritt i den tid produktet er på reparasjon.

Ved garantifeil leveres det, etter oversendt bilde av produktet med beskrivelse av feil, nytt produkt innen normal leveringstid. Kun i spesielle tilfeller godtar Kunde utbedring av feil. Det er Kunden som bestemmer hva som er spesielle tilfeller. Leverandøren oppgir sin leveringstid ved mottak av forespørsel om service.

Det er leverandørens ansvar at produktene er merket med kjøpsdato.

Deler sendes fra produsenten dagen etter mottatt reklamasjon hvis kunden selv kan utføre reparasjonen.

Dersom forhandler gjør reparasjonen bør denne gjøres innen 1 uke.

2.2.6 Rådgivning i forbindelse med innredning/møblering

Kunde forutsetter at leverandør av møbler har interiørarkitekt/interiørkonsulent tilgjengelig for tjenester knyttet til møbleringsløsninger. Ved forespørsel kan leverandøren gi råd og eventuelt utarbeide møbleringsforslag/ innredningsforslag for angitte rom/områder basert på brukernes ønsker. Kunden står fritt ift å benytte disse tjenestene.

Den løpende rådgivningen om møbleringsløsninger knyttet til kjøp av møbler er ellers innbefattet i prisingen av produktene.

Utgangspunktet er planskisser og befaring i eksisterende/ferdigstilte areal. Dette arbeidet skjer uten kostnader for Kunde.

Kunde forbeholder seg retten til å benytte egne rammeavtaler for arkitekt- og interiørarkitekttjenester der det foreligger.

2.2.7 Implementering

Denne avtalen er viktig for kunden. Vinner av konkurransen har kapasitet til å implementere kontrakten og komme på riktig service- og leveringsnivå i løpet av -1- måneder fra kontraktsinngåelse.

Valgt leverandør gjennomfører for egen regning informasjonsmøter med Kundens bestillere innen 3 mnd etter oppstartsdato. Dette foregår i samarbeid med kontraktsansvarlig hos Kunde.

Kunden har en fast, faglig kontaktperson som følger opp brukerne i avtaleperioden.

2.2.8 Opplæring

Leverandør stiller med opplæring i bruk av produkter som Kunde anser nødvendig. Dette inkluderes uten kostnader for Kunde.

2.2.9 Bestilling, visning og utprøving

Leverandøren har en fullverdig elektronisk bestillingsløsning. Kunde godkjenner hvilke produkter som synes i leverandørens bestillingsløsning.

Dersom et produkt erstattes av et annet, et produkt får nytt varenummer, eller lignende, nytt produkt foreslås ved inntasting av gammelt varenummer.

Valgt leverandør har tilgjengelig ordning/løsning der Kunde for utvalgte produkter kan låne produkter til utprøving der dette er naturlig ift. ergonomi og funksjonalitet i avtaleperioden, eks. stoler til forskjellige avdelinger før bestilling.

Bestilling, visning, prøving og utlevering av varer og ytelser kan foregå mandag-fredag hver uke hele året, i tidsrommet kl. 08:00-15:00 med unntak av hellig- og høytidsdager.

2.2.10 Lagerførte varer, bestillingsvarer og varer som tilvirkes m.m

Leverandørens angitte lagerførte varer fra tilbudet er til enhver tid tilgjengelig for bestilling.

Likeledes gjelder angivelse av varer som må bestilles og hvilke som produseres/tilvirkes. Varer som bestilles (ikke produsert/ tilvirkes) vil bli definert som "bestillingsvarer" i kontraktsperioden.

2.3 KLIMA OG MILJØ

2.3.1 Kjemikalier

Produktene oppfyller kravene i Kandidatslisten, REACH, og Prioritetslisten eller tilsvarende.

2.3.2 Flammehemmere

De tilbudte produktene består ikke av materialer med et innhold av halogenererte flammehemmere som overstiger 0,1 vekt % av materialet.

For elektronikk gjelder ROHS direktivet (direktiv 2011/65/EU).

2.3.3 Lim

Innholdet av flyktige organiske forbindelse (såkalte VOC) i lim, brukt i de tilbudte produktene, overstiger ikke 10 vekt %. Tilbyder dokumenterer dette ved hjelp av sikkerhetsdatablad på forespørsel.

2.3.4 Overflatebehandling

Det tilbudte produktene er ikke overflatebehandlet med produkter som er klassifisert som:

- Kreftfremkallende
- Reproduksjonsskadelig
- Arvestoffskadelig (mutagen)
- Giftig
- Allergifremkallende
- Miljøskadelig

- Organtoksisk

Sikkerhetsdatablader er tilgjengelig til enhver tid.

2.3.4 Tekstiler og lær

Tekstiler og lær som utgjør mer enn 1 vekt pst. av de tilbudte varer inneholder ikke følgende stoffer over angitte grenser:

- fargestoffer som er klassifiserte som kreftfremkallende og tatt med i bilag 1 til disse kriterier (maxhalt 20 mg/kg)
- skadelige AZO farger bør ha en grenseverdi på «none detected»
- formaldehyd overstigende 300 ppm.

2.3.5 Emisjon av VOC og formaldehyd

Dokumentasjon - Inneklimasertifikat, som f.eks. Blaue Engel, Greenguard, Svanemerket eller testrapport som viser til eksponeringsnivåer som ikke klassifiseres som skadelige kan ettersendes på forespørsel.

Tilleggsbehov:

- Møbelet inneholder ikke materiale som til sammen avgir helseskadelige mengder av VOC og formaldehyd i bruksfasen.

2.4 ANDRE MILJØBEHOV TIL PRODUKTER

2.4.1 Klimaspor (Carbon Footprint)/Utslipp av klimagasser

Produktene er fremstilt på en mest mulig miljøeffektiv måte.

Dokumentasjon som viser produktets klimaspor, f.eks. i form av en EPD (i henhold til ISO 14025) eller livsløpsanalyse gjort etter ISO 14040/14044 eller tilsvarende kan ettersendes på forespørsel.

2.4.2 Treverk

Alt treverk er sporbart og kommer fra bærekraftig drevet skogbruk.

Tropisk trevirke benyttes ikke med mindre det oppfyller FSC, PEFC eller tilsvarende krav til miljømerking.

2.4.3 Demontering og resirkulering

Plastdeler over 50 g er permanent merket med plasttype ifølge: ISO 11469, eller annen likeverdig standard (f.eks. ISO 1043, DIN 11469, eller American SPI). Dokumentasjon kan ettersendes på forespørsel.

Unntak: plastdeler hvor leverandøren kan vise at det er teknisk umulig å merke, f.eks. på grunn av plass eller produksjonsmetode.

2.4.4 Minimering av emballasje

Emballasjen er minimert i henhold til de essensielle kravene i direktivet 94/62/EU.

2.4.5 RETURORDNING

Produsenten og/eller leverandøren, er medlem av materialselskapenes returordning for emballasje, f.eks. Grønt Punkt eller tilsvarende. Dokumentasjon ettersendes på forespørsel.

3.1 Kontor- konferanse- og kantomøbler
Produktene er:
3.1.1 Innledning Hvis ikke annet er nevnt i dette konkurransegrunnlaget, så kreves det at tilbudte møbler oppfyller de til enhver tid gjeldende kravene til areal, høyde, bredde, lengde, stillbarhet, sikkerhet, styrke, overflate, bestandighet, stabilitet, brannsikkerhet mm som gjelder for offentlige miljø/hard bruk, i de internasjonale standardene (ISO og EN) for møbler.
3.1.2 Sikkerhet Møbler og inventar som kan slås sammen eller som har bevegelige deler er utformet slik at de ikke medfører klemfare. Innstillingsmekanismer er utformet slik at skader pga. uoppmerksom bruk unngås. Ingen belastede deler kan løsne utilsiktet. Smurte deler kan ikke tilsmusse brukeren. Møbler og inventar er generelt stabile og veltesikre og har solid konstruksjon.
3.1.3 Merking Produktet er merket med leverandørens navn. Vaskeanvisning er festet på tekstilene.
3.1.4 Miljø: Produkter Produktene det gis tilbud på inneholder ikke ftalater. Kravene i NS-EN 12182, 5.1.3 og NS-EN 1021 eller Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler (FOR 1999-04-16 nr 525) er oppfylt. Produktene inneholder ikke kjemiske stoffer som er forbudt eller strengt regulert iht. Produktforskriften (Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter). Produksjonsmetodene er miljøvennlige, herunder at det ikke blir brukt overflatebehandling, maling eller lakk som inneholder giftstoffer. Emballasjen er miljøvennlig, og den kan gjenbrukes.

- Der hvor trevirke utgjør mer enn 10 vektprosent av produktet, minst 50 % av trevirke kommer fra bærekraftig drevet skogbruk. Det benyttes ikke trevirke fra utryddingstruede tropiske tresorter, kun FSC sertifisert trevirke (<https://ic.fsc.org/principles-and-criteria.34.htm>) .
- Stoffer som benyttes klassifiseres ikke som kreftfremkallende i kategoriene Rep1 eller Rep2, og/eller i kategoriene Mut2, iht. forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (FOR-2002-07-16-1139)
- All emballasje er resirkulerbar eller gjenbrukbar, dette gjelder også ved bruk av paller
- Klorbaserte plastmaterialer inngår ikke i produktet
- Leverandør leverer på forespørsel fra Kunde datablader på utvalgte produkter

3.1.5 Kvalitet møbelstoffer

- Alle møbelstoffer har slitestyrke på minimum 75.000 Martindale der ikke annet er beskrevet. For auditoriestoler og møbler i andre utsatte områder slik som kontorstoler, tilbys det møbler med slitestyrke minimum 100.000 Martindale.
- Alle møbelstoffer er vaskbare, enten ved at trekk kan tas av og vaskes ved 60C eller tørkes av med fuktig klut.
- Lysekthet er minimum 6 (8 høyest, 1 lavest).
- Alle møbelstoff er flammehemmende, men ikke innsatt med flammehemmende middel.
- Tilbyderen tilbyr stoffer som i hovedsak baserer seg på naturlige og fornybare ressurser. Stoffene har så langt det er mulig gjennomgått en miljøvennlig innfarging.
- Stoffet kan fås i forskjellige farger til lik pris.

3.1.6 Metallkomponenter

- Alle metallkomponenter er slagfaste, av naturelokstert aluminium eller rustfritt stål eller treverdige krom eller pulverlakkert metall.

3.1.7 Produktlevetid/Garanti/Supplering

Møblene er generelt robuste og tåler røff behandling. Møblene har minimum 5 års fabrikkgaranti på selve produkt og på alle komponenter. Det er minimum 5 års garanti i forhold til reklamasjoner og reparasjoner. Deler og suppleringer er tilgjengelige for kjøp i minimum 10 år fra leveringstidspunktet.

3.1.8 Generelt

- Eventuelt beis og lakk er vannbasert og UV-herdet. Høykvalitetsfiner og -stål benyttes.
- Det er kantlist på alle plater etter krav til universell utforming.
- Stoppingsmaterialet i tilbudte møbler og inventar inneholder ikke klorfluorkarboner (KFK). Tilbudt møbler og inventar tilfredsstiller E1-kvalitet (Emissions-Klasse 1)
- Det leveres manuell og elektrisk hev/senk til skrivebord.
- Alle skrivebord følger krav til EU standard - sarg eller funksjonslist), og har minimum 22-23 mm tykkelse.
- Oppbevaringsenheter er av slik karakter at de lett kan tilpasses etter behov på de forskjellige steder med alternative bredder, høyder og dybder.
- Oppbevaringsenhetene bygges på A 4 prinsippet. Regulerbar sokkel og lås (Eu krav

nøkkel er "nedfellbar" ikke stå rett ut), og har mulighet for forskjellige innredningsdetaljer. Enhetens har feste til hengemapper.

- Alle skuffer og uttrekk har 80 % uttrekk. Dører svinger mer enn 270 grader.
- Stopping i stoler er formpresset kaldskum som ikke avgir gass ved eventuell brann.

3.2 Møbler og inventar til kontor- konferanse, kantine-og møterom, inkl. resepsjon:

- Kontorstolene har automatisk/manuell regulering av setehøyde/-dybde, rygg høyde/-dybde, setevinkel etc. Armlener er regulerbare. Brukerveiledning følger hver stol, og det opplyses på hvilke måte den sendes med eller hvor dokumentet er å finne/ettersendes etc. Kontormøbler som tilbys er kontorteknisk rasjonelle og hensiktsmessige.
- Fotkryss (kontorstol) er med fem hjul. Hjulene riper ikke opp gulvet eller avgi støy
- Konferansebord kan leveres både med søylefot og 4 bein
- Bordene er høyderegulerbare, unntak kan her gjøres for "representasjonsmøbler". Bordene har en lavt reflekterende overflate. Skrivebordsskuffer, skap og reoler er tilpasset formålet og gir variasjonsmuligheter i oppbyggingen av den enkelte arbeidsplass.
- Alle bordbein har høydejustering (finjustering)
- Resepsjoner er modulbaserte, evt. annen mulighet for endre størrelse og sammensetning av møbler (spesialtilpasninger)
- Brannsikre arkiv- og dokumentskap er testet og sertifisert iht. NT Fire 017SP og NT Fire 01 eller tilsvarende.
- Mulighet for avtagbare setetrekk, alternativt kunne leveres med trekk som kan vaskes med klut og eventuelt sprit.
- Møtestoler kan henges opp på bordet for renhold

3.2.1 Stoler:

Alle stoler gir god sittekomfort og er utformet på en slik måte at stolen er vanskelig å «vippe» på. Stolene bør gi bruker mulighet til aktiv sittestilling, dvs. skifte stillinger. Stoler: Beskyttelsesknott under stolbein kan ikke gå gjennom beskyttelsesknottene i løpet av garantitiden.

3.2.2 Skap/reoler:

Skap og reoler går enten helt ned til gulvet eller være utformet på en slik måte at det er lett å komme under med en mopp. Skap og hyller bør kunne festes til vegg for å unngå ulykker. Hyller som ikke står i ramme bør ha avrundede hjørner. Skapdører har kraftige hengsler som svinger mer enn ca 270 grader slik at ikke dørene kan «knækkes» bak. Skuffer har stoppere slik at de ikke kan trekkes rett ut av skinnen/sporet. Kanter er ikke for harde eller skarpe. Glass i dørfelt e.l. er solide slik at det vanskelig knuses.

- Møbler kan leveres i flere farger og materialer
- Møblene har så få deler som mulig
- Det er i størst mulig grad mulig å skifte ut deler dersom de går i stykker
- Skap og reoler kan leveres med låsbare hjul, slik at de enkelt kan flyttes.

3.2.3 Garderobe:

- Klær og utstyr leveres med mulighet for å kunne skjules ved bruk av skapdører i garderobeskap.
- Tørkemulighet og utlufting ivaretas og være god i garderobeskap.
- Garderobeskapene tåler fukt og mekanisk slitasje fra sølete parkdresser og lignende.

- Garderobeskapene inneholder knagger/knekter/rister eller lignende for nødvendig opphenging av parkdress, votter, lue, støvler, sko, etc.
- Veggmonterte enheter (garderobeskap) leveres med mulighet for å kunne utnytte hele plassen fra tak til gulv med lagringsplass øverst. Himlingshøyde varierer og leverandøren viser fleksibilitet i forhold til utnytting av plassen.
- Garderobeskapene er konstruert slik at barna lett får tilgang til det som oppbevares i skapene.
- Garderobeløsningen kan leveres både med og uten benker for barna.

Tilbyder har i sitt sortiment sittebenker som kan hengsles på vegg (eller tilsvarende), slik at de kan vippes opp etter veggen ved renhold.

3.3 INSTITUSJONSMØBLER

Generell beskrivelse – institusjonsmøbler

Det tas hensyn til at brukerne har ulik alder og funksjonsnivå. Med funksjonsnivå menes syn, hørsel, mobilitet og orienteringsevne. Med bakgrunn i dette kan det leveres møbler som er:

Sittemøbler med inkontinensduk og vaskbart og avtakbart stoff eller tilsvarende som er enkelt å rengjøre. Er utformet slik at de tilfredsstiller dagens krav til ergonomi for brukere og ansatte.

- Sete og rygg trekk er lett å ta av og sette på (f.eks. glidelåser går rundt store deler av sofaputene og glidelås nederst på seterygg) eller leveres med trekk som kan vaskes med klut og eventuelt sprit
- Alle trekk har innsydd vaskeanvisning der trekket er vaskbart
- Bord tilbys levert både med søylefot og 4 bein
- Bord er utformet slik at det ikke hindrer bruk av rullestol
- Alle bordbein har høydejustering (finjustering)
- Alle møbler med ben har glidere (plast) under
- Ikke synlige skruer på spisestoler og stoler pga. Bakterier
- Alle bord kan tåle desinfeksjon med vanlige desinfeksjonsmidler på institusjoner/sykehus slik som sprit.
- Sofaer er rett i ryggen, god å sitte i for eldre / uføre.
- Sofaer leveres som 2 og 3 setere med adskilte seter
- Alle stofftyper kan leveres i flere farger.
- Mulighet for hjul på bak – eller forbeina (Kunde kan velge) på spisestol
- Høyrygget hvilestol: avtakbare seteputer, åpent rom mellom sete og rygg, m/u inkontinensstrekk, vippemuligheter (regulerbar rygg og/eller fast vippe). Kan leveres med fotskammel m/u bevegelig fotplate. Kan leveres med mulighet for montering av låsbare hjul på 2 bein.
- Alle møbler er lette å flytte på. Dette innebærer at møbler er mulig å ta i med et godt grep
- Vekt på tilbudte møbler er lette, men stødige
- Spisestoler og hvilestol med ekstra bredde
- Sete som kan skyves inntil bordet mens beinene står stille på gulvet. Setet kan roteres parallelt med bordet så det er lettere å sette seg.

Vedlikehold

- Renholder kan utføre renholdet uten unødig belastning. Det er også fokus på å unngå

møbler med unødig mange gulvpunkter og møbler som er tunge å håndtere.

- Alle møbler som kan justeres kan gjøres/utføres med standard verktøy (eks. umbraco) og være enkelt å utføre.
- Det kan leveres fullverdig FDV-dokumentasjon på alle produkter, dette inkluderer også rengjøringsanvisning.
- Alle bordplater leveres med kantlist og har lavreflekterende overflate
- Slidedeler kan erstattes. Det er i størst mulig grad mulig å skifte ut deler som går i stykker
- Avtakbare tekstiler – unntatt ullstoffer - kan vaskes på 60 grader

Tekstiler

- Tekstilene oppfyller krav til minimum 80 000 Martindale for alle møblene med unntak av segmentet kontor
- Tekstiler nupper ikke. Vi ønsker fortrinnsvis ikke ullstoffer.
- Møblene har farger som hensyntar svaksynte i miljøet som en helhet inkl. farge på gulv, vegg og tak
- Tåler bruk av mikrofiberkluter
- Lysekthet: 5 (8 høyest, 1 lavest)
- Gniekthet tørr: 4 (5 høyest, 1 lavest)
- Gniekthet våt: 3-4 (5 høyest, 1 lavest)