

BK11
0
S11

Fra kumgruppe 12

VL355PE
SP250PVC

BK11
DN1600

eks.SP110PVC
eks.VL63PE

8900
DN

S11
DN630

BK11
DN2000-IG

Mot kumgruppe 10

Høyde se plan og profil

Dobble pakninger

Trykkrørspakning

- 1 Saneres
2 Drensledning legges ut i grøft
3 Spillvann 160mm legges ut i rør lengde (6,0 meter)

Merknader

- Alle ledninger med overdekning under 2,2 meter isoleres.
- Alle mål må kontrolleres
- Tilpasses og tilkobles eks. ledninger
- Sel kommune skal varsles og være til stede under montering
- Dette for å unngå justering etter gjennfylling, og dermed merarbeid
- Alle kummer skal etableres med knaster/rører for mulighet til å etablere isolasjonsplater i toppringer
- Alle vannkummer skal isoleres med isohatt, hvor det er kjegle, ellers xps plater

Henvvisning

- Vannstandard Sel kommune
- Situasjonsplan
- RIG rapport vedr.tiltak
- Høyder henvises til plan og profiltegningene

BK11

Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Antall
1	Kum komplett m/ kjegle, konsoll, 650 lokk og ramme	2000	1
2	Fleksibel Kombikryss, sluser med serviceventiler, blindlokk og brannavstikk	300-150	1
3	Brannventil m/NOR-kobling, brannventilsikring og beskyttelseslokk	100	1
4	PE reduksjonskrage m/løslens	300-355	2
5	Blindflens m/ ZAK uttak	150	1
6	Gjengefri kran	32	1
7	Gjengefri innstiksmuffe	63	1
8	Stige iht norm		1
9	PE bend 22°	355	1
10	Skjøtemuffe	63	1
11	F911 - COMBI kjerneboringspakning	355	2
12	F911 - COMBI kjerneboringspakning	63	1
13	F910 AR kjerneboringspakning	160	1
14	PE el muffe	355	1

OV

Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Antall
20	Langbend 30°	160	1

S11

Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Antall
30	630 Grenkum komplett m/stigerør, håndtak m/lokk og ramme	250	1
31	Toppring komplett m/650 lokk og ramme	650	1
32	Avlastningsplate	1200	1
33	Langbend 30°	250	2
34	Langbend 11°	250	1
35	Langbend 30°	160	2
36	Langbend 11°	160	1
37	Løpemuffe	160	1
38	Dimensjonsovergang	250/200	1
39	Dimensjonsovergang	200/160	1
40	Dimensjonsovergang	160/110	1
41	Ters	250	1