

E01 Ulvolden

SEL KOMMUNE



Fornyelse av VA-anlegg og pumpestasjon

Prosjektinfo

Sel kommune (byggherre) skal gjennomføre entreprisen «E01 Ulvolden – Fornyelse VA-anlegg og pumpestasjon» som del av kommunens arbeid med fornyelse av eksisterende VA-infrastruktur på Ulvolden i Otta.

Prosjektet omfatter etablering av nytt vann- og avløpsanlegg, ny pumpestasjon (PST) samt kabelgrøfter for fremføring av strøm- og signalkabler. Den nye pumpestasjonen skal på sikt erstatte eksisterende pumpestasjon i området.

Arbeidene omfatter grunn- og gravearbeider for ny VA-grøft, etablering av ny prefabrikkert pumpestasjon med tilhørende tekniske installasjoner, samt etablering av nye stikkledninger, kummer, trekkekummer og nødvendige kabelgrøfter. Det skal også etableres provisoriske løsninger for vann og avløp i perioder hvor eksisterende nett midlertidig er ute av drift.

Entreprisen gjennomføres som en generalentreprise iht. NS 8405. Entreprenøren skal koordinere arbeidene mot Sel kommune, berørte naboer og grunneiere, aktuelle kabeletater samt kommunens rammeleverandører innen elektro og automasjon, herunder Minel og Guard.

Utskifting av vann- og avløpsledninger utføres i hovedsak ved tradisjonell grøftegraving.

Kryssing under Lågen og videre arbeider på Skansen inngår ikke i denne entreprisen, men vil bli gjennomført i senere entreprise E02 «Skansen – Fornyelse VA-anlegg og boring». E01 skal etablere nytt VA-anlegg og ny pumpestasjon frem til definerte grensesnitt og tilkoblingspunkter vist på tegning. E02 skal senere tilknytte nytt VA-anlegg til pumpestasjonen, gjennomføre boring under Lågen samt foreta nødvendige omkoblinger fra eksisterende pumpestasjon til ny pumpestasjon. E01 har ansvar for komplett funksjon, testing og idriftsettelse av ny pumpestasjon etter at tilkobling fra E02 er etablert.

Teknisk beskrivelse

Denne beskrivelsen er basert på **NS3420 utg. 4 (202401)** med veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

For tilbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS3420.

Hvor intet annet er angitt skal arbeidene utføres til sluttprodukt i toleranseklasse 2.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i tilbyderens rigg- og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår på bygningers rom, konstruksjoner eller tekniske installasjoner mv. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren eller for dennes regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

30.05.2026

Side 3

1394 E01 Ulvolden

00 Generell del**Kapittelinnndeling**

01 RIGG OG DRIFT

02 FORBEREDENDE OG GENERELLE ARBEIDER

01 KLARGJØRING

02 PROVISORISK FORSYNING

03 VANN – OG AVLØPSANLEGG

01 GRØFTEARBEIDER

02 LEDNINGER

03 KUMMER

01 VANNKUMMER

02 SPILLVANNSKUMMER

03 OVERVANNSKUMMER

04 TILBEHØR

04 GRØFTESIKRING

05 PUMPESTASJON

06 KLARGJØRING AV LEDNINGER

04 VEGARBEID

05 ELEKTRO

06 AVSLUTTENDE ARBEIDER OG ISTANDSETTELSE

07 REGNINGSARBEIDER

Sum:

0

01 Rigg og drift**01 Rigg og drift**

Dette hovedkapittelet omfatter poster for administrasjon, dokumentasjon, drift og avvikling av anleggsplatsen frem til overtakelse, og skal dekke alle kostnadene for dette iht. kontraktsbestemmelsene.

Riggområde

Entreprenøren har hovedansvaret på byggeplass og skal koordinere og administrere arbeider helt frem til ferdigstillelse. Entreprenør er ansvarlig for å stille med, og vedlikeholde, rigg til hele prosjektet er ferdigstilt.

Entreprenøren må selv sørge for all tilrigging på anlegget, så som fremføring av vann og avløp, elektrisitet og telefon, samt oppsetting av hvile- og spisebrakke og annet i nødvendig utstrekning. Spillvannsavløp skal enten føres til offentlig avløpsanlegg eller til tett tank.

Kommunen stiller ikke med rigg- eller forsyningsytelser vederlagsfritt, med mindre annet er særskilt angitt i konkurransegrunnlaget. Eventuelt forbruk av kommunalt vann og avløp skal avklares med byggherre og bekostes av entreprenøren.

Hele anleggsområdet inkludert riggplasser skal være ryddet og satt i stand når arbeidene er avsluttet. Dette inkluderer planering/utbedring av sår og skader på tilstøtende områder, gjerder mm. i anleggsområdet og traséer for tilkomst til dette. Entreprenøren skal ta hensyn til og samarbeide positivt med andre leverandører og grunneiere for en best mulig samordnet utførelse.

Vinterarbeid

Vinterkostnader knyttet til entreprisen skal inngå i en egen post for vinterarbeid. Unntatt fra dette er kostnader til tining, som skal prises i en separat post.

Grunneiere og naboer

Entreprenøren skal inkludere kostnader som følge av tid som benyttes på informasjon til grunneiere og naboer under kontraktsarbeidet. Grunneiere og naboer skal holdes regelmessig informert om arbeidene og fremdrift, avstegninger, omkoblinger etc. Entreprenør er ansvarlig for å etablere og tilrettelegge for mildertidig parkering for beboere, og grunneierene skal til enhver tid ha gangatkomst til egen eiendom.

I de ukedager og helger det ikke gjøres arbeid settes det krav om kjøreatkomst til boliger. Kjøreatkomst opprettes ved bruk av kjøreplater el. lignende. Det må påregnes kortere stans i arbeidene for flytting av maskiner og utstyr for å slippe grunneiere fram. Arbeidene må planlegges slik at ulemper for beboere og øvrige trafikanter minimeres, og planlegging av eget arbeid skal inkluderes i dette kapittelet.

Eksisterende anlegg

Entreprenør har selv det fulle ansvar for at planlagt fremdrift med bla. å legge opp til at påvisning av eksisterende anlegg utføres i tidlig fase slik at eventuell omprosjektering eller avklaringer ikke påvirker fremdriften. Byggherre aksepterer ikke ventetid for avklaringer mot eksisterende anlegg da dette skal utføres i tidlig fase, og eventuell risiko skal innlemmes i aktuelle prisposter. Entreprenør må belage seg på inntil 2 uker for eventuell omprosjektering, og dette skal hensyntas i planleggingen og utførelsen.

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Rigg og drift				
01.2	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal også inkludere og oppfylle alle krav til ytelser som er beskrevet i innledende kapittel og kontraktsbestemmelsene, for hele den angitte anleggsperioden. Det stilles også krav til at entreprenør selv må finne riggplass, godkjent deponi og mellomagring for hele anlegget. Posten omfatter også tilrettelegging for eget arbeidsgrunnlag til maskinstyring.	RS			
01.3	AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett registrering og dokumentering av alle tilstøtende eiendommer/konstruksjoner/arealer som er i tilknytning til anleggsområdet, herunder alle murer, skilt og asfaltarealer langs traseen før oppstart. Entreprenør bærer det fulle ansvaret for manglende dokumentasjon. c) Utførelse Registreringen er ment som grunnlag for å registrere eksisterende situasjon på planlagte berørte eiendommer før graving og eventuelle spreningsarbeider. Entreprenør skal før anleggsarbeidene starter gjennomføre registreringen og dokumentere resultatene til byggherre i form av en tilstandsrapport med tilhørende bilder som dokumenterer status. De respektive grunneierne og representant fra byggherre skal ha mulighet til å delta på besiktigelsen, og entreprenør informerer og koordinerer dette i god tid før planlagte arbeider.	RS			
01.4	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID				

Sum: 0

30.05.2026

Side 6

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.5	Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett drift av anleggsområdet gjennom hele anleggsperioden. Drift skal utføres iht. omforente gjennomførings - og faseplaner, godkjent av byggherre og iht. SHA-plan. Omfatter også kontinuerlig rydding av riggplass og anleggsområdet under hele perioden. Entreprenør er også ansvarlig for å tilrettelegge for opprettholdelse av renovasjon for berørte grunneiere. Omfatter også utarbeidelse av nødvendige målebrev/ avdragsnota for dokumentasjon av masseregnskapet i prosjektet, disse vedlegges faktura og følges opp av byggeleder/prosjektleder. Disse skal referere til relevant postnummer i beskrivelsen.	RS			
	AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også en avfallsplan som dokumenterer sorterte fraksjoner, mengder og øvrig relevant informasjon. Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide og oversende avfallsplanen før oppstart av anleggsarbeidet, samt levere sluttdokumentasjon før innsending av søknad om ferdigattest. Videre omfatter posten planlegging og tilrettelegging for oppsamling av utilsiktede utslipp av olje, smøremidler og drivstoff fra anleggsmaskiner, inkludert nødvendig utstyr. Posten inkluderer også løpende tilpasning og oppfølging av planen i henhold til gjeldende myndighetskrav.	RS			
01.6	AM3.822A AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet <i>Type avfall:</i> Iht. avfallsplan <i>Leveringssted:</i> Iht. avfallsplan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett avfallshåndtering av alt avfall på anleggsplassen gjennom hele anleggsperioden.	RS			
Sum:					0

30.05.2026

Side 7

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.7	For håndtering av eksisterende rør og rørdeler henvises det til kap. 03.01. AM3.868A DRIFT FOR VINTERARBEID Rund sum Omfang: Alt vinterarbeide <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. anlegget <i>Snødeponi:</i> Etter avtale med kommunen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett drift av anleggsområdet under vinterhalvåret. Entreprenøren skal utføre nødvendige tiltak for å sikre kontinuerlig og forsvarlig drift. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: • Snørydding og bortkjøring fra arbeidsområder, adkomstveier og riggområde • Strøing og eventuell salting for å sikre trygg ferdsel og arbeidsforhold • Opprettholdelse av tilgjengelighet for transport og adkomst • Vedlikehold og drift av vintertilpasninger, herunder midlertidige konstruksjoner og overdekninger Tiltakene skal gjennomføres i hele anleggsperioden når vinterforhold gjør dette nødvendig. Kostnader til tining prises i neste post.	RS			
01.8	AM3.865A DRIFT FOR VINTERARBEID Tid Omfang: Tining <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. anlegget <i>Snødeponi:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter tineanlegg for alle arbeider gjennom anlegget. Gjelder dersom det er tele i grunnen. I posten inngår tilrigging, leie og nedrigging av anlegget. x) Mengderegler Tining kommer kun til avregning for dokumenterte uker hvor tining faktisk er utført og nødvendig for	uke	20		
Sum:					0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.9	gjennomføring av arbeidene. Det avregnes ikke for hele vinterperioden som en fast varighet. FU5.21A DRIFT AV DEPOT FOR RENE MASSER Tid <i>Lokalisering:</i> Entreprenør skaffer mellomagringsplass <i>Krav til drift:</i> Etter avtale med byggherre <i>Restriksjoner:</i> Etter avtale med byggherre <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter lagring og drift av område for mellomagring av masser med tilstandsklasse 1.	uker	50		
01.10	AK3.339A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum Formål: Trafikkavvikling <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Omfang:</i> Se a) <i>Utførelse:</i> Se c) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter kostnader for utarbeidelse av faseplaner og arbeidsvarslingsplaner, som skal godkjennes av byggherre før oppstart. Posten omfatter også nødvendig skilting gjennom hele anleggsperioden, samt kontinuerlig flytting av disse. Plassering gjøres i samråd med byggherre. Arbeidsvarsling må være godkjent av riktig myndighet. c) Utførelse Adkomst for gående til eiendommer og i området skal opprettholdes til enhver tid. Ved hel eller delvis sperring av offentlig vei eller plass skal veieieren/veiholderen varsles og godkjennelse innhentes. Eventuelle annonseringer av veisperring og skilting besørges av entreprenøren. Ved hel stengning av offentlig vei, må det alltid være mulighet for omkjøring.	RS			
01.11	AK3.321A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Rund sum Formål: Adkomstkontroll <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. anlegget <i>Omfang:</i> se a)	RS			
Sum:					0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12	<i>Utførelse:</i> se a) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett levering, etablering og kontinuerlig flytting av kjøresterke plater over grøfter i kjørevei og adkomster til eiendommer gjennom hele anleggsperioden. Omfatter også nedrigging. x) Mengderegler Det godtgjøres ikke ekstra for flytting underveis i anleggsperioden. AK3.329A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde Formål: Anleggsgjerder for å sikre byggeplass <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Omfang:</i> se a) <i>Utførelse:</i> Se c) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også komplett levering, drift, kontinuerlig flytting og nedrigging. Mengden som er angitt, er stipulert med utgangspunkt i den lengste strekningen. Intern flytting og gjenbruk av gjerder forutsettes. b) Materialer Leveres i galvanisert stål med tosidig klammer og festebolt. Låsbart med minimum høyde 2,0 meter. x) Mengderegler Det godtgjøres ikke ekstra for flytting underveis i anleggsperioden.	m	500		
	01.13 AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett avvikling av hele anleggsområdet, kfr. tegninger. Omfatter også komplett fjerning av alle midlertidige anleggsveier, adkomster og parkeringsplasser. Riggområdet, og området for mellomagring, skal istandsettes til den tilstand det var i ved oppstart av anlegget.				
01.14	AM1.824A KOORDINERENDE YTelser	RS			

Sum:

0

30.05.2026

Side 10

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.15	Rund sum Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Se a) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter koordinering med alle berørte grunneiere. Beboere og andre aktører som er direkte og indirekte berørt av anleggsarbeidene, graving i vei, vannavstengning, strømstans etc. skal varsles skriftlig i forkant. Næringskunder skal varsles 5 dager i forkant av arbeidene, mens privatpersoner skal varsles 24 timer før, ved korte avstengninger. Prosjektleder i kommunen må varsles om planlagte stengninger slik at varsel kan sendes ut minimum 24 timer i forkant. Informasjonsskriv/varsel sendes ut av PL, med eventuell bistand fra entreprenør. Løpende informasjon f.eks. vedrørende uforutsette hendelser gis direkte til de det gjelder på mest hensiktsmessig måte, samtidig som byggherre orienteres. Muntlig orientering dokumenteres (innhold/tema, hvem, tidspunkt etc.) i epost til byggherre. x) Mengderegler Avregnes som rundsum	RS			
	AM1.824A KOORDINERENDE YTELSE Rund sum Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Se a) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenør skal medta dialog og koordinering mot elnettteier og kommunens rammeleverandør (Minel) samt Guard (automasjon) ifm. de el- og automasjonsarbeider som skal utføres for å komplettere leveranse av el-infrastruktur og oppkobling opp mot kommunens PLS. Posten omfatter også all koordinering med kommunens operatør. *Anleggsbidraget fra elnettteier gjøres opp imellom byggherre og elnettteier. *Kommunen har egen avtale med rammeleverandør Minel og Guard, og bidrag gjøres opp imellom byggherre og rammeleverandør. x) Mengderegler	RS			
Sum:					0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Avregnes som rundsum				

02 Forberedende og generelle arbeider**02 Forberedende og generelle arbeider**

Dette hovedkapittelet omfatter forberedende og generelle arbeider som fjerning av trær/buskas/vegetasjonsdekke, demontering og mulig remontering av bygningsdeler/konstruksjoner samt midlertidige og provisoriske løsninger for å få utført anleggsarbeidene.

For istandsettelse av berørte arealer, henvises det til kap. 06 "Avsluttende arbeider og istandsettelse".

Kapittel **02 Forberedende og generelle arbeider** er delt inn slik:

02.01 KLARGJØRING

02.02 PROVISORISK FORSYNING

Provisorisk vannforsyning

Entreprenøren er ansvarlig for den provisoriske vannforsyningen. Dette inkluderer både vann til alle abonnenter som blir berørt, herunder abonnenter tilsluttet tilstøtende ledninger, og til brannvannsforsyningen i området.

Entreprenør skal utarbeide en plan for provisorier som skal godkjennes av byggherre før oppstart av arbeidene. Planen skal bl.a. vise dimensjon på prov.ledning, sammenkoplingspunktene, stoppekraner og brannventiler. Det skal fremgå hvilke abonnenter som forsynes.

All manøvrering av ventiler i forbindelse med åpning og stenging av hovedvanntilførsel utføres av kommunen. Entreprenøren bestiller tidspunkt for til-/frakoblinger som nødvendiggjør avstengninger minst 48 timer før.

Provisorisk avløp

Provisorisk avløp omfatter opprettholdelse av avløp i hovedledninger og stikkledninger under hele anleggsperioden. Det er ikke tillatt å føre spillvann/fellesavløp ut i resipient, overvannsledning, grøft, i grunnen eller byggegrop.

Pumper i drift skal overvåkes, enten ved automatiske løsninger eller ved personell på plassen. Overvåkingen skal loggføres og oversendes kommunen.

Varsling

Før arbeidene igangsettes skal hver enkelt abonnent varsles med informasjonsbrev. Informasjonsbrevet utarbeides i samarbeid med entreprenør, men utsendes av kommunen. Brevet skal som et minimum inneholde følgende:

- Henvisning til kommunens forhåndsvarsling.
- Når anleggsarbeidene igangsettes og antatt anleggsperiode.
- Antatt varighet for provisorisk vannforsyning.
- Hvilke praktiske tiltak entreprenøren iverksetter.
- Henvise til døgkontinuerlig tilgjengelighet pr. telefon med angivelse av 2 kontaktpersoner hos entreprenøren.

Entreprenør er ansvarlig for å gi innspill til kommunen om hvilke abonnenter som skal varsles.

Entreprenør skal også avholde informasjonsmøter sammen med Sel kommune.

Drift

Vannavslag skal bestilles iht. gjeldende rutiner for vannavslag for IØK. Alle avvik i forsyningssituasjonen, via provisoriet, skal umiddelbart varsles kommunene ved byggeleder.

Nedrigging av all provisorium og komplett tilbakeføring til normal driftssituasjon prises i egne poster i dette kapittelet. Ovennevnte er underlagt entreprenørens egen prosjektering og utførelse.

30.05.2026

Side 13

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	Forberedende og generelle arbeider				
02.01.1	FD8.511 PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
02.01.2	FV1.11A VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Areal <i>Område som skal ryddes:</i> Hele anlegget i anleggsbelte, kfr. tegninger <i>Leveringssted:</i> Til godkjent deponi <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett vegetasjonsrydding for alle prosjekterte rørgrøfter og kummer. Entreprenør er selv ansvarlig for å sette seg inn i omfanget av dette. Posten inkluderer opplasting, borttransport, levering - og behandlingsavgift. Felling av trær prises i egen post. Trær defineres som stammer med større diameter enn 10 cm, målt 1,4 m over terreng	m2	2 000		
02.01.3	CD4.11130A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Støttekonstruksjon Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ulavegen, gnr.bnr 233/1 <i>Tilgjengelighet:</i> Fra Ulavegen <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Mur <i>Materialer:</i> Stein <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> - <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Iht. eksisterende <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett riving av eksisterende	m	15		

Sum:

0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.01.4	støttemur for etablering av ny innkjøring til jordet, inkludert nødvendige rivearbeider, sikring, demontering og borttransport av masser og materialer.				
	Ulavegen skal opprettholdes på eksisterende høyde gjennom hele tiltaket. Del av støttemur mot fjøs skal beholdes i nødvendig omfang for å sikre eksisterende knekkpunkt og stabilitet i muren.				
	Eksisterende partier med store kantsteiner kan demonteres og fjernes som del av arbeidene, og avkjøring etableres i dette området.				
	Omfang av avkjøring avtales med grunneier og det benyttes poster i kap. 04 VEGARBEID.				
	Før utførelse skal omfang avtales med byggherre og grunneier.				
	FB1.251A FELLING AV ENKELTTRE				
	Antall trær	stk	20		
	Hvilke trær: Trær i anleggsbelte				
	Adkomst/hindringer: -				
	Forhold det må tas hensyn til: -				
	Andre krav:				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	Posten omfatter felling av trær som ligger i anleggsbeltet. Anvendes etter avklaring med byggherre. Posten omfatter også behandling av tømmer, som beskrevet under c) utførelse.				
	Borttransport, levering - og behandlingsavgift inkluderes i posten.				
	c) Utførelse				
	Trær som felles skal kvistes og kappes i ca. 30 cm lengder, og legges på en hensiktsmessig plass på eiendommen etter avtale med grunneier.				
	Grunneier beholder trær som felles på privat eiendom.				
	Entreprenør beholder trær som felles på kommunal grunn.				
	x) Mengderegler				
	Trær defineres som stammer med større diameter enn 100mm, målt 1,4 m over terreng.				
02.01.5	FD8.74A FORSIKTIG GRAVING VED RØTTER TIL TRÆR SOM SKAL BEVARES - ANTALL				
	Antall trær	stk	4		
	Lokalisering: Hele anlegget				
	Graveomfang: Forsiktig graving ved røttene til trær som				
Sum:					

30.05.2026

Side 15

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.1	skal bevares og som kan bli skadet av anleggsarbeidet <i>Metode:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til anvendelse etter avtale med byggherre og eventuelt grunneier. AK3.2128A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Avløpsanlegg Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Utførelse:</i> se a) <i>Dimensjon/kapasitet:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett provisorisk anlegg for håndtering av spillvann og overvann i hele anleggsperioden. Posten skal inkludere alt av materiell ifb. med provisorisk håndtering av spill- og overvann, både tilknytning til omkobling av hovedledninger og provisorisk håndtering av privat stikkledninger. Posten omfatter også alle anleggsarbeider for etablering av provisoriene. c) Utførelse I perioder med fare skal frost skal provisorisk avløpsledninger etableres frostsikkert med pre-isolerte rørledninger. Provisoriske ledninger må etableres slik at de ikke er til hinder for den normale trafikk og ferdsel. Lokal nedgraving eller annen beskyttelse kan være nødvendig.	RS			
02.02.2	AK3.2118A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Vannforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Utførelse:</i> se a) <i>Dimensjon/kapasitet:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett provisorisk anlegg for vann i hele anleggsperioden, dette omfatter også planlegging	RS			

Sum:

0

30.05.2026

Side 16

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	og tilrigging. Entreprenør må selv gjøre seg kjent med omfanget av dette. Drift av provisorie prises i neste post. Omfatter også all materiell til det provisoriske anlegget under hele anleggsperioden, både tilknytninger og omkoblinger av hovedledninger og stikkledninger, samt levering og montering av midlertidig brannvannsuttak på terreng ved behov. c) Utførelse Alt materiell som benyttes til provisorisk vannforsyning skal enten være nytt eller dokumentert brukt til kun drikkevannsformål ved tidligere anledninger. Dokumentasjon skal oversendes byggherre. I perioder med fare skal frost skal provisorisk vannforsyning etableres frostsikkert med pre-isolerte rørledninger og frostsikret armatur. Provisoriske ledninger må etableres slik at de ikke er til hinder for den normale trafikk og ferdsel. Lokal nedgraving eller annen beskyttelse kan være nødvendig.				
02.02.3	AM3.212A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Avløpsanlegg <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Installasjonens omfang:</i> Provisorisk avløpshåndtering i hele anleggsperioden <i>Ytelse:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter all nødvendig oppfølging, koordinering, varsling og bistand knyttet til driften av den provisoriske avløpshåndteringen. Tilrigging og materiell skal prises i foregående post.	RS			
02.02.4	AM3.211A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Vannforsyning <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Installasjonens omfang:</i> Provisorisk vannforsyning i hele anleggsperioden <i>Ytelse:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter all nødvendig oppfølging, koordinering, varsling og bistand knyttet til driften av	RS			

Sum:

0

30.05.2026

Side 17

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.5	den provisoriske vannforsyningen. Posten omfatter også nødvendig spyling og desinfisering av prov. ledninger samt vannprøve. Tilrigging og materiell skal prises i foregående post.	RS			
	c) Utførelse All manøvrering av ventiler i forbindelse med åpning og stenging av hovedvanntilførsel utføres av Sel kommune. Entreprenøren bestiller tidspunkt for til-/frakoblinger som nødvendiggjør avstengninger minst 48 timer før. x) Mengderegler Mengden måles som komplett provisorisk anlegg for vannforsyningen.				
02.02.5	AS3.2998A NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Provisorisk vannforsyning Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Beskrivelse:</i> Etappevis nedrigging <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter etappevis nedrigging av provisorisk vannforsyning så snart permanent vannforsyning er satt i drift. Rør og rørdeler gjenbrukes der dette er hensiktsmessig.	RS			
02.02.6	AS3.2128A NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Avløpsanlegg Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Beskrivelse:</i> Etappevis nedrigging <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter etappevis nedrigging av provisorisk avløp (overvann og spillvann).	RS			
Sum:					0

03 Vann - og avløpsanlegg**03 Vann - og avløpsanlegg**

Dette hovedkapittelet omfatter alle arbeider i forbindelse med etablering og fremføring av nytt VA-anlegg.

Kapittel 03 **Vann - og avløpsanlegg** er delt inn slik:

- 03.01 Grøftarbeider
- 03.02 Ledninger
- 03.03 Kummer
- 03.04 Grøftesikring
- 03.05 Grøftefrie arbeider, boring
- 03.06 Klargjøring av ledninger
- 03.07 Pumpestasjon

03.01 Grøftarbeider**Generelt**

Alle graveposter i dette kapittelet inkluderer opplasting, enten på transportmiddel eller til siden som gjenbruk over rørledning i grøften. Gravepostene inkluderer også opplasting av sprengte masser. Det må beregnes inn seksjonsvis utgraving for alle rørgrøfter.

Postene i dette kapittelet skal også medta ekstra kostnader for graving under luftlinjer.

Entreprenøren skal føre loggbok/skjema over utførelsen av arbeidene slik at det enkelt kan føres kontroll med utførte mengder for de arbeider som skal avregnes.

Sortering, transport og levering av eventuell avfall i gravemassene prises i kap. 04. Vegarbeid, underkapittel 01.

Grunnforhold

Det henvises til geoteknisk rapport og eksisterende grunnundersøkelser.

Uttak av berg

Entreprenøren har det fulle og hele ansvaret for å gjøre seg kjent med forhold som medfører restriksjoner for sprengingsarbeiderne og dette er inkludert i prisen. Manglende opplysninger om dette i prisgrunnlaget fritar ikke entreprenøren for ansvar på dette punktet.

All rigging for sprengningsarbeid skal være omfattet i enhetsprisene.

Uttak av grøft

Entreprenør må selv velge grøftesider som er stabile, kfr. geoteknisk rapport. Dette medfører at det kan bli avvik fra de generelle grøftesnittene som er angitt på tegningene. Ved ustabile masser skal grøften sikres iht. gjeldende retningslinjer i geoteknisk rapport.

Håndtering av masser over Ulvoldsjordet:

Ved graving over Ulvoldsjordet skal jord legges til side og tilbakeføres lik eksisterende situasjon. Det tillates ikke at jord sammenblandes med andre masser.

Mengderegler

I veg omfatter VA-grøftene sonen fra underkant vegoverbygning til grøftebunn. I plen/grøntareal omfatter VA-grøftene sonen fra underkant vekstjordlag til grøftebunn. Oppgitte grøftedybder viser imidlertid til avstand fra topp dekke til grøftebunn. Vegoverbygning er medtatt i kap. 4.

30.05.2026

Side 19

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03	Vann - og avløpsanlegg				
03.01.2	FD8.64A FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - ANTALL Lengde <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Type bygningsrester:</i> Eksist. rør i asbest <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter håndtering av eksisterende rør i asbest, opp til og med Ø150, som blir gravd bort i gravearbeidene. Inkluderer utsortering, transport, levering - og behandlingsavgift. x) Mengderegler Avregnes pr. m fjernet rør.	m	360		
03.01.3	FD8.64A FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - ANTALL Lengde <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Type bygningsrester:</i> Eksist. rør i asbest <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter håndtering av eksisterende rør i asbest, over Ø150 opptil Ø300, som blir gravd bort i gravearbeidene. Inkluderer utsortering, transport, levering - og behandlingsavgift. x) Mengderegler Avregnes pr. m fjernet rør.	m	600		
03.01.4	FD8.64A FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - ANTALL Lengde <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Type bygningsrester:</i> Eksist. rør i betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter håndtering av eksisterende rør i betong, opp til og med Ø150, som blir gravd bort i gravearbeidene. Inkluderer utsortering, transport, levering - og behandlingsavgift. x) Mengderegler	m	5		
Sum:					0

30.05.2026

Side 20

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.5	Avregnes pr. m fjernet rør. FD8.64A FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - ANTALL Lengde <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Type bygningsrester:</i> Eksist. rør i betong <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter håndtering av eksisterende rør i betong, fra Ø150 opptil Ø300, som blir gravd bort i gravearbeidene. Inkluderer utsortering, transport, levering - og behandlingsavgift. x) Mengderegler Avregnes pr. m fjernet rør.	m	360		
03.01.6	FD8.64A FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - ANTALL Lengde <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Type bygningsrester:</i> Eksist. rør i plast <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter håndtering av eksisterende rør i plast, opp til og med Ø160, som blir gravd bort i gravearbeidene. Inkluderer utsortering, transport, levering - og behandlingsavgift. x) Mengderegler Avregnes pr. m fjernet rør.	m	220		
03.01.7	FD8.64A FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - ANTALL Lengde <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Type bygningsrester:</i> Eksist. rør i plast <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter håndtering av eksisterende rør i plast, mellom Ø160 opptil Ø300, som blir gravd bort i gravearbeidene. Inkluderer utsortering, transport, levering - og behandlingsavgift. x) Mengderegler Avregnes pr. m fjernet rør.	m	550		

Sum:

0

30.05.2026

Side 21

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.8	FD8.64A FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - ANTALL Antall <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Type bygningsrester:</i> Eksist. kummer og sluk, evt. brannhydranter <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter håndtering av eksisterende kummer, sluk og evt. brannhydranter, som blir gravd bort i gravearbeidene ved etablering av ny VA-grøft. Inkluderer utsortering, transport, levering - og behandlingsavgift. x) Mengderegler Avregnes pr. stk. fjernet kum.	stk	25		
03.01.9	FF5.124A RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING Rensket areal Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 4 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter rensk av bergoverflate etter graving ved berg under løsmasser, dersom dette skulle forekomme. Gjelder komplett klargjøring av bergoverflate før boring, sprengning og pigging. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.	m2	10		
03.01.10	FH1.1331A SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNINGSARBEIDER I DAGEN - FAST VOLUM Lengde <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter alle nødvendige sikkerhetstiltak for sprengningsarbeider. Posten kommer til anvendelse etter avklaring med byggherre. Tiltak og behov skal gjennomgå med byggherre underveis. x) Mengderegler Avregnes etter meter sprengt grøft	m	10		
03.01.11	FH1.531132A SPRENGING AV GRØFT I DAGEN				
Sum:					0

30.05.2026

Side 22

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.12	Lengde Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Formål:</i> Utgraving av VA-anlegg <i>Bergforhold:</i> - <i>Restriksjoner:</i> Kfr. innledende bestemmelser og kravspesifikasjon <i>Bunnbredde:</i> Varierer <i>Grøftedybde:</i> Varierer <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til utførelse der det påvises berg for rørgrofter. Anvendelse av posten skal avklares med byggherre i forkant. Graving av sprengt berg skal medtas i gravepostene. Merkostnad ved flåsprengning skal inkluderes i prisen. Påvisning av eventuelt berg skal gjøres i tidlig fase slik at dette ikke forsinker arbeidene. c) Utførelse Skråninger i fjell utføres med sider 5:1 og avregnes 5:1. x) Mengderegler Mengder avregnes som prosjektert volum.	m	10		
	FH1.63132A SPRENGING AV GROPER - VOLUM Antall Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Bergforhold:</i> - <i>Restriksjoner:</i> Kfr. innledende bestemmelser og kravspesifikasjon <i>Type grop:</i> Kumgroper, og evt. andre groper for grøfteutvidelser, etter behov <i>Dimensjoner:</i> Varierer. Nødvendig utover grøftesnitt. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten kommer til utførelse der det påvises berg hvor det skal etableres kummer. Anvendelse av posten skal avklares med byggherre. Graving av sprengt berg medtas i gravepostene (graving av grop for kummer). Merkostnad ved flåsprengning skal inkluderes i	stk	3		
Sum:					0

30.05.2026

Side 23

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.13	prisen. Påvisning av eventuelt berg skal gjøres i tidlig fase slik at dette ikke forsinker arbeidene. c) Utførelse Skråninger i fjell utføres med sider 5:1 og avregnes 5:1. x) Mengderegler Mengder avregnes som prosjektert volum. FH2.2232A PIGGING AV BERG - VOLUM Prosjektert fast volum Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Bergforhold:</i> - <i>Restriksjoner:</i> Kfr. innledende bestemmelser og kravspesifikasjon <i>Grunnforhold:</i> Berg/fjell <i>Toleranser:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett pigging av berg i grøft og kommer til anvendelse dersom det påvises berg og det ikke er ønskelig å spreng (avklares med BH), og da som et tillegg til graveposten. Påvisning av eventuelt berg skal gjøres i tidlig fase slik at dette ikke forsinker arbeidene.	m3	20		
03.01.14	FH8.22411A DEMOLERING AV BLOKKER I LØSMASSER Antall blokker Arbeidssted: I dagen Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m3 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Hullavstand:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Kommer til anvendelse etter avklaring med byggherre.	stk	3		
03.01.15	FD8.52199A KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSER Antall kryssinger Type eksisterende anlegg: Eksisterende selvfølgeligninger over eller under nytt anlegg <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Formål:</i> Utgraving av VA-anlegg <i>Grunnforhold:</i> lht. RIG-rapport <i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Eksisterende	stk	1		
Sum:					0

30.05.2026

Side 24

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.16	ledninger, dimensjon opptil Ø300 <i>Kryssingens lengde:</i> Inntil 5 m <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter kryssing av eksisterende ledninger med dimensjon opptil Ø300. FD8.52199A KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Antall kryssinger Type eksisterende anlegg: Eksisterende trykkledninger over eller under nytt anlegg <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Formål:</i> Utgraving av VA-anlegg <i>Grunnforhold:</i> lht. RIG-rapport <i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Eksisterende ledninger, dimensjon under Ø200 <i>Kryssingens lengde:</i> Inntil 5 m <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter kryssing av eksisterende ledninger med dimensjon under Ø300.	stk	1		
03.01.17	FD8.522991A LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Lengde Type eksisterende anlegg: Eksisterende selvføllsledninger over eller under nytt anlegg Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Formål:</i> VA-anlegg <i>Grunnforhold for eksisterende anlegg:</i> lht. RIG-rapport <i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Eksisterende ledninger, dimensjon opptil Ø300 <i>Langsføringens lengde:</i> se mengde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter langsføring av eksisterende ledninger (selvføll) med dimensjon opptil Ø300.	m	10		
03.01.18	FD8.522991A LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Lengde Type eksisterende anlegg: Eksisterende trykkledninger over eller under nytt anlegg Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft	m	5		
Sum:					0

30.05.2026

Side 25

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.19	<i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Formål:</i> VA-anlegg <i>Grunnforhold for eksisterende anlegg:</i> Iht. RIG-rapport <i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Eksisterende ledninger, dimensjon opptil Ø200 <i>Langsføringens lengde:</i> se mengde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter langsføring av eksisterende ledninger (trykkledninger) med dimensjon opptil Ø200. FD8.52122A KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Antall kryssinger Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler over nytt anlegg <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. GH-tegninger <i>Formål:</i> Utgraving av VA-anlegg <i>Grunnforhold:</i> Iht. RIG-rapport <i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Kabler, trekkerør for kabler, tele, optikk og el (lavspent) <i>Kryssingens lengde:</i> Inntil 5 m <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter kryssing av kabler i bakken. Dersom det er flere kabler eller kabelrør enn 5, divideres postens pris med 5 og multipliseres med antall kabler/rør. Posten omfatter også reetablering av kabelgrøfter i henhold til REN-blad, dersom eksisterende grøfter berøres.	stk	5		
03.01.20	FD8.52221A LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED UTTAK AV LØSMASSE Lengde Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Formål:</i> VA-anlegg <i>Grunnforhold for eksisterende anlegg:</i> Iht. RIG-rapport <i>Beskrivelse av eksisterende anlegg:</i> Kabler, trekkerør for kabler, tele, optikk og el (lavspent) <i>Langsføringens lengde:</i> se mengde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	m	5		

Sum:

0

30.05.2026

Side 26

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.21	Posten omfatter langsføring av kabler i bakken. Dersom der er flere kabler eller kabelrør enn 5, divideres postens pris med 5 og multipliseres med antall kabler/rør. Posten omfatter også reetablering av kabelgrøfter i henhold til REN-blad, dersom eksisterende grøfter berøres. FV3.13191A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Stabil graveskråning, iht. geoteknisk rapport Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Formål:</i> VA-grøft <i>Grunnforhold:</i> Antatt løsmasser <i>Restriksjoner:</i> Eksisterende infrastruktur <i>Bunnbredde:</i> Kfr. grøftesnitt <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2,5 <i>Krav til tilbakefylling:</i> Se andre krav <i>Krav til komprimering:</i> Normal kontroll. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett etablering av prosjektert rørgroft som vist på tegning. Posten omfatter også utvidelse av grøft for kummer og inn mot kummer, samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og eksisterende kummer/ledninger. Rør er priset i eget kapittel. For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser som skal transporteres bort inkluderer posten opplasting på transportmiddel. <u>Håndtering av masser over Ulvoldsjordet:</u> Ved graving over Ulvoldsjordet skal jord legges til side og tilbakeføres lik eksisterende situasjon. Det tillates ikke at jord sammenblandes med andre masser. <u>Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:</u> Fundament 8-22 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling 8-22 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-miljøblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over topp omfylling. Posten inkluderer også fiberduk.	m	610		
Sum:					0

30.05.2026

Side 27

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.22	FV3.13191A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Stabil graveskråning, iht. geoteknisk rapport Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Formål:</i> VA-grøft <i>Grunnforhold:</i> Antatt løsmasser <i>Restriksjoner:</i> Eksisterende infrastruktur <i>Bunnbredde:</i> Kfr. grøftesnitt <i>Grøftedybde:</i> 2,5-3,5 <i>Krav til tilbakefylling:</i> Se andre krav <i>Krav til komprimering:</i> Normal kontroll. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett etablering av prosjektert rørgrøft som vist på tegning. Posten omfatter også utvidelse av grøft for kummer og inn mot kummer, samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og eksisterende kummer/ledninger. Rør er priset i eget kapittel For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser som skal transporteres bort inkluderer posten opplasting på transportmiddel. <u>Håndtering av masser over Ulvoldsjordet:</u> Ved graving over Ulvoldsjordet skal jord legges til side og tilbakeføres lik eksisterende situasjon. Det tillates ikke at jord sammenblandes med andre masser. <u>Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:</u> Fundament 8-22 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling 8-22 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-miljøblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over topp omfylling. Posten inkluderer også fiberduk.	m	350		
03.01.23	FV3.13191A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING				

Sum:

0

30.05.2026

Side 28

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Samlet lengde Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Stabil graveskråning, iht. geoteknisk rapport Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Formål:</i> VA-grøft <i>Grunnforhold:</i> Antatt løsmasser <i>Restriksjoner:</i> Eksisterende infrastruktur <i>Bunnbredde:</i> Kfr. grøftesnitt <i>Grøftedybde:</i> 3,5-4,5 <i>Krav til tilbakefylling:</i> Se andre krav <i>Krav til komprimering:</i> Normal kontroll. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett etablering av prosjektert rørgrøft som vist på tegning. Posten omfatter også utvidelse av grøft for kummer og inn mot kummer, samt fundament for kummer og fylling inn mot nye og eksisterende kummer/ledninger. Rør er priset i eget kapittel. For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser som skal transporteres bort inkluderer posten opplasting på transportmiddel. <u>Håndtering av masser over Ulvoldsjordet:</u> Ved graving over Ulvoldsjordet skal jord legges til side og tilbakeføres lik eksisterende situasjon. Det tillates ikke at jord sammenblandes med andre masser. <u>Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:</u> Fundament 8-22 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling 8-22 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-miljøblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over topp omfylling. Posten inkluderer også fiberduk.	m	50		
03.01.24	FV3.11191A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Iht. geoteknisk rapport Levering av masser: Eksterne masser	m	30		
Sum:					0

30.05.2026

Side 29

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Formål:</i> Grøft stikkledninger. Fra hovedledning til tilknytningspunkt av eks stikkledning <i>Grunnforhold:</i> Kfr. geoteknisk rapport. <i>Restriksjoner:</i> Eksisterende infrastruktur <i>Bunnbredde:</i> - <i>Grøftedybde:</i> Inntil 2,5 m <i>Krav til tilbakefylling:</i> iht. grøftesnitt <i>Krav til komprimering:</i> Normale krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett graving for stikkledningsgrøft, fra hovedledning til tilknytning av eksisterende stikkledning. For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser som skal transporteres bort inkluderer posten opplasting på transportmiddel. Oppgraving av sprengte masser skal være inkludert i posten. <u>Håndtering av masser over Ulvoldsjordet:</u> Ved graving over Ulvoldsjordet skal jord legges til side og tilbakeføres lik eksisterende situasjon. Det tillates ikke at jord sammenblandes med andre masser. <u>Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:</u> Fundament 8-22 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling 8-22 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-miljøblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over topp omfylling. Posten inkluderer også fiberduk.				
03.01.25	FV3.11191A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Iht. geoteknisk rapport Levering av masser: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Formål:</i> Grøft stikkledninger. Fra hovedledning til tilknytningspunkt av eks stikkledning <i>Grunnforhold:</i> Kfr. geoteknisk rapport. <i>Restriksjoner:</i> Eksisterende infrastruktur	m	15		
Sum:					0

30.05.2026

Side 30

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Bunnbredde: -</i> <i>Grøftedybde: 2,5 - 3,5 m</i> <i>Krav til tilbakefylling: iht. grøftesnitt</i> <i>Krav til komprimering: Normale krav</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett graving for stikkledningsgrøft, fra hovedledning til tilknytning av eks stikkledning. For masser som skal gjenbrukes over rørledning, skal det inkluderes opplegging og tilbakefylling. For masser som skal transporteres bort inkluderer posten opplasting på transportmiddel. Oppgraving av sprengte masser skal være inkludert i posten. <u>Håndtering av masser over Ulvoldsjordet:</u> Ved graving over Ulvoldsjordet skal jord legges til side og tilbakeføres lik eksisterende situasjon. Det tillates ikke at jord sammenblandes med andre masser. <u>Tilbakefylling, kfr. grøftesnitt:</u> Fundament 8-22 mm, tykkelse 150 mm. Omfylling 8-22 mm til 300 mm over topp øverste rør iht. VA-miljøblad nr. 5. Gjenfylling med stedlige masser opp til UK vegoverbygning eller vekstjord. Maks steinstørrelse 300 mm, og steinstørrelsen skal ikke overstige 2/3 av lagtykkelsen, opp til 500 mm over topp omfylling. Posten inkluderer også fiberduk.				
03.01.26	SB5.214991199A ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER I GRUNNEN Lengde Rørledningsdel: Alle hovedledninger Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS), plater Tykkelse: 100 mm (50 + 50) <i>Lokalisering:</i> VA-grøfter på hele anlegget ved behov <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Trykkfasthet 400 kN/m² <i>Dimensjon på rørledningsdel:</i> Varierer. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett etablering av isolasjon av rørledninger der disse havner grunnere enn 2,2 meter ift. nytt terreng. Posten omfatter også avretting for isolasjon. Kommer til anvendelse etter avtale med byggherren. Omfatter legging i to lag (50 mm x 2) i forband.	m	350		
Sum:					0

30.05.2026

Side 31

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.27	b) Materialer Bredde min. 1,2 m. Legges i to lag i forband. x) Mengderegler Mengde avregnes per meter grøft med to lag. UU1.32999A INSPEKSJON AV UTENDØRS RØRLEDNING - INNVENDIG Antall Type rørledning: Stikkledninger Rørmateriale: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Strekning:</i> Alle stikkledninger <i>Rørdimensjon:</i> varierer <i>Dokumentasjonskrav:</i> iht. Vannstandard <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter rørinspeksjon med kamera for alle stikkledninger for å sikre rett tilkobling for overvann og spillvann. Posten omfatter også rapport som viser resultater fra rørinspeksjonen. Kommer til anvendelse etter avklaring med byggherre.	stk	4		
03.01.28	UU1.32999A INSPEKSJON AV UTENDØRS RØRLEDNING - INNVENDIG Antall Type rørledning: Stikkledninger Rørmateriale: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Strekning:</i> Alle stikkledninger <i>Rørdimensjon:</i> varierer <i>Dokumentasjonskrav:</i> iht. Vannstandard <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter fargeprøving av stikkledninger for å sikre rett tilkobling for overvann og spillvann. Kommer til anvendelse etter avklaring med byggherre.	stk	4		
03.01.29	FM2.223119A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Nærmeste godkjente mottak <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget	m3	7 500		
Sum:					0

30.05.2026

Side 32

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.30	<i>Leveringssted:</i> Godkjent mottak <i>Type masser:</i> Rene løsmasser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter transport av overskuddsmasser (rene løsmasser) fra rørgrøft, kummer og groper. Posten omfatter massene som ikke gjenbrukes på anlegget, og skal transporteres til godkjent deponi og pris skal inkludere transport, tipping og deponiavgift. FM2.223119A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Nærmeste godkjente mottak <i>Lokalisering:</i> I linjen <i>Leveringssted:</i> Godkjent mottak <i>Type masser:</i> Sprengt fjell <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter transport av overskuddsmasser (sprengt fjell) fra rørgrøft, kummer og groper. Posten omfatter massene som ikke gjenbrukes på anlegget, og skal transporteres til godkjent deponi og pris skal inkludere transport, tipping og deponiavgift.	m3	50		
03.01.31	FM2.21311A TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Type masser:</i> Løsmasser <i>Tippsted:</i> Mellomlager <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter transport av overskuddsmasser (løsmasser) fra rørgrøft, kummer og andre gravegroper. Posten omfatter masser som skal benyttes senere og som må transporteres til anvist område for mellomagring. Entreprenør er ansvarlig for å skaffe eget mellomlager for rene masser dersom riggområdet ikke er tilstrekkelig. Prisen skal inkludere opplasting, transport innenfor anleggsområdet og tipping til mellomlager.	m3	3 300		
Sum:					0

30.05.2026

Side 33

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.32	Jord fra Ulvoldsjordet skal ikke blandes med andre masser, og skal legges til side enten ved siden av grøften eller til mellomlagring for gjenbruk. x) Mengderegler Avregnes etter teoretisk grøftesnitt. FM2.21311A TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Type masser:</i> Sprengt fjell <i>Tippsted:</i> Mellomlager <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter transport av overskuddsmasser (sprengt fjell) fra rørgrøft, kummer og andre gravegroper. Posten omfatter masser som skal benyttes senere og som må transporteres til anvist område for mellomlagring. Entreprenør er ansvarlig for å skaffe eget mellomlager for rene masser dersom riggområdet ikke er tilstrekkelig. Pris skal inkludere opplasting, transport innenfor anleggsområdet og tipping til mellomlager.	m3	30		
03.01.33	x) Mengderegler Avregnes etter teoretisk grøftesnitt. FS3.1119991325A UTLEGGING AV LØSMASSE I GRØFT - LENGDE Prosjektert lengde Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Plastring Type masser/sortering: 120-300 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Lett komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: ± 30 mm <i>Lokalisering:</i> Utløp til Lågen <i>Tykkelse:</i> min. 400 mm <i>Underlag:</i> Løsmasser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter utlegging av masser for erosjonssikring av utløpet til overvannsledningen og overløpet fra pumpestasjonen som skal ut på terreng/	m	6		
Sum:					0

30.05.2026

Side 34

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Lågen. Kommer kun til anvendelse ved behov. Det skal tilstrebes at utløpet etableres naturlig i terrenget. Grøften skal være erosjonssikker. Høyeste gradering av stein legges nærmest røret for å senke vannhastigheten på utløpet.				

Sum: 0

03 Vann - og avløpsanlegg**03.02 LEDNINGER****Generelt**

Alle rørposter skal inkludere innkjøp, leveranse, mottakelse og intern håndtering/flytting før legging, sveising og legging av komplett rør i grøft.

I alle rørposter skal rør, samt alle aktuelle bend, muffe og andre rørdeler inkluderes **frem til og med påkobling/frakobling til alle rørstusser** som vist på tegning, og til rørstuss på utsiden av kum om ikke annet er spesifikt nevnt i kumposten. **I rørpостene skal alt inkluderes, dette gjelder også tilknytning til eksisterende stikkledninger (private).**

For planlegging og utførelse av stikkledningstilknytninger må følgende påregnes: Stikkledningene er inntegnet etter rørinspeksjon. Det er ofte betydelig avvik mellom tegningene og de faktiske forhold. Forsinkelser i arbeidet pga. uforutsette forhold kan derfor inntreffe. Brukes det mer enn 2 timer på leting/plunder pga. uforutsette forhold vil det honoreres ved regningsarbeid. Det må påregnes at gamle stikkledninger kan ha ukurante dimensjoner og materialer.

MaterialerSpillvannsledninger og overvannsledninger:

Spillvannsledninger med mindre dimensjon enn Ø400 skal det benyttes PVC-U SN8 i rødbrun farge.

Overvannsledninger med mindre dimensjon enn Ø400 skal det benyttes PVC-U SN8 i sort farge.

Ledninger som skal inntrekkes etableres i PE100 materiale SDR17 med PP-kappe.

PP-kappen skal ha min. 3 mm tykkelse for Ø160 og min. 2 mm for Ø110.

Vannledninger:

Rørene skal være av PE100 RC materiale SDR11 blå stripe. Rør som skal trekkes inn i eksisterende rør skal i tillegg ha PP-kappe.

Rør og deler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i NS EN 12201 og INSTA SBC og være merket med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark, eller tredjepartsertifisering til samme kvalitetsnivå.

Utførelse:

Alle rør som blir liggende med åpne skjøter for senere forbindelse eller tilkobling skal plugges midlertidig.

Personell som skal utføre arbeid på kommunale ledninger skal ha fagbrev anleggsrørlegger eller ADK. Arbeidet skal utføres i samsvar med gjeldende sanitærbestemmelser og retningslinjer for Sel kommune.

Rørlegger skal før arbeidene settes i gang, sørge for anmeldelse av anlegget til de offentlige etater.

Rørleverandørenes anvisninger for lagring, transport og montering må følges. Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst på anleggsområdet. Entreprenør dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Alle rørender skal sikres med beskyttelseslokk i lagringsperioden. Rørdeler skal mellomlagres i avlåst brakke/container og i tørre omgivelser.

Høyder for eksisterende ledninger er hentet fra gemini. Entreprenøren må kontrollere høydene og evt. gjøre nødvendige tilpasninger.

Sveising:

Alle sveisearbeider skal utføres iht. rørprodusentens anvisning og etter NS416-2. Sveiseoperatør skal ha gyldig NEMKO sertifikat eller tilsvarende for å utføre sveisearbeidet. PE-ledninger skal hovedsakelig skjøtes ved bruk av speilsveis. Dersom det ikke er mulig pga. plassbehov kan elektromuffe benyttes. Rør som skal benyttes til inntrekking eller til boring skal speilsveises.

Sveisemaskinen for speil-/buttsveising skal være kontrollert, kalibrert og godkjent etter reglene i DS/INF 70-6.

30.05.2026

Side 36

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03	Vann - og avløpsanlegg				
03.02.2	UM1.12111999914A UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type vannledning: Drikkevann Materiale: PE 100 RC Plassering: Hele anlegget, kfr. tegninger Skjøt: Buttsveisskjøt <i>Lokalisering:</i> Kfr. tegninger <i>Ledningsstrek:</i> Kfr. tegninger <i>Nominell diameter:</i> Ø355 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> 10 <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> 15 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett legging av VL Ø355 iht. tegninger. Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger, overganger og muffer, skal være inkludert.	m	760		
03.02.3	UM1.2211112211121A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrek:</i> Iht. tegninger <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> Ø250 <i>SN/SDR-verdi:</i> SN8 <i>Farge:</i> Orangebrun eller svart med orangebrun stripe <i>Relativ deformasjon:</i> Normale krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett legging av SP Ø250 iht. tegninger. Prisen skal inkludere alle nødvendige skjøter og rørdeler på strekket. Skal også inkludere nødvendige skjøter til eksisterende anlegg.	m	750		
Sum:					0

30.05.2026

Side 37

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.4	UM1.2211112211120A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrek:</i> iht. tegninger <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> Ø200 <i>SN/SDR-verdi:</i> SN8 <i>Farge:</i> Svart <i>Relativ deformasjon:</i> Normale krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett legging av OV Ø200 iht. tegninger. Prisen skal inkludere alle nødvendige skjøter og rørdeler på strekket. Skal også inkludere nødvendige skjøter til eksisterende anlegg.	m	10		
03.02.5	UM1.2221113421138A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKSATT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 - med kappe Plassering: I varerør Skjøt: Sveiseskjøt Pakning: Uten pakning <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. GH-tegninger <i>Ledningsstrek:</i> iht. tegninger, S18 til S16 <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> Ø160 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Farge:</i> Orangebrun eller svart med orangebrun stripe <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> 10 <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> 15 <i>Andre krav:</i> Posten omfatter komplett legging av SPP Ø160 iht. tegninger. Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger,	m	170		
Sum:					0

30.05.2026

Side 38

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.6	overganger, skal være inkludert. UM1.2211119911130A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PE 100 - med kappe min 3 mm Plassering: I grøft Skjøt: Sveiseskjøt Pakning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. GH-tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> Iht. tegninger <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> Ø250 <i>SN/SDR-verdi:</i> SDR17 <i>Farge:</i> Orangebrun eller svart med orangebrun stripe <i>Relativ deformasjon:</i> Normale krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett rørstrekk for Ø250 mm som skal benyttes som varerør for SPP Ø160.	m	170		
03.02.7	UM1.2211112211121A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Fastsittende pakninger <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> Iht. tegninger <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> Ø160 <i>SN/SDR-verdi:</i> SN8 <i>Farge:</i> Orangebrun eller svart med orangebrun stripe <i>Relativ deformasjon:</i> Normale krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett legging av SP Ø160 iht. tegninger. Prisen skal inkludere alle nødvendige skjøter og rørdeler på strekket. Skal også inkludere nødvendige skjøter til	m	220		
Sum:					0

30.05.2026

Side 39

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.8	eksisterende anlegg. UM1.2211122211120A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> iht. tegninger <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> Ø315 <i>SN/SDR-verdi:</i> SN8 <i>Farge:</i> Svart <i>Relativ deformasjon:</i> Normale krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett legging av OV Ø315 iht. tegninger. Prisen skal inkludere alle nødvendige skjøter og rørdeler på strekket. Skal også inkludere nødvendige skjøter til eksisterende anlegg.	m	350		
03.02.9	UM1.2211122211120A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> iht. tegninger <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> Ø400 <i>SN/SDR-verdi:</i> SN8 <i>Farge:</i> Svart <i>Relativ deformasjon:</i> Normale krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett legging av OV Ø400 iht. tegninger. Prisen skal inkludere alle nødvendige skjøter og	m	220		
Sum:					0

30.05.2026

Side 40

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.10	rørdele på strekket. Skal også inkludere nødvendige skjøter til eksisterende anlegg. UM8A Andre arbeider i forbindelse med utendørs rørledninger Antall Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag SVEISEPRØVE Sveiseprøvene skal utføres iht. kravene om rørspefikasjon om PE rør. Utkapping og markering utføres mens byggeleder er til stedet, og i tidlig fase. Det utføres en sveiseprøve per sveiseapparat og evt.nye prøver ved utskifting av personell eller apparat. Ved utskifting av personell eller apparat bekostes eventuelle nye prøver av entreprenør. Entreprenør merker, kapper ut prøven med min 20 cm ende på hver side, pakker og sender til avtalt testinstitusjon. Post skal inkludere komplett prøve, dvs. inkludert utkapping, transport og test. Ved eventuelt underkjente prøver kan kommunen stille krav til at minimum 2 nye prøver utføres på allerede sammensveiste rørstrekk for å kontrollere at disse er gode nok. Kostnader for dette dekkes av entreprenør. c) Utførelse Utføres bare etter nærmere avtale med kommunen. x) Mengderegler Prises pr. sveiseprøve.	stk	2		
03.02.11	UM1.12111999915A UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type vannledning: Drikkevann Materiale: PE 100 RC Plassering: Hele anlegget, kfr. tegninger Skjøt: Elektro muffesveis Lokalisering: Kfr. tegninger Ledningsstrekk: Fra hovedledning/ kum til 1 evt. tilknytningspunkt på privat stikkledning / til spyling av overløpslum Nominell diameter: Ø25 SDR-verdi: 11	m	20		

Sum:

0

30.05.2026

Side 41

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.12	<i>Største tillatte driftstrykk (PMA): 10</i> <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett rørstrekk for alle stikkledninger VL Ø25 fra vannkum eller anboringspunkt på ledning til påkobling, og evt. til andre formål som anvist på tegninger, Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger, overganger, og muffe, skal være inkludert. Tilknytning til private stikkledninger prises i egen post. UM1.12111999915A UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type vannledning: Drikkevann Materiale: PE 100 RC Plassering: Hele anlegget, kfr. tegninger Skjøt: Elektro muffesveis <i>Lokalisering:</i> Kfr. tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> Fra hovedledning/ kum til 1 evt. tilknytningspunkt på privat stikkledning <i>Nominell diameter:</i> Ø32 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA): 10</i> <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett rørstrekk for alle stikkledninger VL Ø32 fra vannkum eller anboringspunkt på ledning til påkobling, og evt. til andre formål som anvist på tegninger, Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger, overganger, og muffe, skal være inkludert. Tilknytning til private stikkledninger prises i egen post.	m	20		
	UM1.12111999915A UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type vannledning: Drikkevann Materiale: PE 100 RC Plassering: Hele anlegget, kfr. tegninger Skjøt: Elektro muffesveis <i>Lokalisering:</i> Kfr. tegninger				
03.02.13	UM1.12111999915A UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type vannledning: Drikkevann Materiale: PE 100 RC Plassering: Hele anlegget, kfr. tegninger Skjøt: Elektro muffesveis <i>Lokalisering:</i> Kfr. tegninger	m	20		
Sum:					0

30.05.2026

Side 42

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Ledningsstrekk:</i> Fra hovedledning/ evt. tilknytningspunkt på privat stikkledning <i>Nominell diameter:</i> Ø50 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> 10 <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> 15 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett rørstrekk for alle stikkledninger VL Ø50 fra vannkum eller anboringspunkt på ledning til påkobling, og evt. til andre formål som anvist på tegninger, Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger, overganger og muffer, skal være inkludert. Tilknytning til private stikkledninger prises i egen post.				
03.02.14	UM1.12111999915A UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type vannledning: Drikkevann Materiale: PE 100 RC Plassering: Hele anlegget, kfr. tegninger Skjøt: Elektro muffesveis <i>Lokalisering:</i> Kfr. tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> Fra hovedledning / evt. tilknytningspunkt på privat stikkledning <i>Nominell diameter:</i> Ø63 <i>SDR-verdi:</i> 11 <i>Største tillatte driftstrykk (PMA):</i> 10 <i>Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA):</i> 15 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett rørstrekk for alle stikkledninger VL Ø63 fra vannkum eller anboringspunkt på ledning til påkobling, og evt. til andre formål som anvist på tegninger, Alle rørdeler, herunder bla. skjøtekoblinger, overganger og muffer, skal være inkludert. Tilknytning til private stikkledninger prises i egen post.	m	20		
03.02.15	UM1.2211112211120A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning	m	20		
Sum:					0

30.05.2026

Side 43

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.16	Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> Fra hovedledning / evt. tilknytningspunkt på privat stikkledning <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> Ø110 <i>SN/SDR-verdi:</i> SN8 <i>Farge:</i> Orangebrun eller svart med orangebrun stripe <i>Relativ deformasjon:</i> Normale krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett rørstrekk for alle stikkledninger SP Ø125 fra hovedledning med grenrør/ i kum og til påkobling. Alle rørdeler, herunder bla. overganger og tilknytning med grenrør, samt tettelokk dersom stikkledninger ikke tilknyttes umiddelbart, skal være inkludert.	m	20		
	UM1.2211112211120A UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST Lengde Type avløpsledning: Spillvannsledning Materiale: PVC-U Plassering: I grøft Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast Pakning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> Fra hovedledning / evt. tilknytningspunkt på privat stikkledning <i>Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID):</i> Ø110 <i>SN/SDR-verdi:</i> SN8 <i>Farge:</i> Orangebrun eller svart med orangebrun stripe <i>Relativ deformasjon:</i> Normale krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett rørstrekk for alle stikkledninger SP Ø110 fra hovedledning med grenrør/ i kum og til påkobling. Alle rørdeler, herunder bla. overganger og tilknytning med grenrør, samt tettelokk dersom stikkledninger ikke tilknyttes umiddelbart, skal være inkludert.				
Sum:					0

03 Vann - og avløpsanlegg**03.03 Kummer****Generelt**

Alle kumpostene skal inkludere innkjøp, leveranse, mottakelse og intern håndtering/flytting før legging og komplett etablering iht. tegninger. Kumposter skal inkludere arbeid og deler til og med muffe utenfor kum, i tillegg til tilknytning til eksisterende anlegg der det er aktuelt, og skal prises med støpejernslokk og tilfredsstille NS 1992.

Alle kummer skal bygges iht. tegning og Vannstandarden.

Sel kommune skal være tilstede under montering av kjepler i vannkummer. Kommunen skal varsles i forkant av arbeidene.

Krav til materiale og oppbygning

Kumkjepler plasseres slik at plassering av kumløkk samt nedstigningsforholdene i kummen blir best mulig.

Dempering av gjenbruksplast monteres i anleggsfasen. Demperingen erstattes med stoppering og evt. justeringsring i betong før asfaltering. For kummer i veg, skal kumrammer ha langt skjørt og monteres flytende på en pute av asfalt på minst 10 cm. For kummer i terreng kan kumramme hvile direkte på justeringsring/dempring. Kumtopp i utmark skal anlegges 300 mm over terreng.

Avstand fra topp løkk til kjele skal ikke overstige 50 cm av hensyn til nedstigning og materialhåndtering.

Det skal monteres kumstiger type Alustar eller tilsvarende i kummene.

Sluser og armaturer skal være av duktilt støpejern kvalitet NS-EN 545 (GJS). Overflatebehandlingen skal være av min. 250 µm varmpålagt blå pulverepoxy. Produktet skal ha GSK godkjenning eller tilsvarende (drikkevannsgodkjent). Alle ventiler skal være høyrelukkede glatløps sluseventiler uten ratt med nøkkeltopp iht. kommunens norm.

Det skal være to gjennomgående spetthull i alle løkk.

Kommunale kummer skal ha kumløkk med kommunevåpen og farget pakning.

Blå pakning for vannkummer, grønn pakning for spillvannskummer og svart for overvannskummer.

For stake-spylekummer skal hovedstrømmen alltid gå i hovedløpet.

Lokket på stigerør skal ha håndtak.

Rundt kummer og sandfang skal det fylles pukk (8-22mm).

30.05.2026

Side 45

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03	Vann - og avløpsanlegg				
03.03.2	UP1.111522A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 2000 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll <i>Lokalisering:</i> Kum BK18 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegning <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø355 <i>Muffetype:</i> Iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Iht. VA-miljøblad nr. 112 <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum BK18 og skal inkludere vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeid tilknyttet til kumarbeidet. Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig arbeid for legging av drenering iht. tegning. Påkobling av alle rørrinnføringer og tilkobling til eksisterende anlegg er inkludert i prisen. Alle kummer skal etableres med festeordning, knaster/ører, for isolasjonsplater. Alle vannkummer skal isoleres med isohatt der dette er mulig. For de vannkummer der isohatt ikke er tilgjengelig pga. størrelse skal det isoleres med xps radieplate tykkelse 100 mm.	stk	1		
03.03.3	UP1.111522A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 2000 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll <i>Lokalisering:</i> Kum VK18 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegning <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø355 <i>Muffetype:</i> Iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Iht.	stk	1		
Sum:					0

30.05.2026

Side 46

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.03.4	VA-miljøblad nr. 112 <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum VK17 og skal inkludere vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeid tilknyttet til kumarbeidet. Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig arbeid for legging av drenering iht. tegning. Påkobling av alle rørinnføringer og tilkobling til eksisterende anlegg er inkludert i prisen. Alle kummer skal etableres med festeordning, knaster/ører, for isolasjonsplater. Alle vannkummer skal isoleres med isohatt der dette er mulig. For de vannkummer der isohatt ikke er tilgjengelig pga. størrelse skal det isoleres med xps radieplate tykkelse 100 mm.				
	UP1.111522A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 2000 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll <i>Lokalisering:</i> Kum BK15 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegning <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø355 <i>Muffetype:</i> Iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Iht. VA-miljøblad nr. 112 <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum BK15 og skal inkludere vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeid tilknyttet til kumarbeidet. Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig arbeid for legging av drenering iht. tegning. Påkobling av alle rørinnføringer og tilkobling til eksisterende anlegg er inkludert i prisen.	stk	1		
Sum:					0

30.05.2026

Side 47

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.03.5	Alle kummer skal etableres med festeordning, knaster/ører, for isolasjonsplater. Alle vannkummer skal isoleres med isohatt der dette er mulig. For de vannkummer der isohatt ikke er tilgjengelig pga. størrelse skal det isoleres med xps radieplate tykkelse 100 mm. UP1.1111522A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 2000 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll <i>Lokalisering:</i> Kum BK15 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegning <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø355 <i>Muffetype:</i> iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> iht. VA-miljøblad nr. 112 <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum BK15 og skal inkludere vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeid tilknyttet til kumarbeidet. Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig arbeid for legging av drenering iht. tegning. Påkobling av alle rørrinnføringer og tilkobling til eksisterende anlegg er inkludert i prisen. Alle kummer skal etableres med festeordning, knaster/ører, for isolasjonsplater. Alle vannkummer skal isoleres med isohatt der dette er mulig. For de vannkummer der isohatt ikke er tilgjengelig pga. størrelse skal det isoleres med xps radieplate tykkelse 100 mm.	stk	1		
03.03.6	UP1.1111522A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 2000 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll	stk	1		
Sum:					0

30.05.2026

Side 48

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.03.7	<i>Lokalisering:</i> Kum BK14 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegning <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø355 <i>Muffetype:</i> Iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Iht. VA-miljøblad nr. 112 <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum BK14 og skal inkludere vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeid tilknyttet til kumarbeidet. Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig arbeid for legging av drenering iht. tegning. Påkobling av alle rørrinnføringer og tilkobling til eksisterende anlegg er inkludert i prisen. Alle kummer skal etableres med festeordning, knaster/ører, for isolasjonsplater. Alle vannkummer skal isoleres med isohatt der dette er mulig. For de vannkummer der isohatt ikke er tilgjengelig pga. størrelse skal det isoleres med xps radieplate tykkelse 100 mm.				
	UP1.1111322A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1400 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll <i>Lokalisering:</i> Kum VK18 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegning <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø160 <i>Muffetype:</i> Iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Iht. VA-miljøblad nr. 112 <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum VK18 og skal inkludere vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, vannmåler, ramme og kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeid tilknyttet til kumarbeidet.	stk	1		
Sum:					0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.03.8	Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig arbeid for legging av drenering iht. tegning. Påkobling av alle rørinnføringer og tilkobling til eksisterende anlegg er inkludert i prisen. Alle kummer skal etableres med festeordning, knaster/ører, for isolasjonsplater. Alle vannkummer skal isoleres med isohatt der dette er mulig. For de vannkummer der isohatt ikke er tilgjengelig pga. størrelse skal det isoleres med xps radieplate tykkelse 100 mm. UP1.1111322A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1400 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll <i>Lokalisering:</i> Kum VK14 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegning <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø160 <i>Muffetype:</i> Iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Iht. VA-miljøblad nr. 112 <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum VK14 og skal inkludere vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, vannmåler, ramme og kumløkk som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeid tilknyttet til kumarbeidet. Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig arbeid for legging av drenering iht. tegning. Påkobling av alle rørinnføringer og tilkobling til eksisterende anlegg er inkludert i prisen. Alle kummer skal etableres med festeordning, knaster/ører, for isolasjonsplater. Alle vannkummer skal isoleres med isohatt der dette er mulig. For de vannkummer der isohatt ikke er tilgjengelig pga. størrelse skal det isoleres med xps radieplate tykkelse 100 mm.	stk	1		
	03.03.9				
Sum:					

30.05.2026

Side 50

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1600 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll <i>Lokalisering:</i> Kum BK11 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegning <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø355 <i>Muffetype:</i> Iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Iht. VA-miljøblad nr. 112 <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum BK11 og skal inkludere vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeid tilknyttet til kumarbeidet. Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig arbeid for legging av drenering iht. tegning. Påkobling av alle rørinnføringer og tilkobling til eksisterende anlegg er inkludert i prisen. Alle kummer skal etableres med festeordning, knaster/ører, for isolasjonsplater. Alle vannkummer skal isoleres med isohatt der dette er mulig. For de vannkummer der isohatt ikke er tilgjengelig pga. størrelse skal det isoleres med xps radieplate tykkelse 100 mm.	stk	1		
03.03.10	UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med innstøpt pakning Kumdiameter: DN 2000 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll <i>Lokalisering:</i> Kum VK10 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegning <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø355 <i>Muffetype:</i> Iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Iht. VA-miljøblad nr. 112 <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> -	stk	1		
Sum:					0

30.05.2026

Side 51

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.03.11	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum VK10 og skal inkludere vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeid tilknyttet til kumarbeidet. Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig arbeid for legging av drenering iht. tegning. Påkobling av alle rørrinnføringer og tilkobling til eksisterende anlegg er inkludert i prisen. Alle kummer skal etableres med festeordning, knaster/ører, for isolasjonsplater. Alle vannkummer skal isoleres med isohatt der dette er mulig. For de vannkummer der isohatt ikke er tilgjengelig pga. størrelse skal det isoleres med xps radieplate tykkelse 100 mm.				
	UP1.1131522A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med innstøpt pakning Kumdiameter: DN 2000 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll <i>Lokalisering:</i> Kum BK7 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegning <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø355 <i>Muffetype:</i> Iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> Iht. VA-miljøblad nr. 112 <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum BK7 og skal inkludere vannverkgods, konsoll, pakninger, stige, ramme og kumlokk som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeid tilknyttet til kumarbeidet. Omfatter også rør, rørdeler, forankringer og nødvendig arbeid for legging av drenering iht. tegning. Påkobling av alle rørrinnføringer og tilkobling til eksisterende anlegg er inkludert i prisen. Alle kummer skal etableres med festeordning, knaster/ører, for isolasjonsplater. Alle vannkummer skal isoleres med isohatt der dette	stk	1		
Sum:					

30.05.2026

Side 52

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.03.12	er mulig. For de vannkummer der isohatt ikke er tilgjengelig pga. størrelse skal det isoleres med xps radieplate tykkelse 100 mm. UP2.116A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Rett gjennomløp Diameter: DN 630 <i>Lokalisering:</i> Kum S15, S13, S12, S8 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegninger <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Rørledningsdimensjon:</i> Ø250 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum S15, S13, S12 og S8 og skal inkludere alle deler som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende post. Påkobling av alle rørrinnføringer er inkludert i prisen.	stk	4		
03.03.13	UP2.116A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Rett gjennomløp Diameter: DN 630 <i>Lokalisering:</i> Kum S7a <i>Utførelse:</i> Se GH-tegninger <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Rørledningsdimensjon:</i> Ø200 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum S7a og skal inkludere alle deler som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende post. Påkobling av alle rørrinnføringer er inkludert i prisen.	stk	1		
03.03.14	UP2.136A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Med to avgreninger Diameter: DN 630 <i>Lokalisering:</i> Kum S11, S10, S9 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegninger <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Rørledningsdimensjon:</i> Ø250	stk	3		
Sum:					0

30.05.2026

Side 53

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.03.15	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum S11, S10 og S9, og skal inkludere alle deler som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende post. Påkobling av alle rørrinnføringer er inkludert i prisen. UP1.1119916A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN1000-DN1200 Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-løp med plastliner <i>Lokalisering:</i> Kum S14 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegninger <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø250 <i>Muffetype:</i> Iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> - <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum S14 og skal inkludere alle deler som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende post. Påkobling av alle rørrinnføringer er inkludert i prisen.	stk	1		
03.03.16	UP1.1111322A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1400 Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll <i>Lokalisering:</i> Kum S18 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegninger <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø160 i varerør Ø250 <i>Muffetype:</i> Iht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> - <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	stk	1		
Sum:					0

30.05.2026

Side 54

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.03.17	Posten omfatter komplett kum S18 og skal inkludere alle deler som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende post. Påkobling av alle rørrinnføringer er inkludert i prisen. UP1.1111317A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1400 Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp <i>Lokalisering:</i> Kum S16 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegninger <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø160 i varerør Ø250 <i>Muffetype:</i> lht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> - <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum S16 og skal inkludere alle deler som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende post. Påkobling av alle rørrinnføringer er inkludert i prisen.	stk	1		
03.03.18	UP1.1111317A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN 1400 Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp <i>Lokalisering:</i> Kum S7 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegninger <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø250 <i>Muffetype:</i> lht. tegninger <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:</i> - <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum S7 og skal inkludere alle deler som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende post.	stk	1		
Sum:					0

30.05.2026

Side 55

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.03.19	Påkobling av alle rørrinnføringer er inkludert i prisen. UP2.116A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Rett gjennomløp Diameter: DN 630 <i>Lokalisering:</i> Kum O13, O12 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegninger <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Rørledningsdimensjon:</i> Ø400 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum O12 og O13, og skal inkludere alle deler som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende post.	stk	2		
03.03.20	Påkobling av alle rørrinnføringer er inkludert i prisen. UP2.136A INSPEKSJONSKUM AV PLAST Antall Gjennomløp: Med to avgreninger Diameter: DN 630 <i>Lokalisering:</i> Kum O18, O17 og O15 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegninger <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Rørledningsdimensjon:</i> Ø315 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum O18, O17 og O15, og skal inkludere alle deler som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende post.	stk	3		
03.03.21	Påkobling av alle rørrinnføringer er inkludert i prisen. UP1.1119917A NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT Antall Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering Kumdiameter: DN1000-DN1200 Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp <i>Lokalisering:</i> Kum O14 <i>Utførelse:</i> Se GH-tegninger <i>Kumhøyde:</i> Se lengdeprofil <i>Ledningsdimensjoner:</i> Ø400	stk	1		
Sum:					0

30.05.2026

Side 56

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.1	<i>Muffetype: lht. tegninger</i> <i>Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -</i> <i>Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kum O14 og skal inkludere alle deler som anvist på tegning, samt eventuelle andre arbeider tilknyttet kumarbeidet, kfr. innledende post. Påkobling av alle rørrinnføringer er inkludert i prisen. ETABLERING AV SPUNTGROP - GENERELT Foreliggende beskrivelse er utført etter NS 3420, utgave 202401. Alle poster er regulerbare, og måle- og mengdereglene i NS 3420 gjøres gjeldende for foreliggende beskrivelser, tillegg og endringer. Dersom det er avvik, gjelder denne beskrivelsen foran NS 3420. Spuntoppstøttingen omfatter rammet, 12 m lang U-spunt, puter og innvendig avstivning av HEB-bjelker. Det henvises til geoteknisk prosjekteringsnotat nr. 25153-GEO-TN01 og anbudstegningene: DR20 Spuntplan DR50 Snitt A-A og detaljer Følgende utførelsesfaser er lagt til grunn for en trygg gjennomføring av oppstøttingstiltaket: 1. Etablering av arbeidsplattform tilpasset pele- og spuntrigg. 2. Forboring ned til minimum 0,5 m under planlagt spuntfot. 3. Nedsetting av 12 m lange spuntnåler ned til kote +280,0. Topp spunt på kote +292,0. 4. Utgraving til kote +290,5. Rensk av spuntvegg. 5. Senkning og montering av øvre avstivingsramme og hjørnestivere på kote +291,0. 6. Utgraving til kote +288,0. Vannstand senkes vha. vannpumper (pumpesump) og holdes ved utgravingsnivå. Rensk av spuntvegg. 7. Senkning og montering av nedre avstivingsramme og hjørnestivere på kote +288,5. 8. Utgraving til kote +286,5. Vannstand senkes vha. vannpumper (pumpesump) og holdes ved utgravingsnivå. Rensk av spuntvegg og ev. frostsikring.				
				Sum:	0

30.05.2026

Side 57

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	9. Legging av separasjonsduk. 10. På traubunn legges et drenslag med pukk, inkl. avretting. Fraksjonen må sikre dreneffekt og at massene er relativt selvkomprimerende. 11. Støp av betongplate for fundament inn mot spuntrygg. 12. Etablering av pumpestasjon (forankres til betongplata). 13. Tilbakefylling av masser i spunkasse. 14. Etter hvert som massene fylles inn etableres rør inn/ut fra pumpestasjon. Puter og stivere kan fjernes/ demonteres når det er tilbakefylt til maks 0,5 m under aktuelt avstivningsnivå. 15. Kapping av topp spunt 0,5 m under ferdig terreng og oppfylling til endelig terrengnivå. 16. Boring av ledning under Lågen (utføres i egen entreprise) Poster for steg 12-17 er inkludert i andre poster i kap.03 vann - og avløpsanlegg, med unntak av demontering av puter og stivere og kapping av spunt.				
03.04.2	FD8.511 PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN Rund sum <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
03.04.3	GH6.21610 BÆREDYKTIG ARBEIDSPLATTFORM/-UNDERLAG FOR UTSTYR - BJELKESTENGSEL Lengde prosjektert senterlinje bjelkestengsel Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Eksisterende underlag/grunnforhold:</i> Sand- og grusmasser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder underlag til pelerigg til forboring	m	27		
03.04.4	GH6.21110 MOBILISERING OG DEMOBILISERING - INSTALLASJON AV STÅLPROFILER - BJELKESTENGSEL Rund sum Arbeidssted: På land Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20.	RS			
Sum:					0

30.05.2026

Side 58

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.5	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder pelerigg til forboring. x) Mengderegler Posten kan utgå.				
	GH6.21210 OPPSTILLING - INSTALLASJON AV STÅLPROFILER - BJELKESTENGSEL Antall stålprofiler Arbeidssted: På land Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Toleransekrav:</i> Valgfritt <i>Adkomstforhold/hindringer:</i> Vurderes av ansvarlig utførende entreprenør. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder pelerigg til forboring. Entreprenøren må skaffe oversikt over kabler og ledninger i grunnen, samt andre hindringer ved flytting av rigg og neddriving av spunt før spunting begynner. x) Mengderegler Hver side av spuntgropa regnes som en oppstilling. Posten kan utgå.	stk	4		
03.04.6	GK1.12 Forboring <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kfr. utførelsesrekkefølge beskrevet i generell post.				
03.04.7	GK1.121 FORBORING UTEN MASSEUTSKIFTING Antall peler <i>Lokalisering:</i> I spuntlinjen, se tegning nr. DR20. <i>Grunnforhold:</i> Sand- og grusmasser <i>Dybde:</i> Ned til kote +286,0. <i>Peledetaljer:</i> Ø273 stålrør eller tilsvarende	stk	72		
Sum:					0

30.05.2026

Side 59

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Restriksjoner:</i> Arbeidene skal utføres uten skadelige vibrasjoner. Grenseverdiene fastsettes iht. NS8141. Kommunens gjeldende støyforskrifter skal legges til grunn. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Forboringens omfang kan justeres basert på erfaringer som gjøres underveis. Det kan ikke utelukkes at det blir behov for supplerende forboring for å komme ned til prosjektert nivå for spuntfot. c) Utførelse Nedboring til minimum 0,5 m under planlagt spuntfot, og opptrekk til bruk i neste lokasjon. Inkluderer at pel overtas av tilbyder til gjenbruk eller deponeres/gjenvinnes iht myndighetenes krav. x) Mengderegler Posten kan utgå helt eller delvis.				
03.04.8	GH1.131610 BÆREDYKTIG ARBEIDSPLATTFORM/-UNDERLAG FOR SPUNTMASKIN Lengde prosjektert senterlinje spuntvegg Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Eksisterende underlag/grunnforhold:</i> Sand- og grusmasser <i>Andre krav:</i> Nei	m	27		
03.04.9	GH1 Spuntvegger <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kfr. utførelsesrekkefølge beskrevet i generell post.				
03.04.10	GH1.111111 LEVERING AV SPUNTPROFIL AV STÅL Areal spuntvegg før kapping Stålkvalitet: S355GP Type spunt: U-spunt Kategori: Enkeltnåler <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Motstandsmoment:</i> Elastisk motstandsmoment $We \geq 2000 \text{ cm}^3/\text{m}$	m2	324		
Sum:					0

30.05.2026

Side 60

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Tregghetsmoment:</i> Valgfritt <i>Godstykkelse:</i> Min. 10 mm <i>Nålebredde/profildimensjon:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også nødvendige hjørnelåser. c) Utførelse Spuntnålene skal utformes slik at de kan rammes i lås. Spuntnåler leveres med en lengde på 12 m eller større slik at skjøting på byggeplassen unngås. All spunt skal rammes i lås. Tette låser er viktig for etablering av tørr byggegrop.				
03.04.11	GH1.82120 PÅFØRING AV TETTEMIDDEL PÅ SPUNTLÅS Lengde Tettemiddel: Bitumen Påføringssted: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Utførelse:</i> Tettemiddel skal påføres enten på verkstedet eller på byggeplass iht. leverandørens anvisninger. Tettemiddel skal påføres på våt side av veggen. <i>Trykkmotstand:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> b) Materialer Tettemiddel i kombinasjon med valgt spuntprofil skal hindre innlekkasje i byggegropa. Tettemiddelet skal videre tilfredsstille krav til miljø, temperatur og kjemisk bestandighet.	m	432		
03.04.12	GH1.131110 MOBILISERING OG DEMOBILISERING - NEDDRIVING AV SPUNT Rund sum Arbeidssted: På land Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Restriksjoner:</i> Arbeidene skal utføres uten skadelige vibrasjoner. Grenseverdiene fastsettes iht. NS8141. Kommunens gjeldende støyforskrifter skal legges til grunn. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	RS			

Sum:

0

30.05.2026

Side 61

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.13	Omfatter også alle nødvendige arbeider og tillatelser nødvendig for utførelse. Omfatter også nødvendig riggplan og faseplan for arbeidet. Denne skal godkjennes av byggherren. GH1.131210 OPPSTILLING - NEDDRIVING AV SPUNT Antall Arbeidssted: På land Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Adkomstforhold/hindringer:</i> Vurderes av ansvarlig utførende entreprenør. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også alle tid og kostnader tilknyttet utsetting, bruk av maler for å sikre toleranser for plassering, vinkel og retning på spuntlinjer. Entreprenøren må skaffe oversikt over kabler og ledninger i grunnen, samt andre hindringer ved flytting av rigg og neddriving av spunt før spunting begynner. x) Mengderegler Hver side av spuntgropa regnes som en oppstilling.	stk	4		
03.04.14	GH1.14111110 NEDDRIVING AV SPUNT Areal Arbeidssted: På land Type spunt: U-spunt Avregningsnivå: Rammenivå Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Restriksjoner:</i> Arbeidene skal utføres uten skadelige vibrasjoner. Grenseverdiene fastsettes iht. NS8141. Kommunens gjeldende støyforskrifter skal legges til grunn. <i>Rammeenergi/krav ved vibrering:</i> Egnert utstyr velges av entreprenør. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også protokollføring ved neddriving av spunt. c) Utførelse	m2	324		
Sum:					0

30.05.2026

Side 62

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.15	Spuntveggen skal installeres med topp spunt på kote kote +292,0 etter at det er forboret i spuntlinjen, se egen post for forboring. Samtlige nåler rammes i lås. Spunthjørne rammes i lås ved bruk av hjørnelåser. FD1.13369 GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: 4 eller flere sider mot innvendig avstivning Graveskråning: Ikke relevant. Utgraving mellom spuntvegger <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Formål:</i> Etablering av spuntgrop. <i>Grunnforhold:</i> For beskrivelse av grunnforhold henvises det til geoteknisk notat nr. 25153-GEO-TN01 <i>Graverestriksjoner:</i> Fasevis utførelse, se generell post. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Leveringsavgift prises i egne poster. c) Utførelse Graving må utføres fasevis. Se generell utførelsesrekkefølge beskrevet i generell post. Det tillates ikke utgraving til nivå dypere enn 0,5 m under angitt nivå for pute, før puten og hjørnestiverne er etablert	m3	225		
03.04.16	FD1.811 RENSK AV STØTTEKONSTRUKSJON Areal støttekonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Type støttekonstruksjon:</i> Spunt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Rensk utføres fasevis. Kfr. utførelsesrekkefølge beskrevet i generell post. x) Mengderegler Beregnet areal av innvendig side spunt ned til traubunn.	m2	135		
03.04.17	GH1.82312 SVEISING AV SPUNTLÅS				
Sum:					0

30.05.2026

Side 63

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.18	Lengde sveiset spuntlås Arbeidssted: På land Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2 <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop. <i>Formål:</i> Vanntetting <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder ev. behov for å sveise låser med hensyn til vanntetting. c) Utførelse Eventuelt behov for sveising av spuntlåser skal avklares med byggherre. x) Mengderegler Posten kan utgå helt eller delvis.	m	80		
	GH8.613110 FROSTISOLERING - STØTTEKONSTRUKSJON Areal frostisolert støttekonstruksjon Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler Løsning: Midlertidig Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Isolasjonstykkelse:</i> Valgfritt <i>Type element/profil:</i> Valgfritt <i>Utførelse:</i> Spunt og puter isoleres mot frost. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Spuntveggene skal isoleres slik at det ikke blir frost bak spuntveggene. Posten inkluderer materialer og installasjon av temperaturmålere i grunnen. Det henvises til prosjekteringsnotat nr. 25153-GEO-TN01. c) Utførelse Det henvises til prosjekteringsnotat nr. 25153-GEO-TN01. Det skal installeres temperaturmålere i grunnen bak spuntveggen. x) Mengderegler	RS			

Sum:

0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.19	Rund sum. Posten kan utgå helt dersom det er plussgrader i anleggsperioden. Dette skal avgjøres på forhånd i samråd med byggherre. GH8.3 Puter og forankringskonsoller - støttekonstruksjoner <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kfr. utførelsesrekkefølge beskrevet i generell post.				
03.04.20	GH8.31112 MONTASJE AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON Lengde Arbeidssted: På land Type støttekonstruksjon: Spuntvegg med nåler Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2 <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Type, kvalitet:</i> HEB profiler, stål kvalitet S355J2 <i>Dimensjon:</i> HEB300 <i>Tilleggsutstyr:</i> Oppleggskenkter for montering dimensjonert av entreprenør. Stegavstivere og stålplater. <i>Plassering og utførelse av skjøter:</i> Ikke relevant. <i>Krav til/om stegavstivning:</i> Se tegning nr. DR50. <i>Krav til/om sveising:</i> Se tegning nr. DR50. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også levering av puter, knekter, stegavstivere, stålplater. Inkluderer sveising av pute til spunt og monteringssveis for stegavstivere, knekter og plater. c) Utførelse Puten skal ha anlegg mot hver spuntnål. Anlegg skal sikres ved kiler. Det tillates ikke utgraving til nivå dypere enn 0,5 m under angitt nivå for pute, før puten og hjørnestiverne er etablert. Se tegninger nr. DR20 og DR50.	m	54		
03.04.21	GH8.4 Innvendig avstivning - støttekonstruksjoner				

Sum:

0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.22	<i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kfr. utførelsesrekkefølge beskrevet i generell post. GH8.411102 TVERRSTIVER - STØTTEKONSTRUKSJON Antall stivere Arbeidssted: På land Anskaffelsesform: Valgfritt Sveiseutførelse: Utførelsesklasse EXC2 <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Gravenivå:</i> 0,5 m under avstivningsnivå. <i>Lengde foran utgraving:</i> Innenfor spunkasse. <i>Dimensjoner:</i> HEB200, stål kvalitet S355J2 <i>Krav til knekkavstivning:</i> Ikke relevant. <i>Stiverlengde:</i> Hjørnestiver har lengde ca. 1,5 m. <i>Tilleggsutstyr:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hjørnestivere. Omfatter også sveising av hjørnestivere til puter, og sveising av stålplater. c) Utførelse Det tillates ikke utgraving til nivå dypere enn 0,5 m under angitt nivå for pute, før puten og hjørnestiverne er etablert. Se tegninger nr. DR20 og DR50.	stk	8		
03.04.23	GH1.15211 SKJÆRING AV HULL I SPUNT Antall hull Arbeidssted: På land Type spunt: U-spunt <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Dimensjon:</i> Varierende <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hullbrenning i forbindelse med etablering av rørledninger som kobles til pumpestasjonen. c) Utførelse	stk	4		
Sum:					0

30.05.2026

Side 66

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.24	Det brennes hull med tilstrekkelig diameter, se relevante RIVA tegninger. Hensikten er å tilkoble rørledninger til pumpestasjon. Det skal tas høyde for at ledningens beliggenhet skal tilpasses stedlige forhold og kan avvike fra det som er prosjektert. FM2.223110 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Leveringssted:</i> Godkjent deponi. <i>Type masser:</i> Sand- og grusmasser. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også ev. transport av forurensede masser som leveres adskilt til mottaksanlegg.	m3	225		
03.04.25	FM5.15 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Vekt <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Type masser:</i> Sand- og grusmasser. <i>Leveringssted:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	tonn	450		
03.04.26	FM5.21 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR FORURENSEDE MASSER Vekt <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Type masser:</i> Sand- og grusmasser. <i>Forurensende stoffer:</i> Ukjent. <i>Forurensningsgrad/konsentrasjon:</i> Tilstandsklasse 2 <i>Leveringssted:</i> Mottaksanlegg med konsesjon fra forurensningsmyndighetene for mottak av de aktuelle overskuddsmassene. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også deponiavgifter, inkl. eventuelle offentlige avgifter, samt tilleggskostnader tilknyttet transport.	tonn	2		

Sum:

0

30.05.2026

Side 67

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.27	x) Mengderegler Dokumentasjon / kvittering fra mottaksanlegg legges til grunn for avregning. Post kommer til utførelse etter avtale med byggherre.				
	FM5.21 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSavgIFT FOR FORURENSEDE MASSER Vekt <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Type masser:</i> Sand- og grusmasser. <i>Forurensende stoffer:</i> Ukjent. <i>Forurensningsgrad/konsentrasjon:</i> Tilstandsklasse 3 <i>Leveringssted:</i> Mottaksanlegg med konsesjon fra forurensningsmyndighetene for mottak av de aktuelle overskuddsmassene. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også deponiavgifter, inkl. eventuelle offentlige avgifter, samt tilleggs kostnader tilknyttet transport.	tonn	2		
03.04.28	x) Mengderegler Dokumentasjon / kvittering fra mottaksanlegg legges til grunn for avregning. Post kommer til utførelse etter avtale med byggherre.				
	FM5.21 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSavgIFT FOR FORURENSEDE MASSER Vekt <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Type masser:</i> Sand- og grusmasser. <i>Forurensende stoffer:</i> Ukjent. <i>Forurensningsgrad/konsentrasjon:</i> Tilstandsklasse 4 <i>Leveringssted:</i> Mottaksanlegg med konsesjon fra forurensningsmyndighetene for mottak av de aktuelle overskuddsmassene. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også deponiavgifter, inkl. eventuelle offentlige avgifter, samt tilleggs kostnader tilknyttet	tonn	2		
Sum:					0

30.05.2026

Side 68

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.29	transport.				
	x) Mengderegler Dokumentasjon / kvittering fra mottaksanlegg legges til grunn for avregning. Post kommer til utførelse etter avtale med byggherre.				
03.04.29	FM5.21 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSavgIFT FOR FORURENSEDE MASSER Vekt <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Type masser:</i> Sand- og grusmasser. <i>Forurensende stoffer:</i> Ukjent. <i>Forurensningsgrad/konsentrasjon:</i> Tilstandsklasse 5 <i>Leveringssted:</i> Mottaksanlegg med konsesjon fra forurensningsmyndighetene for mottak av de aktuelle overskuddsmassene. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også deponiavgifter, inkl. eventuelle offentlige avgifter, samt tilleggskostnader tilknyttet transport. x) Mengderegler Dokumentasjon / kvittering fra mottaksanlegg legges til grunn for avregning. Post kommer til utførelse etter avtale med byggherre.	tonn	2		
03.04.30	GU6.13 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT AREAL Areal Brukskrav: Bruksklasse 3 <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Anvendelse:</i> Bunnen av spuntgropa. <i>Andre krav:</i> Nei	m2	45		
03.04.31	FS2.323231132 UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag av knust berg, Fk Type masse/sortering: 22/63 Levering av masser: Eksterne masser	m3	4,50		

Sum:

0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.32	Komprimering: Lett komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop. se tegning nr. DR20 <i>Underlag:</i> Sand- og grusmasser under separasjonsduk. <i>Tykkelse:</i> 10 cm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder 10 cm pukklag i bunnen av spuntgropa mellom spuntvegger.	m3	2,25		
	FS2.323223132 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag av knust berg, Fk Type masse/sortering: 8/16 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Lett komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop. se tegning nr. DR20 <i>Underlag:</i> Pukklag 22/63 <i>Tykkelse:</i> 5 cm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder 5 cm avrettingslag i bunnen av spuntgropa mellom spuntvegger.				
03.04.33	GH8.351 FJERNING AV PUTE - STØTTEKONSTRUKSJON Samlet lengde puter Arbeidssted: På land <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop. se tegning nr. DR20. <i>Type:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Puter av nedre avstivningsnivå kan fjernes etter at bunnplata er etablert og kan fungere som avstivning. Puter av øvre avstivningsnivå kan fjernes etter at det er tilbakefylt til 0,5 m under øvre avstivningsnivå. Inkluderer at puter overtas av tilbyder og deponeres/gjenvinnes iht myndighetenes krav. x) Mengderegler	m	54		

Sum:

0

30.05.2026

Side 70

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Posten kan utgå helt.				
03.04.34	GH8.4811 FJERNING AV STIVER - STØTTEKONSTRUKSJON Antall stivere Arbeidssted: På land <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop. se tegning nr. DR20. <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Hjørnestivere av nedre avstivningsnivå kan fjernes etter at bunnplata er etablert og kan fungere som avstivning. Hjørnestivere av øvre avstivningsnivå kan fjernes etter at det er tilbakefylt til 0,5 m under øvre avstivningsnivå. Inkluderer at hjørnestivere overtas av tilbyder og deponeres/gjenvinnes iht myndighetenes krav. x) Mengderegler Posten kan utgå helt.	stk	8		
03.04.35	GB1.1 Pumpebrønner <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Kfr. utførelsesrekkefølge beskrevet i generell post.				
03.04.36	GB1.182 LEIE AV PUMPEANLEGG Tid <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Pumpekapasitet:</i> Velges av entreprenør basert på vannmengde som må pumpes ut av spuntgropa og antall pumper. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder leie av vannpumper med kapasitet > 350 l/min som ikke er inkludert i post for graving, til etablering av pumpeump. Antall pumper skal vurderes fortløpende i anleggsperioden.	dager	50		
03.04.37	GB1.181 DRIFT AV PUMPEANLEGG				
Sum:					0

30.05.2026

Side 71

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.38	Tid <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Krav til driftssikkerhet:</i> Valgfritt <i>Energitype for drift:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også bortledning av pumpevann.	dager	50		
	GH1.15111 KAPPING AV SPUNT Lengde prosjektert senterlinje spuntvegg Arbeidssted: På land Type spunt: U-spunt <i>Lokalisering:</i> Spuntgrop, se tegning nr. DR20. <i>Kappnivå:</i> 0,5 m under ferdig terreng <i>Kappmetode:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m	27		

Sum:

0

03 Vann - og avløpsanlegg**05 Pumpestasjon**

Dette kapittelet omhandler etablering av ny pumpestasjon som skal på sikt erstatte eksisterende pumpestasjon. Det er egne poster for 1) pumpesump, 2) overbygg, 3) pumper, rørarrangement og ventiler, 4) vannforsyning og sanitær, 5) elektronisk utstyr og styring og 6) tilbakefylling av masser mellom PST og spunt.

Leveransen skal bestå av følgende:

Komplett utstyrt pumpestasjon med pumpesump (inkl. neddykkede pumpe), overbygg og pumpeinnstallasjoner inkl. automatikk, el, styring og ventilasjon.

Leverandør skal selv tilby en tilpasset løsning basert på kravene i postene og tegningene. Det presiseres at tegningene er prinsipper. Leverandør må selv detaljprosjekttere pumpestasjonen.

Det henvises til "designotat - ny avløpspumpestasjon" for beregningsgrunnlag.

Kommunens rammeleverandør for elektro er Minel og kommunens rammeleverandør for automasjon og SD-anlegg er Guard Automation AS.

Inngår ikke i denne leveransen:

Programmering/konfigurering av PLS, panel med idriftssettelse / kommunikasjon til kommunens driftskontrollsystem skal utføres av Guard Automation AS, etter inngått service-/vedlikeholdsavtale.

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03	Vann - og avløpsanlegg				
03.05.2	U01.116A PREFABRIKERT PUMPESTASJON - UTENDØRS Rund sum Medium: Spillvann <i>Lokalisering:</i> Ulvolden, kfr. tegning GH01 og GH107-2 <i>Utforming:</i> Pumpesump min. volum 3,8 m3, Ø2050, H=3700mm for prefabrikkert overbygg <i>Materiale/materialkvalitet pumpe:</i> - <i>Overflatebehandling pumpe:</i> - <i>Kapasitet:</i> 6,33 l/s mot statisk trykk 5 - 6 mVs <i>Temperaturområde:</i> 0-20 grader celsius <i>Trykk:</i> PN10 <i>Turtallsregulering:</i> med tilpasset frekvensomformer <i>Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg:</i> på rekkeklemmer i skap i overbygg <i>Ytelser:</i> 6,33 l/s <i>Regulering:</i> Frekvensstyrt <i>Elektriske data:</i> 230 V <i>Lydeffektnivå:</i> Oppgis i tilbudet <i>Tilleggsutstyr:</i> som spesifisert under kravspesifikasjon og etterfølgende poster <i>Grunnforhold:</i> lht. RIG-rapport <i>Fundament:</i> Pukk <i>Overbygg:</i> 2,9 x 4,0 m (inngår i egen post) <i>Dokumentasjon:</i> Full dokumentasjon ved tilbud og FDV <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag PUMPESUMP Posten omfatter komplett prosjektering, dimensjonering, produksjon, levering og montering av pumpesump med tilhørende komponenter og arbeider slik at det leveres en komplett, tett og driftsklar pumpestasjon. Pumpesump skal leveres som prefabrikkert konstruksjon med nødvendige innstøpningsdeler, gjennomføringer, pakninger, festedetaljer, løfteanordninger og forankringssystem. Dokumentasjon i form av produksjonstegninger, måltegninger, statiske beregninger, oppdriftsberegninger, materialspesifikasjoner og monteringsanvisninger skal forelegges Sel kommune for gjennomsyn og kommentarer i god tid før produksjon igangsettes. <u>Dimensjonering:</u> Pumpesumpen skal dimensjoneres og forankres for	RS			

Sum:

0

30.05.2026

Side 74

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.3	maks antatt vannstand dvs. ensidig utvendig trykk til gulvnivå. Sumpen skal også dimensjoneres for belastning tilsv. trafikkbelastning (slamsugebil mm.) Pumpesump skal isoleres med XPS 300. Nødvendig isolasjonstykkelse og utbredelse skal tilpasses valgt sumputforming og lokale forhold, og skal inngå som en komplett del av entreprenørens leveranse. Det skal leveres monteringsanvisning av sumpen som skal beskrive forankringsmetode, krav til omfyllingsmasse m.m Pumpesumpens bunn skal utføres med selvrensende, konisk utforming uten dødsoner og med minst mulig tverrsnittsareal i bunn for å redusere sedimentering og sikre god hydraulisk funksjon. Dekket over terreng må forsynes med nødvendige utsparinger for vannforsyning, jordingskabel, inntakskabel og signalkabel. Stasjonen skal være forberedt for tilkobling av selvfallsledning, trykkledning, vannledning, nødoverløp og kabelgjennomføringer. b) Materialer <u>Materiale i GRP</u> Ved bruk av GRP materiale skal det leveres styrkeberegning (FEM-analyse) x) Mengderegler Prises som RS for komplett sump med tilhørende installasjoner U01.116A PREFABRIKKERT PUMPESTASJON - UTENDØRS Rund sum Medium: Spillvann <i>Lokalisering:</i> Ulvolden, kfr. tegning GH500 og 501 <i>Utforming:</i> Overbygg 2,9 m x 4,0 m <i>Materiale/materialkvalitet pumpe:</i> - <i>Overflatebehandling pumpe:</i> - <i>Kapasitet:</i> - <i>Temperaturområde:</i> 10-20 grader celsius <i>Trykk:</i> - <i>Turtallsregulering:</i> - <i>Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg:</i> Se etterfølgende poster i dette kapittel <i>Ytelser:</i> - <i>Regulering:</i> - <i>Elektriske data:</i> 230 V <i>Lydeffektnivå:</i> Oppgis i tilbudet	RS			
Sum:					

30.05.2026

Side 75

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Tilleggsutstyr:</i> som spesifisert under og etterfølgende poster <i>Grunnforhold:</i> lht. RIG-rapport <i>Fundament:</i> Sumpdekke <i>Overbygg:</i> Se skisser GH500 og GH501 <i>Dokumentasjon:</i> FDV dokumentasjon som spesifisert <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag OVERBYGG Komplett post for overbygg som også skal inkludere alle ytelser beskrevet under og som vist på tegning. Posten sees i sammenheng med andre poster i dette kapittel og skal utgjøre en komplett driftsklar stasjon. Dokumentasjon i form av tegning og beskrivelse av overbygget forelegges Sel kommune for godkjennelse/ kommentarer i god tid før produksjon. Det skal leveres overbygg med min utvendige mål på ca. 2.90 x 4.0 m med saltak, H=3,9 m. VEGGER Vegger kles utvendig i liggende panel. Utvendig kledning leveres i ferdig behandlet / beiset i farge etter avtale med byggherre. Utvendig kledning av tre skal leveres ferdig beiset med minst 2 strøk Innvendige vegger kles med våtromspanel i lys farge. Overbygget skal forankres i selvbærende dekke over pumpesump TAK Taket skal tekkes med båndtekking av zink. Det skal leveres takrenner og nedløpsrør i rustfritt stål. I tillegg skal det leveres: • Løpekatt og elektrisk talje sentrert over pumpene. • Løfteanordningen/innfestingen skal være sertifisert og godkjent etter gjeldende regelverk. Sertifikat skal medfølge. • Aluminiumsdør med Trio Ving låskasse for sylindrlås tilpasset kommunens låsesystem. Mål bør være 900x2000mm. • Sjøppekurv • Skriveplass (40-50cm hylle), med god plass til driftsinstruks og journal • Det skal være mulig for tilkobling av nødstrømsaggregat på utsiden av bygget x) Mengdereglar Prises som RS for komplett overbygg med tilhørende installasjoner/utstyr				
03.05.4	UO1.116A PREFABRIKKERT PUMPESTASJON - UTENDØRS Rund sum	RS			

Sum:

0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Medium: Spillvann <i>Lokalisering:</i> Ulvolden, kfr. tegning GH500 og 501, GH107-2 <i>Utforming:</i> lht. VA-miljøblad nr.78 <i>Materiale/materialkvalitet pumpe:</i> - <i>Overflatebehandling pumpe:</i> - <i>Kapasitet:</i> - <i>Temperaturområde:</i> - <i>Trykk:</i> PN10 <i>Turtallsregulering:</i> med tilpasset frekvensomformer <i>Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg:</i> Se etterfølgende poster i dette kapittel <i>Ytelser:</i> - <i>Regulering:</i> Frekvensstyrt <i>Elektriske data:</i> 230 V <i>Lydeffektnivå:</i> Oppgis i tilbudet <i>Tilleggsutstyr:</i> som spesifisert under og etterfølgende poster <i>Grunnforhold:</i> lht. RIG-rapport <i>Fundament:</i> - <i>Overbygg:</i> 2,9 x 4,0 m (inngår i egen post) <i>Dokumentasjon:</i> FDV dokumentasjon som spesifisert <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag RØRARRANGEMENT Komplett post for rørarrangement som også skal inkludere alle ytelser beskrevet under. Posten sees i sammenheng med andre poster i dette kapittel og skal utgjøre en komplett driftsklar stasjon. Dokumentasjon i form av tegninger av rørarrangementet skal forelegges Sel kommune for godkjenning/ kommentarer i god tid før produksjon. Samlestokk, med tilbakeslagsventiler, avstengningsventiler for pumpene og manometer skal plasseres tørroppstilt, fortrinnsvis på betjeningsdekket. Samlestokken utføres normalt i syrefast stål, PN10, etter NS-EN 1092-1:2007+A1:201, min. tykkelse 3,0 mm og med sveiseflenser av samme kvalitet. Dimensjon på rør, ventiler, manometer etc. skal være tilpasset aktuell vannmengde og være av en slik dimensjon at det oppnås tilstrekkelig hastighet for å oppnå selvrens og sikker funksjon av ventilene. Tilkobling til pumpeledning i pumpesump skal være mot flens i syrefast stål, PN10, som beskrevet i NSEN 1092-1:2007+A1:2013.				

Sum:

0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.5	Avstengningsventilene på trykkrøret skal leveres som høyrelukkede glatløps sluseventiler. Det skal etableres stengeventiler for drift av en pumpe ved demontering. Alle ventiler på trykksiden skal som minimum tilfredsstillende trykklasse PN 10. Ventilene skal være overflatebehandlet med epoksy. Minste beleggtykkelse skal være 250 µm. All ventilmanøvrering skal kunne gjøres over dekket. Følgende skal leveres og monteres: • Samlestokk • Tilbakslagsventiler • Trykkrør • Koblingsføtter • Innløp, tilpasset utv. 250 mm PVC • Overløp, tilpasset utv. 160 mm PVC (det er et overløp fra stasjonen direkte og en fra S7) • Skyvespjeldventil eller sluseventil på innløp • Skumskjerm på innløp • Elektronisk mengdemåler på samlestokk tilpasset måleområde • Tilkobling og deler for styring av overløpsmåler og vasker av overløpsmåler i utvendig kum • Stuss for pluggkjøring med innlegging over dekket. • Automatisk sumpspyler integreres i opplegget. x) Mengderegler Avregnes som RS for komplett rørarrangement iht. kravspesifikasjoner.	stk	2		
	UO1.29915999A UTENDØRS PUMPE Antall Type pumpe: Neddykkede pumper Medium: Avløpsvann Materiale i pumpehjul: - Materiale i pumpehus: - Montasje: - <i>Lokalisering:</i> Ulvolden, kfr. tegning GH01 og GH107-2 <i>Utforming:</i> Iht. VA-miljøblad nr.78 <i>Materiale/materialkvalitet pumpe:</i> Pumpene epoxylakkeres utvendig 250 my tørr <i>Overflatebehandling pumpe:</i> - <i>Kapasitet:</i> 6,33 l/s mot statisk trykk 5-6 mVs <i>Temperaturområde:</i> - <i>Trykk:</i> PN10 <i>Turtallsregulering:</i> med tilpasset frekvensomformer				

Sum:

0

30.05.2026

Side 78

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg: Se etterfølgende poster i dette kapittel</i> <i>Ytelser: 6,33 l/s</i> <i>Regulering: Frekvensstyrt</i> <i>Elektriske data: 230 V</i> <i>Lydeffektnivå: Oppgis i tilbudet</i> <i>Tilleggsutstyr: som spesifisert under og etterfølgende poster</i> <i>Dokumentasjon: Full dokumentasjon ved tilbud og FDV</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag PUMPER Komplett post for pumper som også skal inkludere alle ytelser beskrevet. Posten sees i sammenheng med andre poster i dette kapittel og skal utgjøre en komplett driftsklar stasjon. Dokumentasjon i form av tegninger og beregninger forelegges Sel kommune for godkjenning/ kommentarer i god tid før bestilling. Pumpene skal være utstyrt med pumpehjul som er tilpasset det mediet som skal pumpes, fortrinnsvis kanal- eller virvelhjul, og motorturtallet bør ikke overskride 1450 o/min. For spesielle forhold kan andre typer pumpehjul benyttes, for eksempel kuttende løpehjul. <u>Følgende skal leveres og monteres:</u> To stk like neddykkede pumper over dekke inkl. kabel med støpsel. Pumpene skal være frekvensstyrte og starte og stoppe via ultralydgiver. En pumpe skal pumpe tilsvarende dimensjonerende avløpsmengde med tillegg for dim. faktor for pumper. <u>Dimensjoneringsgrunnlag:</u> • Ønsket pumpekapasitet: 6,33 l/s • Bunn pumpesump. kt +286,97 • Dekke pumpestasjon kt +291,8 • Utløp pumpeledning fra stasjon kt +289,6 • Innløp i sump kt +288,37 • Utløp overløp fra stasjon kt +290,6 • Lengde pumpeledning ca.110 m • Pumpeledning dy=110 mm PE100 SDR11 • dy= 90 mm er vurdert, men 110 valgt pga. lavere trykktap og friksjon. • Statisk løftehøyde: 5 m eksk. lokale tap Tilbyder skal kontrollere tilbudte pumper for trykkstøt ved strømbrudd, og levere trykktank om det viser seg nødvendig. Det skal vedlegges diagram som viser pumpens QH-kurve, NPSH-verdier, virkningsgrad og effektbehov.				

Sum:

0

30.05.2026

Side 79

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Det skal oppgis fabrikat, type pumpehjul og adresse for nærmeste serviceverksted. Fabrikk/betegnelse: _____ Pumpekapasitet: _____ Effekt: _____ Pumpehjul: _____ Evt. trykktank dim: _____				
03.05.6	U01.111A PREFABRIKERT PUMPESTASJON - UTENDØRS Rund sum Medium: Vann <i>Lokalisering:</i> Ulvolden, kfr. tegning GH01 og GH107-2 <i>Utforming:</i> lht. a) <i>Materiale/materialkvalitet pumpe:</i> - <i>Overflatebehandling pumpe:</i> - <i>Kapasitet:</i> lht. a) <i>Temperaturområde:</i> - <i>Trykk:</i> - <i>Turtallsregulering:</i> - <i>Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg:</i> Se etterfølgende poster i dette kapittel <i>Ytelser:</i> - <i>Regulering:</i> - <i>Elektriske data:</i> 230 V <i>Lydeffektnivå:</i> - <i>Tilleggsutstyr:</i> som spesifisert under og etterfølgende poster <i>Grunnforhold:</i> lht. RIG-rapport <i>Fundament:</i> -	RS			

Sum:

0

30.05.2026

Side 80

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Overbygg: -</i> <i>Dokumentasjon:</i> FDV dokumentasjon som spesifisert <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag VANNFORSYNING OG SANITÆR Komplett post for vannforsyning og sanitær som også skal inkludere alle ytelser beskrevet under. Posten sees i sammenheng med andre poster i dette kapittel og skal utgjøre en komplett driftsklar stasjon. Dokumentasjon skal forelegges Sel kommune for godkjenning/ kommentarer i god tid før bestilling. Pumpestasjonen skal ha forsyning av rent vann direkte opp i overbygget. Kapasiteten skal være tilstrekkelig til å forsyne en spyleslange, diameteren skal være minimum 32 mm. Utvendig stoppekran med spindelforlenger skal plasseres lett tilgjengelig. Stoppekranskilt skal monteres på overbyggets vegg. Det skal monteres en trykkløser på vanninntaket som tilknyttes driftsovervåkingen. Det stilles krav om vannmåler. Vanninntaket skal forsynes med tilbakeslagssikring i henhold til VA/Miljø-blad nr. 61 "Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske i drikkevannsledninger", eventuelt NS-EN 1717. Alt røropplegg skal være i rustfritt stål. Følgende røropplegg skal monteres i overbygget: • Vannmåler for måling av vannforbruk • Tilbakeslagsventil på inntaksledning, væskekategori 2 • Stålvask rustfri med blandebatteri inkl. dispenser for såpe samt tørkepapir • Tilbakestrømningsmodul for sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske iht. NS-EN-1717 • Varmtvannsbereder / Vannvarmer • Tilbakeslagsventil på inntaksledning for vannforsyning, iht. væskekategori 5 - type Honeywell CBU140 eller tilsvarende kvalitet • 6.0m, d=20mm, spyleslange med rustfritt oppheng og spylespiss med kulekran for innvendig rengjøring • Slangeholder på vegg • Røropplegg for vann i syrefast stål • Røropplegg for avløpsvann i PVC • Ventilasjonsutstyr iht prinsipp om overtrykk i overbygg • Kullfilteranlegg • Tilkobling for 25 mm spylerør til overløpskum				
03.05.7	U01.115A PREFABRIKERT PUMPESTASJON - UTENDØRS				

Sum:

0

30.05.2026

Side 81

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Rund sum Medium: Avløpsvann <i>Lokalisering:</i> Ulvolden, kfr. tegning GH01 og GH107-2 <i>Utforming:</i> lht. a) <i>Materiale/materialkvalitet pumpe:</i> - <i>Overflatebehandling pumpe:</i> - <i>Kapasitet:</i> - <i>Temperaturområde:</i> - <i>Trykk:</i> - <i>Turtallsregulering:</i> - <i>Grensesnitt mot automatikk og SD-anlegg:</i> se a) <i>Ytelser:</i> se a) <i>Regulering:</i> - <i>Elektriske data:</i> 230 V <i>Lydeffektnivå:</i> - <i>Tilleggsutstyr:</i> som spesifisert under og a) <i>Grunnforhold:</i> lht. RIG-rapport <i>Fundament:</i> - <i>Overbygg:</i> - <i>Dokumentasjon:</i> se a) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag EL OG AUTOMATIKK Posten omfatter komplett levering og montering av elektrotekniske installasjoner og nødvendig tilrettelegging for automatikk i pumpestasjonen, inkludert alle ytelser vist på tegninger. Entreprenør skal levere komplett ferdig installasjon inkludert nødvendig koordinering mot kommunens rammeleverandører for elektro og automasjon. Kommunens rammeleverandør for elektro er Minel og kommunens rammeleverandør for automasjon og SD-anlegg er Guard Automation AS. Følgende arbeider utføres av kommunens rammeleverandører og skal derfor ikke inngå i denne entreprisen: • programmering av automatikk utstyr/PLS, • kommunikasjon mot SD-anlegg, • oppkobling og idriftsettelse av SD-kommunikasjon, • programmering og integrasjon mot kommunens overordnede driftskontrollanlegg.	RS			

Sum:

0

30.05.2026

Side 82

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	• Entreprenør skal likevel levere og montere alle nødvendige fysiske installasjoner og tekniske forberedelser slik at Minel og Guard kan gjennomføre sine arbeider uten ytterligere bygningsmessige eller mekaniske tilpasninger. Dette inkluderer blant annet: • komplett føringsvei for kraft og signal, • trekkerør og kabelgjennomføringer, • nødvendige montasjeplater og plassreserver, • strømforsyning frem til utstyr, • jording og utjevning, • ferdig monterte følere, nivågivere og feltutstyr, • nødvendige utsparinger og innføringer, • tilrettelegging for kommunikasjon og SD-tilkobling. • Alle grensesnitt mellom entreprenør, Minel og Guard skal koordineres av entreprenøren. Entreprenøren har ansvar for at leveransen er komplett og funksjonsdyktig, samt at nødvendige avklaringer gjennomføres før produksjon og utførelse. Entreprenør skal innhente nødvendige tekniske krav og grensesnittopplysninger fra Minel og Guard før bestilling og utførelse.				
03.05.8	UL1.2112222A TRYKKPRØVING AV INNENDØRS RØRANLEGG - KOMPLETT Rund sum Rørledningsanlegg: Avløpsledningsanlegg Materiale: PE 100 Prøvemedium: Vann <i>Lokalisering:</i> Avløpspumpestasjon, Ulvolden <i>Dimensjoner:</i> Varierende <i>Prøvetrykk:</i> 15 <i>Tetthetskrav:</i> Iht. VA-miljøblad nr. 25/2012	RS			

Sum:

0

30.05.2026

Side 83

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.9	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter trykkprøving av røranlegget inne i avløpspumpestasjonen. c) Utførelse Trykkprøving skal utføres av ekstern part. Byggherren skal varsles i god tid før hver prøving og tidspunkt avtales, slik at byggherren kan være til stede under prøving. FS4.3223122A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSE MOT KONSTRUKSJON – VOLUM Antall Type utlegging: Gjenfylling Type masse/sortering: 8/22 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Kfr. tegninger <i>Type konstruksjon:</i> Pumpesump <i>Underlag:</i> betong <i>Nivå/kote:</i> - <i>Toleranse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter tilbakefylling rundt pumpesump for pumpestasjon. Opparbeiding av plassen prises i kap. 04 Vegarbeid. Det henvises til stegplan i 03.04 grøftesikring. x) Mengdereglar Beregnet xxx m3 pr. sump. Ikke regulerbare mengder	stk	1		
Sum:					

03 Vann - og avløpsanlegg**03.06 Klargjøring av ledninger**

Entreprenøren skal utføre prøving, kontroll og klargjøring av utendørs rørledningsanlegg.

Det er viktig at det ikke ligger fremmedelemerter i rørledningen etter utført rørlegging/montering. Dette skal dokumenteres med rørinspeksjon. Det er entreprenørens ansvar at ledningen er fri for fremmedelemerter, og ev.rengjøring av ledningen etter rørinspeksjon utføres av entreprenøren for egen regning.

Prøving og klargjøring av vannledninger:

- Spyling av hvert rør ved legging.
- Rengjøring av kummer.
- Pluggkjøring
- Tetthetsprøving med vann etter NS-EN 805 og som beskrevet i VA-miljøblad nr. 25.
- Kloring og desinfisering etter NS-EN 805 og som beskrevet i VA-miljøblad 39. Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg. Dekloring med for eksempel natriumtiosulfat.

Ledningen tømmes med kontrollert mengde til overvannsledning eller naturlig resipient.

Tetthetsprøving og desinfeksjon skal utføres av godkjent rørkontrollfirma med egnet utstyr.

Det skal lages rapport som overleveres byggherren for alle typer prøving i god tid før overtakelse

Byggherren skal varsles minst 3 dager før prøving foretas. Dersom resultatet av utført prøving ikke er tilfredsstillende, skal ytterligere prøving utføres. Kostnader og tidsforsinkelser i forbindelse med slik prøving er entreprenørens ansvar.

Prøving og klargjøring av spillvannsledninger og overvannsledninger:

- Alle spillvannsledninger og overvannsledninger skal rengjøres.
- Det skal utføres rørinspeksjon med rapport og video som leveres byggherre.
- Alle overvann - og spillvannsledninger (selvfall) trykkprøves med luft etter NS-EN 1610.

Trykkprøving skal koordineres og utføres i samarbeid med kommunens VA-avdeling.

Tetthetsprøving av kummer utføres iht. VA-miljøblad nr. 63.

30.05.2026

Side 85

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03	Vann - og avløpsanlegg				
03.06.2	UU1.4111990A SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING Samlet lengde Type rørledning: Vannforsyningsledning Rørmateriale: PE100 Type spyling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> Alle vannledninger <i>Rørdimensjon:</i> Ø63-Ø355 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter gjennomspyling av alle vannledninger, og skal utføres til alle eventuelle avleiringer, sveiserusker e.l. er ute av røret. Skal også inkludere pluggkjøring av ledninger	m	780		
03.06.3	UU1.4112990A SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING Samlet lengde Type rørledning: Avløpsledning Rørmateriale: PE100 Type spyling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> Alle avløpsledninger trykk <i>Rørdimensjon:</i> Ø160 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter gjennomspyling av alle spillvannsledninger (trykk), og skal utføres til alle eventuelle avleiringer, sveiserusker e.l. er ute av røret. Skal også inkludere pluggkjøring av ledninger	m	170		
03.06.4	UU1.211322A TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER Lengde Type rørledning: Vannledning Rørmateriale: PE 100 Prøvemedium: Vann <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Prøvestrekning:</i> Alle vannledninger <i>Prøvingsmetode:</i> Iht. VA-miljøblad nr. 25/2012 <i>Prøvingstrykk (STP):</i> 15 bar <i>Rørdimensjon:</i> Ø63-355 <i>Andre krav:</i>	m	780		
Sum:					0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.5	a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter trykkprøving av alle vannledninger Ø63-355. Omfatter også ivaretakelse av krav i de generelle bestemmelsene til dette kapittelet. c) Utførelse Klargjøring av ledninger utføres iht. kommunens VA-norm kap. 5.17 og VA-miljøblad nr.25. Det forutsettes at arbeidene må gjennomføres i flere etapper. Byggherren skal varsles i god tid før hver prøving og tidspunkt avtales, slik at byggherren kan være til stede under prøving. d) Toleranser Alle ledninger skal være spylt/rengjort før trykkprøving. Dersom det avdekkes at ledningen ikke er tilstrekkelig rengjort skal entreprenør for egen regning utføre ny rengjøring før ny trykkprøving utføres. UU1.212322A TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER Lengde Type rørledning: Avløpsledning Rørmateriale: PE 100 Prøvemedium: Vann <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Prøvestrekning:</i> Alle avløpsledninger trykk <i>Prøvingsmetode:</i> Iht. VA-miljøblad nr. 25/2012 <i>Prøvingstrykk (STP):</i> 15 bar <i>Rørdimensjon:</i> Ø160 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter trykkprøving av alle avløpsledninger trykk Ø160. Omfatter også ivaretakelse av krav i de generelle bestemmelsene til dette kapittelet. c) Utførelse Klargjøring av ledninger utføres iht. kommunens VA-norm kap. 5.17 og VA-miljøblad nr.25. Det forutsettes at arbeidene må gjennomføres i flere etapper.	m	170		
Sum:					

30.05.2026

Side 87

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.6	Byggherren skal varsles i god tid før hver prøving og tidspunkt avtales, slik at byggherren kan være til stede under prøving. d) Toleranser Alle ledninger skal være spylt/rengjort før trykkprøving. Dersom det avdekkes at ledningen ikke er tilstrekkelig rengjort skal entreprenør for egen regning utføre ny rengjøring før ny trykkprøving utføres. UU1.413132A DESINFISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE Lengde Rørmateriale: PE 100 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> Alle vannledninger <i>Rørdimensjon (DN):</i> DN63-355 <i>Metode:</i> Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805. <i>Middel/konsentrasjon:</i> Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805. <i>Krav til restkonsentrasjon:</i> Vann skal dekloreres før det slippes ut til nærmeste resipient. <i>Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel:</i> Vann dekloreres. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter desinfisering av alle vannledninger Ø63-355. Omfatter også ivaretagelse av krav i de generelle bestemmelsene til dette kapittelet. c) Utførelse Utføres iht. VA/miljøblad nr. 39 og NS-EN 805, kap.12. Det forutsettes at arbeidene må gjennomføres i flere etapper. Resultatet av godkjent vannprøver må foreligger før endelig vannpåslag.	m	780		
03.06.7	UU1.413232A NØYTRALISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING - LENGDE Lengde Rørmateriale: PE 100 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrekk:</i> Alle vannledninger <i>Rørdimensjon (DN):</i> Ø63-355 <i>Metode:</i> Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805.	m	780		
Sum:					0

30.05.2026

Side 88

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.8	<i>Middel:</i> Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805. <i>Tillatt rest desinfeksjonsmiddel:</i> Vann skal dekloreres før det slippes ut til nærmeste resipient. <i>Avhending av «nøytralisert» vann:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter nøytralisering av alle vannledninger Ø63-355. Omfatter også ivaretagelse av krav i de generelle bestemmelsene til dette kapittelet. c) Utførelse Nøytralisering: Det skal spesielt påses at nøytralisert vann som slippes ut fra vannledningen er fri for desinfeksjonsmiddel og tilfredstiller krav til utslipp til relevant reseipient. UU1.413132A DESINFISERING AV UTENDØRS VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE Lengde Rørmateriale: PE 100 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrek:</i> Nye stikkledninger vann <i>Rørdimensjon (DN):</i> DN32-63 <i>Metode:</i> Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805. <i>Middel/konsentrasjon:</i> Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805. <i>Krav til restkonsentrasjon:</i> Vann skal dekloreres før det slippes ut til nærmeste resipient. <i>Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel:</i> Vann dekloreres. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter desinfisering av alle stikkledninger, fra vannkum og til påkokobling av eks stikkledning hvor dette er aktuelt. Avklares med byggherre.	m	60		
	03.06.9				
Sum:					

30.05.2026

Side 89

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.10	<i>Rørdimensjon (DN):</i> DN32-63 <i>Metode:</i> Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805. <i>Middel:</i> Iht. VA-/miljøblad nr. 39 / NS-EN 805. <i>Tillatt rest desinfeksjonsmiddel:</i> Vann skal dekloreres før det slippes ut til nærmeste resipient. <i>Avhending av «nøytralisert» vann:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter desinfisering av alle stikkledninger, fra vannkum og til påkokobling av eks stikkledning hvor dette er aktuelt. Avklares med byggherre. UU1.4112220A SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING Lengde Type rørledning: Avløpsledning Rørmateriale: PVC-U Type spyling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Ledningsstrek:</i> Alle avløpsledninger og overvannsledninger <i>Rørdimensjon:</i> Ø160-Ø400 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter gjennomspyling av alle selvfallsledninger, og skal utføres til alle eventuelle avleiringer, sveiserusker e.l. er ute av røret. Gjelder også for traseene ned til Kolstadbekken.	m	1 550		
	03.06.11				
				Sum:	0

30.05.2026

Side 90

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.12	Under inspeksjonen skal innstikk/tilkoblingspunkt filmes og kartlegges. Posten omfatter også rapport som viser resultater fra rørinspeksjonen. Inspeksjon av spillvannsledninger/overvannsledninger med egnet kamera i anleggstiden før asfaltering. c) Utførelse Før start skal sted, dato, kumnummer, rørtype/dimensjon leses inn på video uten bakgrunnsstøy. TV-inspeksjon og rapport skal være med fallmåling. I tillegg til rapporteringskrav iht. Norsk vannrapport nr. 145/2006 skal det vedlegges 2 stk. kopi av utsnitt fra plantegning med referanse til inspiserte strekninger. Videoinspeksjon skal utføres iht. Vannstandard. VA-avdelingen i kommunen skal kontaktes før utførelse. UU1.1112219A TETTHETSPRØVING AV AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLØSE Lengde Type rørledning: Hovedledning Rørmateriale: PVC-U Prøvemedium: Luft Prøvemetode: Med luft etter NS-EN 1610 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Prøvestrekning:</i> Alle spill - og overvannsledninger <i>Rørdimensjon:</i> Ø160-Ø400 <i>Prøvingsmetode:</i> Med luft etter NS-EN 1610 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter tetthetsprøving for alle selvfallsledninger. Omfatter også ivaretagelse av krav i de generelle bestemmelsene til dette kapittelet.	m	1 550		

Sum:

0

30.05.2026

Side 91

1394 E01 Ulvolden

04 Vegarbeid**04 Vegarbeid**

Dette kapitlet omhandler vegarbeid for hele prosjektet.

Postene i dette kapitlet skal også benyttes for opparbeidelse av plass rundt pumpestasjonene og alle kjøreveier som blir berørt i prosjektet.

Postene for bærelag og asfaltdekke skal også inkludere arbeidene med fresing for skjøting mellom ny og eksisterende asfalt. Justering av nye og eksisterende rammer/kumlokk under asfaltering som står i veg skal også være inkludert. Utlekking av bærelag og asfaltdekke skal følge avrettet veg. Det godkjennes ikke at asfalt legges slik at vann ikke renner til vegsluk.

Sum: 0

30.05.2026

Side 92

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04	Vegarbeid				
04.2	ZB3.1211 SKJÆRING Samlet lengde Dekketype: Asfaltdekke Metode: Saging Total dybde: Til og med 50 mm <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Andre krav:</i> Nei	m	50		
04.3	ZB3.1212 SKJÆRING Samlet lengde Dekketype: Asfaltdekke Metode: Saging Total dybde: Fra 50 til 100 mm <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Andre krav:</i> Nei	m	50		
04.4	ZB5.99 FRESING Areal Dekketype: Asfaltdekke Dybde: Under 50 mm <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Jevnhet og struktur:</i> Iht. N200 <i>Andre krav:</i> Nei	m2	100		
04.5	ZB5.99 FRESING Areal Dekketype: Asfaltdekke Dybde: Over 50 mm <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Jevnhet og struktur:</i> Iht. N200 <i>Andre krav:</i> Nei	m2	100		
04.6	ZB7.21 RIVING AV FAST DEKKE Areal Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Til og med 50 mm <i>Lokalisering:</i> Alle kjøreveier og plasser, kfr. tegning <i>Spesielle forhold:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m2	3 100		
04.7	ZB7.22 RIVING AV FAST DEKKE Areal	m2	3 100		
Sum:					0

30.05.2026

Side 93

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8	Dekketype: Asfaltdekke Total dybde: Fra 50 til 100 mm <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Spesielle forhold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei FM1.5535 OPPLASTING - VEKT Vekt	tonn	750		
04.9	FM2.5535 TRANSPORT - VEKT Vekt	tonn	750		
04.10	FM5.5533 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR SORTERT AVFALL Vekt	tonn	750		
04.11	FD1.13112A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1½ <i>Lokalisering:</i> Alle kjøreveier <i>Formål:</i> Graving til traubunn <i>Grunnforhold:</i> Jf. geoteknisk rapport <i>Graverestriksjoner:</i> Kryssende og parallellføring av eksisterende infrastruktur <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter graving til traubunn for nye veger inkludert sidegrøfter. Transport og leveringsavgift prises i egne poster i dette kapittelet.	m3	2 200		
Sum:					0

30.05.2026

Side 94

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.12	FM2.21311A TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested <i>Lokalisering:</i> Adkomstveg <i>Type masser:</i> Rene masser <i>Tippsted:</i> Mellomlager på stedet, løsmasser og sprengsteinmasser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter transport av overskuddsmasser fra utgraving for veg. Posten omfatter masser som skal benyttes senere og som må transporteres til område for mellomagring. Pris skal inkludere opplasting, transport innenfor anleggsområdet og tipping til mellomlager.	m3	660		
04.13	FM2.223119A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Til godkjent mottak <i>Lokalisering:</i> Adkomstveg <i>Leveringssted:</i> Nærmeste godkjente mottak <i>Type masser:</i> Rene masser, løsmasser og sprengsteinmasser <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter transport av overskuddsmasser fra utgraving fra vei. Posten omfatter massene som ikke gjenbrukes på anlegget, og skal transporteres til godkjent deponi og pris skal inkludere transport, tipping og deponiavgift.	m3	1 540		
04.14	FF1.132 KONTROLL AV UNDERLAGET Rund sum Overflate: Traubunn Type kontroll: Underlagets nivå, jevnhet og fall <i>Lokalisering:</i> Alle veger <i>Graveomfang:</i> Iht. N200 <i>Metode:</i> Iht. N200 <i>Kontrollomfang:</i> Iht. N200 <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
04.15	FF1.2335 AVRETNING UTEN TILFØRING AV MASSER				
Sum:					0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.16	Areal Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 50 mm Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm <i>Lokalisering:</i> Se geoteknisk notat <i>Masser i underlaget:</i> Eksisterende masser <i>Andre krav:</i> Nei FF1.399435 AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER	m2	1 500		
	Areal Type masser/sortering: 0/90 Underlag: Forsterkningslag Tillatt høydeavvik: ± 50 mm Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm <i>Lokalisering:</i> Veger med fast dekke (asfalt) <i>Masser i underlaget:</i> Trau/planum <i>Midlere tykkelse:</i> maks. 50 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m2	1 600		
04.17	GU6.14 GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON - TRAFIKKERT AREAL				
04.18	Areal Brukskrav: Bruksklasse 4 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Anvendelse:</i> lht. N200 <i>Andre krav:</i> Nei FS2.322232122 UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM	m2	3 500		
	Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/120 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Veger med fast dekke <i>Underlag:</i> Planum/trau <i>Tykkelse:</i> 500 <i>Andre krav:</i> Nei	m3	1 240		
04.19	FS2.323516122 UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM				
	Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag av knust asfalt, Ak Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering	m3	620		
Sum:					0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.20	Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Underlag:</i> Forsterkningslag <i>Tykkelse:</i> 160 mm <i>Andre krav:</i> Nei JH2.11195211 VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Veg Asfalttype: Agb11 Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Bindlag Belastning: ÅDT < 300 Tykkelse: 30 mm <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. GH-tegninger <i>Bindemiddel:</i> Iht. N200 <i>Steinkvalitet:</i> Iht. N200 <i>Andre krav:</i> Nei	m2	3 100		
04.21	JH2.11195111 VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal Formål: Veg Asfalttype: Agb11 Nominell steinstørrelse: 11 Lag: Slitelag Belastning: ÅDT < 300 Tykkelse: 30 mm <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. GH-tegninger <i>Bindemiddel:</i> Iht. N200 <i>Steinkvalitet:</i> Iht. N200 <i>Andre krav:</i> Nei	m2	3 100		
04.22	FS2.322341022 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein Type masse/sortering: Sprengt stein Levering av masser: Valgfri Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Underlag:</i> Forsterkningslag <i>Tykkelse:</i> 400 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m3	440		
04.23	FS2.323216022 UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM				

Sum:

0

30.05.2026

Side 97

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.24	Prosjektert anbrakt volum Type lag: Bærelag av knust berg, Fk Type masse/sortering: 0/32 Levering av masser: Valgfri Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Grusveger <i>Underlag:</i> Planum/trau <i>Tykkelse:</i> 150 mm <i>Andre krav:</i> Nei FS2.324214122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - VOLUM	m3	165		
	Prosjektert anbrakt volum Type lag: Grusdekke Type masse/sortering: 0/16 Levering av masser: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Grusveger <i>Underlag:</i> Bærelag <i>Tykkelse:</i> 50 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilpasning mot eksisterende dekker.	m3	55		
Sum:					0

30.05.2026

Side 98

1394 E01 Ulvolden

05 Elektro**05 Elektro**

Dette hovedkapittelet omfatter arbeider med utendørs elkraft og ivaretagelse av eksisterende el- og teleinstallasjoner nødvendig for å utføre arbeidene på VA-anleggene.

Det skal medtas grøfter for fremføring av rør for elkabler og signal.
Grunnentreprenør utfører grøftearbeid, legging av trekkerør og innmåling av kabelgrøften.
Minel som er kommunens rammeleverandør, trekker og tilkobler.

Transport av masser prises i kap. GRØFTEARBEIDER.

Tilbyder må sette seg inn i det komplette underlaget.

Saksbehandler ved Minel har vært Erling Lid. Kontaktinfo for videre koordinering:
E-post: Erling.Lid@minel.no

Sum: 0

30.05.2026

Side 99

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05	Elektro				
05.2	FV3.11193A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet Utførelse: Uavstivet Graveskråning: iht. REN 9000-serien Levering av masser: Stedlige masser <i>Lokalisering:</i> Kabelgrøft <i>Formål:</i> Kabelgrøft <i>Grunnforhold:</i> Løsmasser <i>Restriksjoner:</i> iht. REN 9000-serien <i>Bunnbredde:</i> iht. REN 9000-serien <i>Grøftedybde:</i> iht. REN 9000-serien <i>Krav til tilbakefylling:</i> iht. REN 9000-serien <i>Krav til komprimering:</i> Normal <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett kabelgrøft inkl. masser til ledningssonen (ref. RENblad 9000) for strekket fra ny pumpestasjon til BK18. Posten omfatter også opplasting på bil. Transport av masser prises i kap. grøftearbeider. x) Mengderegler Avregnes etter faktisk medgått antall løpemeter grøft	m	750		
05.3	FD3.14399A GRAVING AV GROP - ANTALL Antall groper Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel Utførelse: Iht. geoteknisk rapport Graveskråning: Stabil graveskråning, iht. geoteknisk rapport <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. tegninger <i>Type grop:</i> Trekkekummer <i>Dimensjoner:</i> DN 1000 <i>Grunnforhold:</i> Antatt løsmasser <i>Graverestriksjoner:</i> Iht. geoteknisk rapport <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter utgraving og etablering av alle trekkekummer. Posten omfatter også opplasting på bil. Transport av masser prises i kap. grøftearbeider.	stk	2		
Sum:					0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.4	WB2.1122216A KABELRØR I LØSMASSE Lengde rørledning Type rør: Glatt Materiale: PE Farge: Gul Kompletterende deler: Med tettelekk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 75 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. GH-tegninger <i>Leggekrav:</i> iht. RENblad 9000 <i>Største deformasjon:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett legging av trekkerør (signal) for kabler til overløpsmåler.	m	1 880		
05.5	WB2.1121216A KABELRØR I LØSMASSE Lengde rørledning Type rør: Glatt Materiale: PE Farge: Rød Kompletterende deler: Med tettelekk i begge ender Nominell utvendig diameter: DN 75 <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. GH-tegninger <i>Leggekrav:</i> iht. RENblad 9000 <i>Største deformasjon:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett legging av trekkerør (strøm) for kabler til overløpsmåler.	m	1 130		
05.6	FS3.822A MARKERING I GRØFT Lengde Type: Plastnett <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også levering og utlegging av plastnett for kabelmarkering i kabel grøft. Posten omfatter også peiletråd. c) Utførelse iht. Renblad 9000 og Elnettseiers egne krav.	m	750		
05.7	WB2.49223A PREFABRIKKERT KABELKUM				
Sum:					0

30.05.2026

Side 101

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Antall Innvendig bunn: min. 1800 x 900 Utvendig høyde: 600 mm Ramme: Flytende Lysåpning lokk: 600 mm x 1400 mm <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget, kfr. GH-tegninger <i>Utsparinger:</i> For trekkerør Ø75 <i>Andre krav:</i> Posten omfatter komplett etablering av trekkekum type TK 2-500 med kjøresterkt lokk iht. GH-tegninger. Posten omfatter også utlegging av nye masser samt fundament rundt kummen. Graving er medtatt i annen post.	stk	2		

Sum: 0

06 Avsluttende arbeider og istandsettelse**06 Avsluttende arbeider og istandsettelse**

Dette hovedkapitlet omfatter arbeider knyttet til istandsetting og tilbakeføring av berørte områder til opprinnelig tilstand. Kapitlet omhandler også innmåling og sluttdokumentasjon av nytt anlegg.

Arbeidene omfatter tilbakeføring av overflater og dekker innenfor hele anleggsområdet i forbindelse med etablering av kommunalt vann- og avløpsanlegg, dvs. også der hvor man må gå inn på privat eiendom for å få tak i stikkledninger samt der hvor VA-traseen ikke ligger i vegareal. Dette inkluderer også gjennomføring av konstruksjoner og elementer som var til stede før anleggsarbeidene startet.

Krav til innmåling for VA-anlegg:

Innmåling skal gjøres etter Vannstandard. Innmålinginstruks skal følges.

Krav til sluttdokumentasjon iht. vannstandard (ID: 1489):

- Ajourførte (as built) tegninger som viser hvordan anlegget er utført. Tegningen merkes «som bygget».
- Kommunen skal ha alle rettigheter til å bruke tegningene som de ønsker, heller ingen restriksjoner på hvem disse senere kan overleveres til for videre bruk. Tegninger skal være i redigerbart digitalt format.
- Koordinatfestede innmålingsdata iht. kommunens krav til innmåling.
- Bildedokumentasjon i henhold til kommunens krav
- Komplette KS- og HMS-dokumentasjon inkludert:
- Dokumentasjon på evt. avvik fra originalplanen.
- Tinglyste rettigheter
- Bankgarantier
- Ferdigattest
- Teknisk dokumentasjon - Teknisk dokumentasjon og driftsinstrukser samt protokoll fra funksjonstester for alle maskinelle og elektriske installasjoner, herunder koplingsskjemaer, skaptegninger, dokumentasjon på PLS-program etc. 2 i papir format og 1 digitalt (kun installerte komponenter og utstyr være med)
- Rørinspeksjon og sluttkontroll på trykkledninger (trykk/tetthetsprøving, pluggkjøring og desinfeksjon)
- Rørinspeksjon og sluttkontroll på selvfallsledning (inspisering med videokamera med rennende vann)
- Overtakelsesprotokoll

Kommunen skal ha mulighet til å delta ved alle rørinspeksjoner og sluttkontroller. Kommunen skal varsles i god tid før kontrollen skal finne sted. Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før overtagelse.

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
06	Avsluttende arbeider og istandsettelse				
06.2	FS2.27442922A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - AREAL Prosjektert areal Type lag: Vekstjord Type masse/sortering: Løsmasser Levering av masser: Masser fra depot Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov, kfr. tegninger <i>Underlag:</i> Gjenfylling <i>Tykkelse:</i> 20 cm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter levering og legging av vekstjord i berørte arealer, der hvor VA-traseen ikke ligger i vegareal. Vekstjord skal legges over gjenfyllingslaget (stedlige masser), i en dybde på 20 cm.	m2	1 400		
06.3	GU6.21A GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON - IKKE TRAFIKKERT AREAL Areal Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/støttekonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Gjelder alle steder hvor det skal etableres asfaltdekker og grusdekker <i>Strekfasthet:</i> Klasse 3 <i>Statisk gjennomhulling (CBR):</i> Ja <i>Bestandighet:</i> - <i>Utførelse:</i> Se a) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter utlegging av fiberduk for å skille stedlige masser fra nye, drenerende masser.	m2	1 400		
06.4	KB4.51A GRASDEKKE Areal Formål: Grasplen Metode: Sådd (ikke sprøytesådd) <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget ved behov <i>Frøblending:</i> Iht. kommunens krav <i>Frømengde per m2:</i> 2 kg per 100 m2 <i>Dokumentasjon:</i> Varedeklarasjon <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	m2	1 400		
Sum:					0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
06.5	Omfatter tilsåing av grøftearealer mellom eiendom og kjørevei. b) Materialer Frøblanding skal godkjennes av byggherre. KP1.15A GJERDE Lengde Fundamentering: Festes med enkelt plassbygd fundament <i>Lokalisering:</i> Gjelder berørte eiendommer <i>Stolper:</i> Tregjerder <i>Gjerdeflate:</i> iht. opprinnelig situasjon <i>Utforming:</i> iht. opprinnelig situasjon <i>Høyde:</i> 0,5-1,5 <i>Underlag:</i> pukk 0-50 mm <i>Toleransekrav:</i> iht. opprinnelig situasjon <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også anskaffelse, montering, fundamentering av tregjerder iht. opprinnelig situasjon der gjerder skal rives. Omfatter også maling av gjerder for de eiendommene som har malte overflater. Inkluderer også fundamentering og istandsetting av terreng etter montering. Utformes iht. grunneieravtaler.	m	20		
06.6	KP1.15A GJERDE Lengde Fundamentering: Festes med enkelt plassbygd fundament <i>Lokalisering:</i> Gjelder berørte eiendommer <i>Stolper:</i> Flettverksgjerde <i>Gjerdeflate:</i> iht. opprinnelig situasjon <i>Utforming:</i> iht. opprinnelig situasjon <i>Høyde:</i> 0,5-1,5 <i>Underlag:</i> pukk 0-50 mm <i>Toleransekrav:</i> iht. opprinnelig situasjon <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også anskaffelse, montering, fundamentering av flettverksgjerde iht. opprinnelig situasjon der gjerder skal rives. Inkluderer også fundamentering og istandsetting av terreng etter montering. Utformes iht. grunneieravtaler. Gjelder spesielt for eiendom gnr./bnr. 233/1. Skal etableres lik eksisterende gjerde.	m	20		
Sum:					0

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
06.7	Før utførelse skal det avtales med byggherre og grunneier. KP1.229A PORT MED PORTSTOLPE Antall Fundamentering: iht. dagens fundamentering <i>Lokalisering:</i> Langs Ulmogården <i>Stolpe:</i> iht. dagens <i>Portblad:</i> - <i>Utforming:</i> iht. dagens <i>Dimensjon:</i> iht. dagens <i>Lukke- og låsemekanisme:</i> iht. dagens <i>Underlag:</i> - <i>Toleransekrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av grind for eiendom gnr./bnr. 233/1. Skal etableres lik eksisterende gjerde. Før utførelse skal dette godkjennes av byggherre og avtales med grunneier.	stk	1		
06.8	UU1.819A INNMALING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG Rund sum Type rørledning: Alle nye ledninger og kummer <i>Lokalisering:</i> Alle nye kummer og ledninger <i>Ledningsstrekk:</i> Alle strekninger <i>Type og dimensjon på rørledning:</i> Iht. plantegninger <i>Dokumentasjon:</i> Iht. Vannstandard <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter innmåling av alle nye kummer og ledninger, inkludert stikkledninger. Entreprenøren skal levere innmålinger og dokumentasjon iht. Vannstandard. Innmåling av ledninger skal gjennomføres fortløpende, og det skal leveres dokumentasjon etter hvert fullførte ledningsstrekk mellom kumsett for byggherrens kontroll.	RS			
06.9	AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Se a) <i>Andre krav:</i>	RS			

Sum: 0

30.05.2026

Side 106

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter utarbeidelse av komplett sluttdokumentasjon for ledningsanlegg iht. Vannstandard (ID 1489). Se også de innledende bestemmelsene til dette kapittelet.				

Sum: 0

30.05.2026

Side 107

1394 E01 Ulvolden

07 Regningsarbeider**08 Regningsarbeider****Generelt**

Dette kapittelet omhandler regningsarbeider for personell og maskiner.

REGNINGSARBEID PERSONELL

Timesats ekskl. mva, inkludert alle påslag, herunder lønn, overtidstillegg, sosiale utgifter, verktøy, maskiner med månedsleie under 2000,-, forbruksmateriell, reisekostnader, diett og fortjeneste.

REGNINGSARBEIDER MASKINER

Timepriser, ekskl. mva. og fører/operatør. Skal dekke avskrivning, renteomkostninger, reparasjoner og reservedeler ved normal drift, administrasjonsutgifter, drivstoff og smøreoljer, øvrige indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Beregning av tid ved regningsarbeidet skal kun omfatte brukstid på anlegget.

Sum:

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07	Regningsarbeider				
07.2	Bas/Formann				
	Tid	time	50		
07.3	Ingeniør				
	Tid	time	50		
07.4	Hjelparbeider				
	Tid	time	50		
07.5	Fagarbeider/Montør				
	Tid	time	50		
07.6	Oppmåler inkl. leie av totalstasjon/GPS				
	Tid	time	50		
07.7	Leder for Sikkerhet (LFS)				
	Tid	time	40		
07.8	Timepriser i tilbudsskjema er inkl. overtidstillegg m.m. Eventuell spesifikk godtgjørelse for overtid for særskilt nattarbeid og helgedagsarbeid skal oppgis separat på stiplet linje nederst i denne posten. Påslaget skal kun benyttes når byggherren på forhånd pålegger arbeid utført på nevnte ubekvemme arbeidstid. Dette vil normalt være motivert ut fra eksterne forhold, som f.eks. trafikkavvikling. Det skal ikke benyttes når årsaken er tidspress for å nå avtalte eller pålagte frister som følger kontrakten. Natttillegg Satser for natttillegg (alle mannskapskategorier) for arbeid som utføres utenfor den perioden som dekkes av entreprenørens skiftordning, dog ikke før kl. 22:00 og ikkesenere enn kl. 06:00. Helgedagstillegg Satser for helgedagstillegg (alle mannskapskategorier) gjelder for arbeid utført i perioden etter entreprenørens ordinære arbeidsavslutning dagen før første helgedag i helgedagsperioden til entreprenørens ordinære arbeidsoppstart første dag etter siste helgedag i helgedagsperioden. Her skal angis påslag for pålagt arbeid på natt eller helg %				
07.9	Gravemaskin, inkl. fører, 5-10 tonn				

Sum:

0

30.05.2026

Side 109

1394 E01 Ulvolden

Postnr	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.10	Tid	time	50		
	Gravemaskin, inkl. fører, 26-30 tonn				
07.11	Tid	time	50		
	Gravemaskin, inkl. fører, 31-40 tonn				
07.12	Tid	time	50		
	Gravemaskin, inkl. fører, Long reach				
07.13	Tid	time	50		
	Kran, inkl. fører				
07.14	Tid	time	50		
	Pigghammer påmontert gravemaskin				
07.15	Tid	time	50		
	Dumper, inkl. fører, inntil 14 m3				
07.16	Tid	time	50		
	Lastebil inkl. fører, inntil 10 m3				
07.17	Tid	time	50		
	Minigraver, inkl. fører.				
07.18	Tid	time	50		
	Hjullaster inkl. fører. 20 tonn				
07.19	Tid	time	50		
	Komprimeringsutstyr, inntil 8 m3/min				
	Tid	time	50		
Sum:					0