

Vinduer

V01

1 : 50

V02

1 : 50

Vinduer er tegnet som sett fra utsiden.
Stiplet strek betyr innadslående åpningsfelt.

[illegible]

Opjoner, dører som skal vurderes:

IDENTIFIKASJON					IDENTIFIKASJON					MÅL			BRANN		LYD	U-verdi (W/(m²K))	BESKRIVELSE				UTSTYR			UTSTYR			Fargekode
Dørtype	Dørrnr.	Beskrivelse dørtype	Kommentar dørtype	Slagretning	Romnr.	Romnavn	Modulmål	Bredde	Høyde	Minimum fri bredde (m)	Brannkrav	Lydkrav (dB)	BLAD	KARM	TERSKEL		BESLAG	Nødutg.	Panikk beslag	Selvlukkende	Kickplate	El. sluttstykke	Dørpumpe	Dørstopper	Kommentar (per dør)	Veggtype	
11 Op	ID-242-1			Vh			13x21 M	1290	2090	0,86	El 30 Sa	35dB							Se lås- og beslagsskjema								
11 Op:	1																										
14 Op	ID-1040-1			Vh			20x21 M	1990	2090	1,16	El 30 Sa	35dB	0					Yes	Se lås- og beslagsskjema								
14 Op:	1																										
15 Op	ID-1040-2			Hv			13x21 M	1290	2090	0,86	El 60 CSa	35dB							Se lås- og beslagsskjema								
15 Op:	1																										
Totalt antall dører (alle typer): 3																											

F02	2026-09-11	Anbudstegning, revidert	MarBje	ThoTen	
F01	2026-08-28	Anbudstegning	MarBje	CamEil	MarBje
D02	2026-06-22	Opzioni/ dører for vurdering lagt til	MarBje	CamEil	
D01	2026-06-04	Til gjennomgang hos oppdragsleder	MarBje	CamEil	
Rev.	03.06	Rev.001	Utskrutt	Fagcontrol	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som framgår nedenfor. Opphavet/innen/forfatter Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragskondisjon beskriver, og må ikke kopieres eller gjenproduseres på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tillater.

KRISTIANSUND KOMMUNE

1: 50

Frei ungdomsskole adgangskontroll
Dør- og vindusskjema

MarBje

Oppdragsnummer	Tegningnummer	Revisjon
Norconsult  52601448	A-62-00-01	F02