

Krav til vintervedlikehold

ved eiendommer i Hamar

1 Arbeidsbeskrivelse

1.1 Fast beredskap

Leverandør skal ha beredskap for utførelse av vintervedlikehold gjennom vintersesongen. Det skal, jf. Tilbudsinvitasjon pkt.2.3, oppgis fast sesongpris for beredskap for følgende eiendom:

Universitetet i Innlandet

Hedmark ungdoms- og familiesenter avd. Stange

Hedmark ungdoms- og familiesenter avd. Vien.

1.2 Generelt

Fast sesongarbeid skal honoreres etter medgått tid og omfatter:

- snøbrøyting av veger, gangveger, plasser, rømningsveger, dører og porter.
- strøing av veger, gangveger og plasser og foran alle inngangspartier
- høvling av veger, gangveger og plasser
- nedsetting og vedlikehold av brøytestikker
- feiing/børsting av veger, gangveier og plasser
- håndmåking av skiferbelagte områder og ulike trange områder, trapper, treplattinger og rømningsveier
- Vårrengjøring av asfalterte og steinbelagte arealer (feiing og spyling) inklusive fjerning av grus/sand på tiliggende områder forårsaket av vintervedlikeholdet og tømning av sandfang.
- Leverandøren skal sørge for opplasting og bortkjøring av snø til godkjent eksternt deponi ved behov, etter avtale med oppdragsgiver.

1.3 Standard

Veger og plasser skal ryddes i full bredde og det skal ryddes ned til fast grunn (dekke) eller til fast is eller snølag. Oppløst snø eller islag (slaps) må fjernes når forholdene tilsier det av hensyn til fremkommeligheten på vegen/plassen.

Strøing skal foretas når det er behov, dvs. gående, syklende og kjørende skal kunne ferdes trygt. Veger, gangveger og plasser skal strøs i full bredde med tilstrekkelig mengde strøsand eller tilsvarende egnet materiale. Det skal kun benyttes strøsand eller singel, ikke subus og lignende.

Ved sesongavslutning skal leverandøren foreta vårrengjøring slik at områdene ser ryddig og presentable ut til vårsesongen. Vårrengjøring skal i tillegg til feiing og spyling av asfalterte arealer også innbefatte fjerning av den sand/grus som har havnet utenfor asfalterte arealer som en følge av vintervedlikeholdet. Plenområder der det er spredd strøsand på skal rengjøres / feies. Frist for vårrengjøring er senest 1. mai etter hver sesong.

1.3.1 Utløsende snømengde:

Brøyting skal være igangsatt senest ved 5 cm.

Leverandøren er selv ansvarlig for at dette krav overholdes til enhver tid. Leverandøren er selv ansvarlig for å tilkalle ekstra mannskaper og maskiner for at dette krav skal opprettholdes. Oppdragsgiver kan om nødvendig tilkalle ekstra mannskap på leverandørens regning hvis dette krav ikke overholdes.

Arbeidene skal utføres på en slik måte at det ikke blir til skade, til hinder eller ulempe for andre. Oppdragsgiver må sørge for at kjøretøy og utførende personell syns godt. Bruk av markeringslys og synlighetsklær er påkrevd.

1.4 Frister og Prioritet

Arbeidet må være utført innen kl. 07:30 for eiendommene som inngår i beredskapsordningen, herunder Hedmark Ungdoms og familiesenter avd. Vien, Universitetet i Innlandet og Hedmark ungdoms- og familiesenter avd. Stange.

Universitetet i Innlandet skal prioriteres. Fristene angitt over er fremdeles bindende.

1.5 Brøytestikker

Det skal oppsettes brøytestikker ved alle veger og plasser ved behov. Leverandøren skal selv merke de områder som skal brøytes med brøytestikker. Brøytestikker fjernes hver vår ifm kosting/feiling av alle arealer. Det skal gjennomføres innsamling av ødelagte og utrangerte brøytestikker. Materialer og plastrester skal ikke etterlates i natur eller grøfter og skal leveres til godkjent mottak for forsvarlig avfallshåndtering.

Leverandøren må selv holde materiellet og sørge for oppsetting der det anses nødvendig. Leverandøren må også sørge for at oppsatte brøytestikker holdes vedlike gjennom sesongen.

1.6 Underliggende dekke

Leverandør skal i forkant av vedlikeholdsarbeidet orientere seg på områder hvor det skal utføres brøyting, og skal være bevisst på underliggende dekke og kanter og dets tilstand ved utførelse av vintervedlikeholdet. Leverandør er ansvarlig for å reparere skader som oppstår som følge av vintervedlikeholdsarbeidet, f.eks. skader på kantstein, plenområder, skilt osv. I overganger mot andre brøyteområder skal brøytingen utføres slik at kuler og groper ikke oppstår. Spesielt gjelder dette områder/grensesnitt mot kommunale veier.

1.7 Bortkjøring av snø

Så langt det er mulig skal Leverandøren deponere snømengder internt på eiendommene, se kart for angitte deponeringsplasser.

Snø skal kjøres bort ved behov etter avtale med oppdragsgiver. Godkjent ekstern deponiplass for dette må skaffes av Leverandøren. Ved slutten av brøyteperioden, senest innen 15.april, skal eventuelle gjenværende stedlige deponier ved anleggene være fjernet / bortkjørt. Dette vil honoreres pris pr. m³ (kubikkmeter), iht. Tilbudsskjema pkt. 1.2.1.

1.8 Strøing

Leverandøren må selv fremskaffe nødvendige mengder materiale til strøing og issmelt.

Det er noen strøkasser på eiendommen. Leverandøren må selv fremskaffe strøkasser hvis det er behov for flere.

1.9 Beredskap

Leverandøren skal ha tilstrekkelig beredskap og oversikt av de lokale vær og føreforhold, slik at oppdragsgiver ikke behøver å varsle om at arbeider må utføres. Dersom oppdragsgiver ønsker det, må entreprenøren kunne fremlegge oversikt over sin beredskapsordning.

Etter kontraktsinngåelse skal telefon-/vaktliste overleveres oppdragsgiveren.