

Grøftesidene utføres med helning i samsvar med arbeidstilsynets forskrifter

min 1800

300

200

200

200

1095

OV200 PVC

SP250 PVC

Fundament, pukk 8-16 mm

Beskyttelseslag, pukk 8-16 mm

Sidefylling, pukk 8-16 mm

VL180 PE100

Gjenfylling.
Stedlig sorterte masser maks. steinstørrelse D < 30 cm

Technical drawing of a trench cross-section. The drawing shows a trapezoidal trench with a minimum height of 1800 mm. The bottom width is 610 mm. The trench is filled with layers of material, including a protective layer (Beskyttelseslag) and side filling (Sidefylling). A circular object, labeled VL250 SJK C50, is positioned at the bottom center. The drawing includes labels for the trench walls (Grøftesidene) and the backfill (Gjenfylling).

Labels and dimensions:

- Grøftesidene utføres med helning i samsvar med arbeidstilsynets forskrifter.
- Gjenfylling. Stedlig sorterte masser maks. steinstørrelse D < 30 mm.
- Beskyttelseslag, pukk 8-16 mm.
- Sidefylling, pukk 8-16 mm.
- VL250 SJK C50.
- Fundament, pukk 8-16 mm.
- Dimensions: min. 1800, 300, 250, 250, 150, 610.

1. Alt arbeid utføres iht. Skien kommunes VA-norm
2. Normal leggedybde for vannledninger er 1,8 - 2,0 m til topp rør (i og utenfor vei). Ved mindre overdekning skal frostsikring av vannledninger vurderes. Vannledninger grunnere enn 1,5m skal isoleres.
3. Isoleres med ekstrudert polystyren (XPS), 5-10 cm tykkelse

SKIEN KOMMUNES VA-NORM:

- Vedlegg nr 8, Generelle grøftesnitt

VA MILJØBLAD:

- VA-miljøblad nr 5, Grøfteutførelse fleksible rør
- VA-miljøblad nr 6, Grøfteutførelse stive rør

[illegible]