Tegnforklaring:

Eksisterende:

- Høyspent jord (Lede)
- Lavspent jord (Lede)
- Lavspent jord (SVV)
- Lavspent jord (Skien kommune)
- Lavspent luft (Fylkesk.)
- Tele jord (Telenor)
- Tele jord (Telia)
- Tele jord (Viken Fiber)
- Tele jord (Global Connect)
- Veglysmast (SVV)
- Veglysmast (Skien kommune)
- Veglysarmatur i trestolpe (Fylkesk.)
- Armatur kulvert (SVV)
- Trestolpe (Telenor)
- Ågekum (SVV)
- Stålmast m/kamera (SVV)
- Lavspentskap (Lede)
- Signalskap (SVV)
- Teleskap (Telenor)
- El-skap (Ukjent etat)
- Trekkekum (Ukjent etat)

Flyttes:

1. Eks. høyspentkabler er oljeisolerte. Kablene skjøtes omtrent her (Lede)
2. Eks. høyspentkabler er oljeisolerte og skal ikke berøres/flyttes på før omlegging av nye høyspentkabler er ferdigstilt (Lede)
3. Eks. høyspentkabler er kondemnert (Lede)
4. Eks. teleskap flyttes midlertidig ca.15 meter sørøst, se IN11 (Telenor)
5. Eks. veilysmast ivaretas (Skien kommune)

Kabeletater:

- Lede:
  - Det skal ettersørres LFS hos Lede via Geomatikk da all arbeid på eller nær høyspent skal godkjennes av LFS.
  - Eks. høyspentkabler under/langs kulverten er kondemnert og kan fjernes ved fremgraving. Kablene skal behandles på lik linje som aktive kabler inntil de godkjennes på stedet av eier (Lede).
  - Eks. aktive oljekabler som krysser skrått over rv36 skal ikke utsettes for berøring/flytting/etc. før kablene er lagt om i ny trasé med nye kabler.
- Telenor:
  - 1stk større teleskap med koakskabler kommer i konflikt med kulverten og må flyttes midlertidig ca. 15 meter sørøst..
  - 2stk koakskabler er klamret i kulverttaket/hjørnet. Kablene ivaretas via nye føringsveier, se IN11.
  - All kobberkabler som graves frem kan fjernes i sin helhet.
  - Alle DL-rør ivaretas.
- Viken Fiber:
  - Eks. fiberkabel ligger klamret i taket/hjørnet på kulverten. Kablene ivaretas via nye føringsveier, se IN11.
- Global Connect:
  - Eks. fibertrasé som ligger klamret i taket/hjørnet på kulverten. Kablene ivaretas via nye føringsveier, se IN11.
- Statens Vegvesen:
  - Anlegget ivaretas i sin helhet.
- Fylkeskommunen:
  - Anlegget berøres ikke i anleggsperioden og kan sees bort fra.
- Skien kommune:.
  - Eks. belysningsanlegg ivaretas.
  - Eks. veilyskabler antas at må skjøtes ved tilknytning til ny omlagt veilyskabel, evt. trekkes om mellom lysmastene ved tilgang på trekkerør.

Generelt:

- Kabeltrasèer er ikke innmålt og kan variere stort.
- Det skal utføres kabelpåvisning før anleggsarbeider starter.
- Innmålinger utføres for alle kabeletater ved etablering av nye kabel- og trekkerørstrasèer

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Statens vegvesen

Rv. 36 D121 Rv36 Moflata Byggeplan

Telemarksvegen

Plan

Eksisterende

Kabel- og belysningsplan

Byggeplan

Tegningsdato	28.08.2026
Bestiller	Statens vegvesen
Produsert for	Region øst
Produsert av	COWI
Prosjektnummer	
Prosjektfasenummer	
Arkivreferanse	
Målestokk A1-format	1:500
Koordinatsystem	NTM9 / NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	IN10

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
NHMO	JHDA	STHO	A280778

\\COWI.net\projects\A280000\A280778\3_Tegninger\Plandata\2d\tegning\IN-tegn\LAY_IN.dwg, - Layout: (IN10)