



ADRESSE

COWI AS  
Tordenskjolds gate 9  
4612 Kristiansand

TLF 02694

WWW cowi.no

FORETAKSREGISTERET NO 979 364 857 MVA

STATENS VEGVESEN

# Miljøkartleggingsrapport for Solumgata 41

| OPPDAGSNR. | DOKUMENTNR.     | OPPDAGSGIVER     | OPPDAGSNAVN:                   | DOKUMENTTITTEL:                                          |
|------------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A280778    | A280778-RIM-003 | STATENS VEGVESEN | D121 RV. 36 MOFLATA, BYGGEPLAN | MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT FOR<br>SOLUMGATA 41, 3733 SKIEN |

| VERSJON | UTGIVELSESDATO | BESKRIVELSE              | UTARBEIDET      | KONTROLLERT     | GODKJENT      |
|---------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 01      | 03.02.2026     | Miljøkartleggingsrapport | Anita Spjøtvold | Odd André Rusek | Steffen Hovde |
|         |                |                          |                 |                 |               |
|         |                |                          |                 |                 |               |

## Sammendrag

COWI AS har gjennomført en miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer ved Solumgata 41 i Skien. Kartleggingen ble foretatt 5., 11. og 18. desember. Kartlegging og prøvetaking viser at bygningene inneholder:

- > Asbest
- > Bly i soilrør
- > Bromerte flammehemmere i cellegummi
- > CCA-impregnert trevirke
- > Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
- > Ftalater i vinylbelegg og vinylfliser
- > KFK/HKFK/HFK og klorparafiner/bromerte flammehemmere i PUR-skum
- > Kuldemedium i varmeveksler
- > Klorparafiner i fugemasse og lim
- > Klorparafiner i isolerglassruter
- > Miljøgifter i isolerglassruter
- > PAH i pipestein

Det må tas forbehold om at det kan være skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt.

Sanering må foretas iht. gjeldende regelverk og utføres av godkjent firma. Farlig avfall skal deklarerer og leveres til godkjent mottak. Sluttdisponering (også gjenbruk og gjenvinning) skal dokumenteres iht. *Byggteknisk forskrift kapittel 9*.

En beskrivelse av de helse- og miljøfarlige stoffene som er påvist, samt prøvetakningspunkter og bilder, finnes i kapittel 5. En sammenstillingstabell av stoffene finnes i kapittel 3.

# INNHALDSFORTEGNELSE

|      |                                                |    |
|------|------------------------------------------------|----|
| 1    | Innledning                                     | 4  |
| 1.1  | Kontaktinformasjon                             | 4  |
| 2    | Om bygningene                                  | 5  |
| 3    | Oversikt funn                                  | 7  |
| 4    | Om kartleggingen                               | 9  |
| 4.1  | Kartleggingens omfang                          | 9  |
| 4.2  | Merking og håndtering av farlig avfall         | 9  |
| 4.3  | SHA                                            | 10 |
| 5    | Helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt | 11 |
| 5.1  | Helse- og miljøfarlige stoffer                 | 11 |
| 5.2  | Asbest                                         | 15 |
| 5.3  | Bly i soilrør                                  | 19 |
| 5.4  | Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)    | 20 |
| 5.5  | Impregnert trevirke                            | 21 |
| 5.6  | Isolerglassruter                               | 22 |
| 5.7  | Isolasjon                                      | 23 |
| 5.8  | Kuldemedium i varmeveksler                     | 25 |
| 5.9  | Miljøgifter i gulvbelegg                       | 26 |
| 5.10 | Fugemasse og lim                               | 29 |
| 5.11 | Takbelegg og annet belegg                      | 32 |
| 5.12 | Pentaklorfenol i baderomspanel                 | 33 |
| 5.13 | Miljøgifter i og på tyngre konstruksjoner      | 34 |

## VEDLEGG

- Vedlegg A    Plantegning med anviste prøvetakingspunkter og romnummer
- Vedlegg B    Analyseresultater
- Vedlegg C    Oversikt over farlige avfallstyper og grenseverdier
- Vedlegg D    Sjekkliste for nyttiggjøring av betong/tegl

# 1 Innledning

Miljøkartleggingen ble foretatt 5., 11. og 18. desember. Kartleggingen ble utført av COWIs rådgiver Odd André Rusek.

Formålet med miljøkartleggingen er å avdekke og rapportere forekomst av helse- og miljøfarlige stoffer ved Solumgata 41 i Skien, i forbindelse med at enebolig og garasje skal rives.

Eneboligen på ca. 165 m<sup>2</sup> er oppført på 50-60 tallet og garasjen på ca. 45 m<sup>2</sup> er oppført på 60-70 tallet. Alle rom ble kartlagt under befaringen.

Miljøkartleggingen er basert på en historisk og visuell gjennomgang med prøvetakninger etter behov. Kartleggingen omfatter hele bygningskonstruksjonen både inne- og utendørs, samt fastmonterte tekniske installasjoner der det var mulig å komme til. Boligen var ikke i bruk på kartleggingstidspunktet.

Miljøkartleggingsrapporten er et hjelpeverktøy for å:

- > Estimere prisbærende poster i anbudsbeskrivelsen
- > Bestemme tiltak som må iverksettes i forbindelse med miljøsaneringen
- > Oppfylle krav iht. *Byggeteknisk forskrift kapittel 9*
- > Sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av avfallet

Rapporten ansees gyldig i to år fra utgivelsesdato på grunn av blant annet forventet endring i lovverket samt kunnskapsutvikling. Dersom saneringen utføres senere enn to år fra utgivelsesdato må innholdet i rapporten og behov for supplerende miljøkartlegging vurderes av kvalifisert personell.


## 1.1 Kontaktinformasjon

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen  
Miljøkartlegger: COWI AS v/ Odd André Rusek (odrk@cowi.com)  
Analysefirma: ALS Laboratory Group Norway AS

## 2 Om bygningene

Tabell 1 Beskrivelse av bygningene.

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Gnr./bnr.</b>       | 217/237                                                                                                                                                                                                                 | <b>Adresse</b>                       | Solumgata 41, 3733 Skien                                            |
| <b>Byggeår</b>         | Boligbygg: 50-60-tallet<br>Garasje: 60-70-tallet                                                                                                                                                                        | <b>Rehabilitering/<br/>utvidelse</b> | Ja, påbegynte arbeider rundt 2021 i 2. etasje som ikke er fullført. |
| <b>Antall etasjer</b>  | Enebolig: 3. etasjer, inkludert kjeller<br>Garasje: 1. etasje                                                                                                                                                           | <b>Areal (BTA /BRA)</b>              | Enebolig: Ca. 165 m²<br>Garasje: ca. 45 m²                          |
| <b>Virksomhet</b>      | Enebolig med tilhørende garasje                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                     |
| <b>Byggemåte</b>       | Enebolig: Kjeller i plasstøpt betong. Øvrig bygg er oppført i stenderverk i trevirke. Balkong i 2. etasje og veranda i 1. etasje.<br>Garasje: Betongfundament og vegger i leca. Dobbel garasjeport isolert med isopor.  |                                      |                                                                     |
| <b>Materialbruk</b>    |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                     |
| <i>Ytterkledning</i>   | Enebolig: Liggende trekledning, på deler av grunnmur er det fasadeplater. Taket på eneboligen er kledd med takstein.<br>Garasje: Fasadeplater og blikk på taket.                                                        |                                      |                                                                     |
| <i>Innervegger</i>     | Enebolig: Innervegger i kjeller er av betong og leca. Øvrige etasjer er oppført i stenderverk, med gipsplater, panel, baderomspanel og tapet.<br>Garasje: Pusset og trebaserte plater, innervegg i leca.                |                                      |                                                                     |
| <i>Gulv</i>            | Enebolig: I kjeller er det betong med avretting. I 1. etasje etasjer er det vinyl med underliggende tregulv. I 2. etasje er det nyere gulvplater i trevirke. På balkong i 2. etasje er det takpapp.<br>Garasje: Betong. |                                      |                                                                     |
| <i>Himlinger</i>       | Enebolig: Trehimling i kjeller. Tak-essplater i 1. etasje. Gipshimling i 2. etasje.<br>Garasje: Åpen himling.                                                                                                           |                                      |                                                                     |
| <i>Trapper</i>         | Enebolig: Trapp i kjeller er malt betong, trapp mellom 1. og 2. etasje er av trevirke. Utendørs trapp ved inngangspartiet er av betong belagt med røde fliser.<br>Garasje: Ingen trapp.                                 |                                      |                                                                     |
| <i>Vinduer</i>         | Enebolig: Isolerglassvinduer er av varierende størrelse og type. Hvorav deler av vinduene er fra 2021, og resterende er av eldre type.<br>Garasje: Isolerglassvinduer fra 1987.                                         |                                      |                                                                     |
| <i>Rørisolasjon</i>    | Enebolig: Cellegummi<br>Garasje: Ingen rørisolasjon.                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                     |
| <b>Tekniske anlegg</b> | Enebolig: Det er en varmeveksler i stua og noen panelovner i boligen.<br>Garasje: Ingen tekniske anlegg.                                                                                                                |                                      |                                                                     |



Figur 1: Solumgata 41 med garasje.

### 3 Oversikt funn

Tabell 2: Sammenstilling over funn av helse- og miljøfarlige stoffer, og andre fraksjoner som må fjernes. Mengder er overslag basert på synlige funn.

| Miljøskadelig avfall/fraksjon                                                                                                                    | Sted               | Materiale                                       | Mengde                                      | Håndtering                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asbest                                                                                                                                           | Kjeller            | Eternittplate, skillevegg                       | Ca. 2 m <sup>2</sup>                        | Håndteres iht. forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 4, asbestarbeid. Avfallsstoffnummer og EAL for byggematerialer: 7250 / 170605. For Isolasjonsmaterialer: 7250 / 170601. |
|                                                                                                                                                  | Hele eneboligen    | Blyringer i soilrørskjøter kan inneholde asbest | 5 synlige skjøter, kan være mer skjult      |                                                                                                                                                                                   |
| Bly i soilrør                                                                                                                                    | Hele eneboligen    | Blyringer i soilrørskjøter                      | 5 synlige skjøter, kan være mer skjult      | Leveres til metallgjenvinning                                                                                                                                                     |
| Bromerte flammehemmere i cellegummi                                                                                                              | Ikke spesifisert   | Cellegummi                                      | Ca. 2 lm, kan være mer skjult               | Deklareres og leveres som farlig avfall med bromerte flammehemmere. Avfallsstoffnr. 7155 og EAL 170603.                                                                           |
| CCA-impregnert trevirke                                                                                                                          | 1. etasje, veranda | CCA-impregnert trevirke                         | Ca. 15 m <sup>2</sup> , kan være mer skjult | Deklareres og leveres som farlig avfall. Avfallsstoffnr. 7098 og EAL 170204.                                                                                                      |
| Elektrisk og Elektronisk avfall (Sikringsskap, kabler, ledninger, kontakter, brytere, termostater, belysning, nødlys, ledelys, kabelskinner mv.) | Begge byggene      | EE-avfall                                       | Ca. 260 kg                                  | Leveres til godkjent mottak for EE-avfall. EAL-koder i underkapittel 16 02. Avfallsstoffnr. inkluderer blant annet: Blandet EE-avfall 1599, og Lysstoffrør og sparepærer 7086.    |
| Ftalater i vinylbelegg og vinylfliser                                                                                                            | 1. etasje          | Vinylbelegg og vinylfliser                      | Ca. 64 m <sup>2</sup>                       | Deklareres og leveres som farlig avfall. Avfallsstoffnr. og EAL for: Ftalater: 7156/ 170903. Klorparafiner: 7159/ 170903.                                                         |
| KFK/HKFK, klorparafiner og bromerte flammehemmere i PUR-skum                                                                                     | Kjeller            | PUR-skum rundt vinduer                          | Ca. 6 lm, kan være mer skjult               | Deklareres og leveres som farlig avfall med KFK/ HKFK/ HFK. Avfallsstoffnr. 7157 og EAL 170603. Opplys om at materialet kan inneholde klorparafiner og bromerte flammehemmere.    |

| Miljøskadelig avfall/fraksjon                                                             | Sted                                             | Materiale                              | Mengde                                  | Håndtering                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varmeveksler                                                                              | 1. etasje, stue og utendørs                      | Varmeveksler med kuldemedium R32       | 1 stk.                                  | Kjølevæske tappes fra anlegget av sertifisert personell og deklarerer med avfallsstoffnr. 7240 og EAL 160114. Anlegget leveres som EE-avfall. Evt. kompressorolje tappes av anlegget og deklarerer med avfallsstoffnr. 7012 og EAL 130205. |
| Klorparafiner i fugemasse og lim                                                          | Eneboligen, alle fugemasser og lim               | Fugemasse og lim i ulike farger og rom | Ikke estimert                           | Deklarerers og leveres som farlig avfall med klorparafiner. Avfallsstoffnr. og EAL: 7159/ 170903.                                                                                                                                          |
| Klorparafiner i isolerglassruter<br>Ruter datert fra 1976 til 1990.                       | Se kap. 5.6 for detaljer                         | Isolerglassvinduer og balkongdører     | Vinduer: 8 stk.<br>Balkongdører: 2 stk. | Deklarerers og leveres som isolerglassruter med klorparafiner. Avfallsstoffnr. 7158 og EAL 170903.                                                                                                                                         |
| PAH i pipestein                                                                           | Eneboligen                                       | Pipestein forurenset med PAH           | Ikke estimert                           | Sotet pipestein leveres som forurenset tegl til godkjent mottak                                                                                                                                                                            |
| PCB og metaller (verdier over grenseverdi for fri nyttiggjøring) i maling på puss/betong. | Ringmur og betongtrapp kjeller                   | Maling/belegg                          | Ikke estimert                           | Malingen er forurenset. Se kap. 5.13 for beskrivelse av håndtering.                                                                                                                                                                        |
| PCB og metaller over grensen for fri nyttiggjøring i betong/tegl                          | Ringmur, betongtrapp kjeller, betonggulv garasje | Betong                                 | Ikke estimert                           | Betongen/ teglen er forurenset, og kan ikke nyttiggjøres uten tillatelse fra forurensningsmyndighet.                                                                                                                                       |
| Sinkholdig flislim                                                                        | 1. etasje, kjøkken                               | Flislim                                | Ca. 2 m <sup>2</sup>                    | Deklarerers og leveres som farlig avfall med tungmetaller. Avfallsstoffnr. 7091 og EAL 170903                                                                                                                                              |

*\*Grunnet bygningens alder anbefales det at fugemasser skjult i konstruksjon, f.eks. i overganger i betong, behandles som farlig avfall med klorparafiner. Dersom fugemassen eller lim ikke er farlig avfall med PCB håndteres det som farlig avfall med klorparafiner. Det må også gjøres en vurdering om fugemasse og lim som avdekkes under rehabiliteringen kan inneholde asbest.*

## 4 Om kartleggingen

### 4.1 Kartleggingens omfang

Kartleggingen ble foretatt fra terrasse og bakkenivå utvendig, og fra trapper og gulv innvendig. Rapporten omfatter hele byggene, i tilgjengelige områder.

Det tas forbehold om at de kartlagte områdene kan inneholde skjulte helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble kartlagt, som for eksempel er skjult i konstruksjonen.

Boligen var ikke i bruk under kartleggingen.

Hvis det oppdages materialer under riving og demontering som mistenkes å inneholde helse- og miljøfarlige stoffer og som ikke er beskrevet i denne rapporten, skal arbeidene stoppes og COWI/oppdragsgiver kontaktes, slik at materialene kan kartlegges og håndteres forskriftsmessig.

Utførende entreprenør har et selvstendig ansvar for å håndtere bygningsdeler med innhold av miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måte, selv om det skulle være utelatt i denne rapporten.

Formålet med en miljøkartleggingsrapport er å kartlegge forekomst av miljøfarlige stoffer i det aktuelle bygget/anlegget iht. krav i § 9-7 i TEK 17. En slik miljøkartleggingsrapport kan ikke forventes å utgjøre en uttømmende beskrivelse av de stoffer som finnes i det kartlagte bygget/anlegget, slik at det etter gjennomførte undersøkelser fortsatt kan eksistere helse- og miljøfarlige stoffer i konstruksjonene, som ikke er avdekket.

Det gjøres oppmerksom på at en miljøkartleggingsrapport ikke er egnet som selvstendig grunnlag for å beregne kostnader til rivning/sanering (kontrahering). Prising av slik rivning/sanering bør gjøres på bakgrunn av en konkret beskrivelse av arbeidene, basert på anerkjente standarder, for eksempel NS3420.

Erfaringsmessig forekommer det også i sjeldne tilfeller at analyser av materialer, for eksempel for å avdekke asbest, gir uriktig positivt eller negativt resultat. Mulighet for avvik av denne typen kan forekomme, og gir ikke grunnlag for økonomiske krav av noen art mot COWI. COWI er ikke ansvarlig for tap som følge av forurensing som oppstår under rivingen.

Inventar og løsøre er ikke med i kartleggingen, med mindre noe er spesielt beskrevet.

Det er ikke gjort en utdypning av inneklimate og arbeidsmiljømessige forhold. Forhold som omfatter forurensninger i grunnen omfattes ikke av denne rapporten.

### 4.2 Merking og håndtering av farlig avfall

Det ble ikke foretatt merking av de synlige helse- og miljøfarlige forekomstene som ble funnet under kartleggingen. En slik merking utføres før arbeidet starter opp, normalt av entreprenør ansvarlig for saneringsarbeidet.

Avfallet skal sorteres på stedet, gjerne i lukket beholder eller låsbar container, og leveres til godkjent avfallsmottak. Farlig avfall skal deklarerer før transport på [www.avfallsdeklarerer.no](http://www.avfallsdeklarerer.no). Avfallsmottaket skal ha konsesjon fra Statsforvalteren for de avfallsfraksjoner de mottar.

Håndteringen av alt avfall skal dokumenteres gjennom en sluttrapportering til kommunen, iht. byggeteknisk forskrift kapittel 9. Sluttrapporten skal inneholde dokumentasjon fra avfallsmottak over de faktiske avfallsmengder som er levert fra arbeidene.

### 4.3 SHA

Det vil alltid være en risiko for at de som skal utføre saneringsarbeidene blir eksponert for opptak av forurensning via oralt inntak, hudkontakt og støveksposering. Det bør derfor benyttes verneutstyr som eksempelvis verneklær og vernesko. I tillegg må støvmaske vurderes ved eventuell støvdannelse og saneringsområdet må avskjermes for tredjeperson med skilting og sperreanordninger. Forskrift om utførelse av arbeid legges til grunn.

Tiltakshaver/utførende entreprenør må også sørge for at risikoforhold knyttet til samordning med andre arbeidsoperasjoner blir vurdert og ivaretatt. Alt personell som skal involveres i tiltaksarbeidet skal informeres om forekomst av farlige stoffer og om deres egenskaper og mulige helsefarer.

## 5 Helse- og miljøfarlige stoffer som er kartlagt

Dette kapittelet beskriver helse- og miljøskadelige stoffer som ble funnet under miljøkartleggingen. Plantegninger, hvor prøvetakingspunktene er angitt, ligger i Vedlegg A. Analyseresultater fra de prøver som ble tatt under kartleggingen vises i Vedlegg B. Utdypende informasjon om flere av stoffene vedrørende deklarerer (av farlig avfall), lovverk, fjerning og håndtering av avfallet er beskrevet i Vedlegg C.

Rapporten henviser til områder som er kartlagt, for eksempel 1. etasje, stue. Områdene er avmerket på plantegning, Vedlegg A.

Mengdene som er oppgitt er tatt på øyemål og ved bruk av lasermåler.

### 5.1 Helse- og miljøfarlige stoffer

Dette kapittelet gir en kort innføring i noen helse- og miljøfarlige stoffer som er vanlige å finne i en rekke ulike bygningsmaterialer og som er vurdert under miljøkartleggingen.

H-setninger fra ECHA benyttes ifm. vurderingen om materialene er farlig avfall. Grenseverdier for de forskjellige H-setningene, samt for utvalgte stoffer, er gitt i avfallsforskriften kapittel 11, Vedlegg 2. Summeringsreglene for H-setninger kan gjøre at materialet er farlig avfall selv om enkeltkomponenter ikke overskrider grenseverdien for farlig avfall.

Ved vurdering av om PCB-innholdet fører til at materialet er farlig avfall er det totalinnholdet av PCB som skal benyttes. Analyserapporten oppgir PCB<sub>7</sub>. Denne verdien må ganges med 5 for å vurdere totalinnholdet av PCB (jf. endring avfallsforskriften 1. juni 2015, med en henvisning til EU-direktiv 850/2004). I henhold til avfallsforskriften §11, Vedlegg 2, punkt 3 er farlig avfallsgrensen for totalkonsentrasjonen av PCB 50 mg/kg.

Tabell 3: Kort oversikt over typiske helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer.

| Stoff                  | Typiske bruksområder og historikk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asbest                 | Asbest er benyttet i en rekke bygningsmaterialer og kan finnes i bygg som er oppført eller rehabilitert før 1985. Asbestsanering skal foretas iht. forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 4 asbestarbeid, av firma med tillatelse til å håndtere asbest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bly                    | Soilrør og beslag: I eldre soilrør er det benyttet bly som tetningsmasse i skjøten mellom rørene. Blyet ligger som en ring inne i hver muffe og veier ca. 0,5 kg. Soilrør er ofte skjult i konstruksjonen. Bly kan også være brukt som beslag på tak, rør, og pipegjennomføringer, etc. Metallisk bly er farlig avfall, men skal allikevel leveres til metallgjenvinning.<br><br>Blyglassruter: Bly er et tungt, bløtt og formbart metall. Bly er benyttet som fargestoff i blyglass, og selve glassbitene i blyglass kan være festet til blylister. Metallisk bly er farlig avfall, men skal allikevel leveres til metallgjenvinning. |
| Bromerte flammehemmere | Cellegummi brukes som isolasjonsmateriale på rør. Cellegummi inneholder ofte bromerte flammehemmere som gjør at materialet skal behandles som farlig avfall.<br><br>Teppegulv kan inneholde bromerte flammehemmere som gjør at materialet skal behandles som farlig avfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Isopor (EPS – ekspandert polystyren) kan inneholde bromerte flammehemmere. EPS som ikke er farlig avfall kan gjenvinnes for produksjon av nye EPS-produkter<sup>1</sup>.</p> <p>PUR-skum kan i tillegg til KFK/HKFK/HFK inneholde både klorparafiner og bromerte flammehemmere.</p> <p>Noen XPS-plater (norskproduserte frem til 2001) kan i tillegg til KFK/HKFK/HFK inneholde bromerte flammehemmere.</p> <p>PE-skum som brukes til vann- og frostsikring i tunneler kan inneholde bromerte flammehemmere.</p> <p>Den globale bruken av bromerte flammehemmere økte kraftig fra 1995 og fram til 2005–2006. Deretter har bruken av de farligste flammehemmerne gått ned, blant annet på grunn av internasjonale forbud mot penta-BDE, okta-BDE, HBCD og deka-BDE.<sup>2</sup></p> |
| CCA                       | <p>CCA-impregnert trevirke som er trykkimpregnert med kobber, krom og arsen er farlig avfall. CCA-impregnert trevirke ble forbudt å bruke 1. oktober 2002, og ble erstattet av kobberimpregnert trevirke.</p> <p>Kobberimpregnert trevirke er ikke definert som farlig avfall, men det er i praksis vanskelig å skille mellom CCA- og Cu-impregnering ved en visuell kontroll, da begge har den karakteristiske grønne fargen. Dette gjør at anleggene som forbrenner behandlet trevirke ikke godtar Cu-impregnert trevirke. Fra et kildesorteringsperspektiv er det derfor som hovedregel ingen forskjell på CCA- og Cu-impregnert trevirke i dag<sup>3</sup>.</p>                                                                                                                    |
| EE-avfall                 | <p>EE-avfall omfatter alt som hører til det elektriske anlegget i et bygg, eksempelvis sikringsskap, ledninger, røykvarslere, brytere, lysarmaturer, varmtvannsbeholdere, oljefyrkjeler, etc. I EE-avfall inngår også deler som er nødvendig for avkjøling, oppvarming og beskyttelse m.m. av de elektriske eller elektroniske delene, eksempelvis kabelkanaler, trekkerør til skjulte installasjoner og tilhørende veggbokser.</p> <p>Tungmetaller, kondensatorer med PCB, kvikksølv, ftalater, asbest og bromerte flammehemmere er blant stoffene som kan finnes i EE-avfall. Det radioaktive stoffet Americium-241 kan finnes i små mengder i ioniske røykvarslere. Det er viktig at EE-avfall håndteres skånsomt slik at det ikke påføres skader.</p>                              |
| Ftalater                  | <p>Ftalater brukes som mykgjørere i en rekke materialer, som vinylbelegg, takmembran og fugemasse.</p> <p>Vinylbelegg og vinylister inneholder ofte så høye konsentrasjoner av ftalater eller klorparafiner (mykgjørere) at materialet blir farlig avfall.</p> <p>Fire ftalater er oppført på norske myndigheters prioriteringsliste, der DEHP ble oppført på listen i 2002, mens BBP, DBP og DIBP ble oppført i 2018.<sup>4</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fugemasser                | <p>Fugemasser som ble brukt frem til 1980 kan inneholde PCB. Fugemasse fra ca. 1975 kan inneholde klorparafiner. Fugemasse kan også inneholde ftalater, tungmetaller, siloxaner og bromerte flammehemmere som gjør at fugemasse skal håndteres som farlig avfall.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KFK/HKFK/HFK <sup>5</sup> | <p>XPS og PUR-skum: KFK (klorfluorkarboner) ble som regel benyttet ved produksjon av trykkfaste isolasjonsmaterialer frem til år 1992. Også i PUR-skum ble KFK benyttet fra ca. 1960 til 1995. Denne gassen ble erstattet med HKFK (hydroklorfluorkarboner) frem til og med 2002 i XPS og PUR-skum. I perioden fra 1996 til 2015 ble det i noen grad også benyttet HFK (Hydro Fluor Karboner) i XPS og PUR-skum. Gassene vil være kapslet inn i isolasjonens porer, slik at den</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> [Norsk Gjenvinning: Presset EPS - ikke emballasje](#)

<sup>2</sup> [Bromerte flammehemmere \(miljodirektoratet.no\)](#)

<sup>3</sup> [Impregnert trevirke: Er det egentlig farlig avfall? \(norskgjenvinning.no\)](#)

<sup>4</sup> [Ftalater \(miljodirektoratet.no\)](#)

<sup>5</sup> [Avfallshåndtering: KFK i isolasjon skaper fremdeles problemer \(norskgjenvinning.no\)](#)

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>fortsatt er i isolasjonsmaterialet. Noen XPS-plater (norskproduserte frem til 2001) kan i tillegg til KFK/HKFK/HFK inneholde bromerte flammehemmere.</p> <p>PUR-skummet i isoblokker kan inneholde rester av HKFK eller KFK blåsemiddel. Leca-isoblokker produsert i perioden 1982 til 2001 kan inneholde rester av disse blåsemidlene, og ved riving av disse anbefaler produsent at blokkene behandles som farlig avfall. PUR-skummet i Leca-isoblokker inneholder ikke bromerte flammehemmere<sup>6</sup>.</p> <p>KFK kan finnes i kjøleanlegg/ varmpumper som er produsert før KFK (klorfluorkarbon) ble forbudt i 1995. KFK ble både erstattet med HKFK (hydroklorfluorkarbon) og HFK (hydrofluorkarbon). HFK gassene kom inn som erstatningsstoffer for KFK og HKFK på midten av 90 tallet. Det er tillatt å bruke eksisterende kjøleanlegg som inneholder KFK/HKFK, men etterfylling med KFK/HKFK er ikke tillatt. Det er fortsatt lov å produsere og etterfylle anlegg med HFK. Kjøleanlegg kan også inneholde for eksempel glykol eller ammoniakk.</p> <p>Farlig avfallsgrensen for KFK/HKFK/ HFK 0,1 % (1000 mg/kg).</p> |
| Klorparafiner                                     | <p>Oftest inneholder vinylmaterialer høye konsentrasjoner av ftalater, men de kan også inneholde klorparafiner.</p> <p>Kortkjedete klorparafiner (SCCP) ble oppført på norske myndigheters prioritetsliste da den ble opprettet i 1997, og ble forbudt i Norge i 2002. Mellomkjedede klorparafiner (MCCP) ble lagt til den norske prioriteringslisten i 2002. Etter 2004 finnes det ingen registrert bruk av kortkjedede klorparafiner i Norge. Mellomkjedede klorparafiner brukes lite i norsk produksjon i dag, men finnes i importerte produkter.<sup>7</sup></p> <p>Fugemasse: Fugemasse fra ca. 1975 kan inneholde klorparafiner.</p> <p>Isolerglassruter fra ca. 1976 til 1990 kan inneholde klorparafiner i fugelimet som gjør isolerglassrutene til farlig avfall.</p> <p>PUR-skum kan i tillegg til KFK/HKFK/HFK inneholde både klorparafiner og bromerte flammehemmere.</p> <p>Farlig avfallsgrensen for kort- og mellomkjedede klorparafiner (SCCP og MCCP) 2500 mg/kg.</p>                                                                                                                                                |
| Kreosot                                           | <p>Kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall på grunn av at kreosoten inneholder PAH. Kreosotimpregnert trevirke lukter ofte tjære og er sort, grå eller mørk brun på farge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kvikksølv                                         | <p>Kvikksølvtermometer inneholder kvikksølv, en metallisk væske, og er farlig avfall. Trykkmålere kan inneholde kvikksølv.</p> <p>Vannlåser og soilrør fra sykehus og laboratorier inneholder ofte kvikksølv. Vannlåsene og soilrør må demonteres forsiktig og innholdet må helles over i en tett beholder og sjekkes for kvikksølv. Kvikksølv ser ut som en metallisk væske.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Betong, tegl, maling og annen overflatebehandling | <p>Det har tidligere blitt benyttet blant annet PCB, klorparafiner, asbest og tungmetaller som tilsetningsstoffer i overflatebehandling og i støpte konstruksjoner som betong/tegl. Konsentrasjonen av PCB, klorparafiner og/eller tungmetaller kan være over grenseverdier for nyttiggjøring gitt i avfallsforskriften §14A-4, eller konsentrasjonen kan være så høy at materialene regnes som farlig avfall når de fjernes.</p> <p>Dersom det har forekommet oljesøl eller oljelekkasje, vil betonggulvet være oljeforurensset. Olje kan for eksempel ha lekket fra oljetanker, eller det kan være lekkasje eller oljesøl i forbindelse med maskiner.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PAH                                               | <p>PAH er en stoffgruppe av mange forskjellige forbindelser, og ble brukt i stor grad i takpapp før 1960.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>6</sup> [Leca 6.861: Miljøforhold knyttet til ombygging/ riving av eldre vegger av Leca Isoblokk](#)

<sup>7</sup> [Klorparafiner \(SCCP og MCCP\) \(miljodirektoratet.no\)](#)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Ved forbrenning vil det avsettes PAH på pipestein slik at denne steinen blir forurenset.                                                                                                                                                                                                                                    |
| PCB            | Fugemasser som ble brukt frem til 1980 kan inneholde PCB.<br>PCB har vært brukt som et tilsatsstoff i limet som ligger mellom glasset og karmen på isolerglassruter. Man skal gå ut fra at norskproduserte isolerglassruter produsert mellom 1965 og 1975 inneholder PCB, samt importerte ruter frem til 1979. <sup>8</sup> |
| Pentaklorfenol | Visse typer badromspanel produsert før 1992 kan inneholde konsentrasjoner av pentaklorfenol som gjør platene til farlig avfall. Slike plater har ofte marmorimiterte overflater. Grenseverdien for farlig avfall er 1000 mg/kg.                                                                                             |
| Tungmetaller   | Linoleumsbelegg kan inneholde så høye konsentrasjoner av ulike metallforbindelser at materialet skal håndteres som farlig avfall. Det antas at bly- og sinkoksid er benyttet.                                                                                                                                               |

### 5.1.1 Nyttiggjøring av tyngre masser

Miljødirektoratet har utarbeidet forskriftsbestemmelser som bl.a. skal regulere adgangen til å bruke betong- og teglavfall til anleggsarbeider. For nyttiggjøring av betong- og teglavfall vises det til kapittel 14A i avfallsforskriften (betong og tegl fra riveprosjekter). For prosjektspesifikk vurdering av potensialet for nyttiggjøring av betong og tegl, se kapittel 5.13.

I henhold til avfallsforskriften §14A-7 skal den som bruker betong eller tegl til anleggsarbeid i samsvar med avfallsforskriften §14A-4 og §14A-5, kunne vise at kravene i denne bestemmelsen er oppfylt og skal kunne fremvise en beskrivelse per riveprosjekt som beskrevet i §14A-7. Dokumentasjonskravene er oppsummert i Vedlegg D.

Tabell 4 oppsummerer forutsetningene ifm. nyttiggjøring for betongen/tegl og overflatebehandling:

Tabell 4: Forutsetninger for nyttiggjøring av tyngre rivemasser<sup>9</sup>.

| For betong/tegl gjelder følgende:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tilleggskrav for tyngre rivemasser med overflatebehandling (maling, fugemasse, avrettingsmasse, mørtel, murpuss, etc.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Betong kan brukes til anleggsarbeid dersom det kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.</li> <li>&gt; Den høyeste konsentrasjonen av helse- og miljøfarlige stoffer i representative prøver fra betongen eller teglet må ikke overstige grenseverdier gitt i bokstav a*.</li> <li>&gt; Betongen eller teglet må ikke være tilsølt med kjemikalier som inneholder andre stoffer enn de som er nevnt i bokstav a*, og som kan føre til nevneverdig skader eller ulemper for helse eller miljø.</li> <li>&gt; Betongen eller teglet må ikke inneholde myke fuger, armeringsjern eller plast.</li> <li>&gt; Betongen må ikke bestå av sprøytebetong.</li> </ul> | <p>Dersom betong eller tegl fra riveprosjekter skal brukes til anleggsarbeid og betongen eller teglet er overflatebehandlet, må forekomsten av PCB, bly, kadmium og kvikksølv i behandlingen kartlegges. Viser kartleggingen forekomster over grenseverdiene i §14A-4 bokstav a* av disse stoffene må følgende tilleggskrav være oppfylt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Konsentrasjonen av stoffene i overflatebehandlingen må ikke overstige grenseverdiene gitt i §14A-5 bokstav a.</li> <li>&gt; Betongen og teglet må tildekkes med et toppdekke. Med mindre det benyttes fast dekke, herunder asfalt og betong, skal toppdekket utgjøre minst 0,5 m.</li> <li>&gt; Betongen og teglet må ikke brukes i sjø, myrområder eller andre områder der betongens</li> </ul> |

<sup>8</sup> [Dette er PCB-ruter – Ruteretur](#)

<sup>9</sup> [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\) - Kapittel 14A. Betong og tegl fra riveprosjekter - Lovdata](#)

|  |                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>eller teglets pH og kjemiske stabilitet vil påvirkes betydelig.</p> <p>&gt; Betongen og teglet må legges minst en meter over høyeste grunnvannstand.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*se § 14a-4 i Avfallsforskriften

### 5.1.2 Saneringsplikt for PCB

I henhold til avfallsforskriften §14a-3, krav om fjerning og destruksjon av PCB-holdige malingslag, murpuss m.m., skal materialer med innhold av PCB<sub>7</sub> høyere enn 50 mg/kg saneres og destrueres. Dette gjelder malingslag, fuger, avrettingsmasse, murpuss, betong og tegl. Unntak fra disse bestemmelsene må søkes Miljødirektoratet.

Sanering må foregå på en måte som hindrer spredning til miljø og personlig eksponering, f.eks. ved fresing/sliping med avsug, ved bruk av høytrykk med vann som også har oppsug av vann og maling eller ved utlegging av presenning for oppsamling på bakken. Det sanerte materialet skal behandles slik at all PCB i avfallet blir destruert.

Personell som utfører arbeidet, må benytte beskyttelsesutstyr som er tilpasset eksponering og avfallstype.

## 5.2 Asbest

### Funn

Det har blitt tatt prøver av et større antall materialer for å undersøke om de inneholder asbest. Totalt ble det analysert etter asbest i 30 materialer, hvorav det i 29 av prøvene ikke ble påvist asbest. Det ble tatt prøve av eternittplate i kjelleren, denne ble påvist asbest og må håndteres som asbestholdig avfall.

Materialer hvor det ikke ble påvist asbest er som følgende: Fuger, lim, betong, fasadeplater, kitt på vindu og garasje, puss, maling, mørtel, takpapp, baderomsplater, vinylbelegg, gulvtepper, belegg og avretning

Soilrør: Det er observert soilrør med blyringer i skjøten mellom rørdelene. Det kan være asbest i skjøten (under blyet). Soilskjøtene må undersøkes ved demontering, eller håndteres som en egen fraksjon som farlig avfall med asbest.

Det gjøres oppmerksom på at kartlegging av asbest er gjort med stikkprøver. Det kan ikke utelukkes at asbestholdige materialer finnes skjult i konstruksjonen.

Tabell 5 beskriver materialer som er prøvetatt for asbest. Tabellen beskriver kun omfang av asbest, men flere av materialene, f.eks., gulvbelegg og lim, kan inneholde farlig avfall med andre stoffer. Det henvises derfor til øvrige kapitler for håndtering av øvrig farlig avfall.

*Tabell 5: Viser hvor det ble observert asbestholdige materialer, og analyseresultater av materialer som ble prøvetatt. Materialer som skal behandles som farlig avfall med asbest er markert med rosa farge.*

| Sted | Materiale | Omfang | Prøve | Bilde | Kommentar |
|------|-----------|--------|-------|-------|-----------|
|------|-----------|--------|-------|-------|-----------|

|                                  |                                     |               |      |   |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------|---|-------------------------------------------------|
| Utendørs trapp ved inngangsparti | Fug                                 | Ikke estimert | Su1B | - | Ikke påvist asbest                              |
| Utendørs trapp ved inngangsparti | Flislim                             | Ikke estimert | Su1C | - | Ikke påvist asbest                              |
| Utendørs trapp ved inngangsparti | Betongtrapp                         | Ikke estimert | Su1E | - | Ikke påvist asbest                              |
| Grunnmur                         | Fasadeplater med stein              | Ikke estimert | Su2  | - | Ikke påvist asbest                              |
| Kjellervindu                     | Vinduskitt                          | Ikke estimert | Su3  | - | Ikke påvist asbest                              |
| Ringmur utvendig                 | Puss/maling på betong               | Ikke estimert | Su4B | - | Ikke påvist asbest                              |
| Garasjevegg                      | Mørtel på lecavegg                  | Ikke estimert | Sg2B | - | Ikke påvist asbest                              |
| Garasjedør                       | Kitt på garasjedør                  | Ikke estimert | Sg3  | - | Ikke påvist asbest                              |
| 2. etasje, balkong               | Takpapp                             | Ikke estimert | S1   | - | Ikke påvist asbest                              |
| 1. etasje, stue                  | Mørtel mellom teglstein (mørk)      | Ikke estimert | S2B  | - | Ikke påvist asbest                              |
| 1. etasje, stue                  | Puss på teglstein                   | Ikke estimert | S2C  | - | Ikke påvist asbest                              |
| 1. etasje, stue                  | Fuge over mørtel på teglstein (lys) | Ikke estimert | S2D  | - | Ikke påvist asbest                              |
| 1. etasje, stue                  | Maling på puss over teglstein       | Ikke estimert | S2E  | - | Ikke påvist asbest                              |
| 1. etasje, kjøkken               | Fuge rundt kjøkkenflis vegg         | Ikke estimert | S3B  | - | Ikke påvist asbest                              |
| 1. etasje, kjøkken               | Flislim under kjøkkenflis vegg      | Ikke estimert | S3C  | - | Ikke påvist asbest                              |
| 1. etasje, vaskerom              | Baderomsplater marmor vegg          | Ikke estimert | S4   | - | Ikke påvist asbest                              |
| 1. etasje, vaskerom              | Grågrønt vinylgulvbelegg            | Ikke estimert | S5A  | - | Ikke påvist asbest. Farlig avfall med ftalater. |
| 1. etasje, vaskerom              | Lim under gulvbelegg                | Ikke estimert | S5B  | - | Ikke påvist asbest                              |

|                                  |                                            |                      |         |         |                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| 1. etasje, gang, kjøkken og stue | Parkett vinylgulv                          | Ikke estimert        | S6A     | -       | Ikke påvist asbest. Farlig avfall med ftalater. |
| 1. etasje, gang, kjøkken og stue | Lim under parkett vinylgulv                | Ikke estimert        | S6B     | -       | Ikke påvist asbest                              |
| 1. etasje, bod                   | Vinylflis                                  | Ikke estimert        | S7      | Figur 3 | Ikke påvist asbest. Farlig avfall med ftalater. |
| 1. etasje, trapp                 | Lim under gulvteppe i trapp opp til 2. et. | Ikke estimert        | S8A     | -       | Ikke påvist asbest                              |
| 1. etasje, trapp                 | Rødt gulvteppe i trapp opp til 2. et.      | Ikke estimert        | S8B     | -       | Ikke påvist asbest                              |
| Kjeller, trapp                   | Belegg ved trapp ned til kjeller           | Ikke estimert        | S9      | -       | Ikke påvist asbest                              |
| Kjeller, trapp                   | Maling/belegg på trapp ned til kjeller     | Ikke estimert        | S10B    | -       | Ikke påvist asbest                              |
| Kjeller, vegg innendørs          | Puss på ringmur                            | Ikke estimert        | S11B    | -       | Ikke påvist asbest                              |
| Kjeller, vegg innendørs          | Maling på ringmur                          | Ikke estimert        | S11C    | -       | Ikke påvist asbest                              |
| Kjeller                          | Avretting på betonggulv                    | Ikke estimert        | S12B    | -       | Ikke påvist asbest                              |
| Kjeller, soverom                 | Eternittplate, skillevegg                  | Ca. 2 m <sup>2</sup> | S13     | Figur 2 | Påvist asbest (krysotil)                        |
| 1. etasje, vaskerom              | Fuge mellom tregulv                        | Ikke estimert        | Tre fug |         | Ikke påvist asbest                              |
| Kjeller, soverom                 | Gulvteppe                                  | Ikke estimert        | S14     | -       | Ikke påvist asbest                              |
| Hele eneboligen                  | Blyskjøter i soilrør kan inneholde asbest. | Ikke estimert        | -       |         | Håndteres som asbestholdig.                     |

## Levering

Asbest deklarereres og leveres som farlig avfall til godkjent avfallsmottak.

## Bilder



Figur 2: Eternittplate i kjeller, asbest påvist.



Figur 3: Vinylflis, asbest ikke påvist. Farlig avfall med ftalater.



Figur 4: Soilrør i kjeller, blyskjøter kan inneholde asbest.

## 5.3 Bly i soilrør

### Funn

Det ble observert soilrør i bygningen, se også kap. 5.2 om asbest da det kan det være asbest i skjøten (under blyet).

Omfanget er trolig større, da soilrør også vil være skjult i konstruksjonen.

Tabell 6: Viser hvor det er observert bly i soilrør.

| Sted            | Materiale                  | Omfang                                                     | Bilde | Kommentar                      |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Hele eneboligen | Blyringer i soilrørskjøter | 5 synlige rørskjøter, mer kan være skjult i konstruksjonen |       | Leveres til metallgjenvinning. |

### Levering

Soilrør med blyringer leveres til metallgjenvinning.

### Bilder



Figur 5: Soilrør i kjelleren.

## 5.4 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

### Funn

Det ble observert EE-avfall i begge bygningene. Ved hjelp av erfaringstall er det beregnet at det er ca. 260 kg med EE-avfall i byggene.

### Levering

EE-avfall leveres godkjent mottak som vil demontere dette på riktig måte. Lysrør og sparepærer deklarerer som farlig avfall og pakkes slik at delene kommer hele frem til mottaket.

## 5.5 Impregnert trevirke

### Funn

Dersom det oppdages trevirke med et grønt skjær, eller grønnlig farge andre steder enn beskrevet under, skal dette leveres og deklarerer som CCA-impregnert trevirke.

Tabell 7: Viser hvor det er observert impregnert trevirke. Materialer som skal behandles som farlig avfall er markert med rosa farge.

| Sted                                      | Materiale                                                                 | Omfang                                       | Kommentar                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. etasje, veranda<br>2. etasje, terrasse | Hele veranda og deler av terrasse var bygget med CCA-impregnert trevirke. | Ca. 15 m <sup>2</sup><br>Mer kan være skjult | Håndteres som farlig avfall |

### Levering

CCA-impregnert trevirke skal deklarerer og leveres som farlig avfall til godkjent mottak.

## 5.6 Isolerglassruter

### Funn

Det ble ikke tatt prøver av fugelimet i isolerglassrutene, da rutene må demonteres fra karm ved en slik prøvetaking. Fugelimet kan prøvetas når rutene demonteres av byggherre, eller byggherrens representant.

Tabell 8: Viser hvor det er observert isolerglassruter som kan inneholde klorparafiner/miljøgifter. Ruter som skal behandles som farlig avfall er markert med rosa farge.

| Sted                             | Årstall                     | Omfang                                | Kommentar                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. etasje, kjøkken, gang og stue | Vinduer og balkongdør, 1976 | Vinduer: 4 stk.<br>Balkongdør: 1 stk. | Håndteres som isolerglassruter med klorparafiner.                                  |
| 1. etasje, vaskerom og bad       | 1983                        | 2 stk.                                |                                                                                    |
| 2. etasje, soverom               | Balkongdør, 1988            | 1 stk.                                |                                                                                    |
| Garasje                          | 1987                        | 2 stk.                                |                                                                                    |
| 2. etasje, soverom               | Vinduer og balkongdør, 2021 | Vinduer: 2 stk.<br>Balkongdør: 1 stk. | Håndteres som isolerglassruter med miljøgifter. Ikke farlig avfall dersom intakte. |
| Kjeller, soverom                 | 2021                        | 1 stk.                                |                                                                                    |

Det tas forbehold om tellefeil.

### Levering

Isolerglassruter som er farlig avfall deklarerer og leveres som farlig avfall til godkjent mottak. Se tabellen under for informasjon om avfallsstoffnr. og EAL-kode for de ulike typene isolerglassruter.

Tabell 9: Viser når det ble benyttet PCB, klorparafiner, ftalater og andre miljøgifter i fugelime i isolerglassruter.

| Årstall i avstandslist                                                                                                                | Farlig avfall med | Deklareres med                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1965 til 1975 for norske ruter.<br>Til og med 1979 for utenlandske ruter (se <a href="http://www.ruteretur.no">www.ruteretur.no</a> ) | PCB               | Avfallsstoffnummer 7211 og EAL- kode 170902. |
| 1976 til 1990                                                                                                                         | Klorparafiner     | Avfallsstoffnummer 7158 og EAL-kode 170903   |
| 1991 til 2004 (knust rute)                                                                                                            | Ftalater          | Avfallsstoffnummer 7156 og EAL-kode 170903   |
| 2005 til dags dato (knust rute)                                                                                                       | Andre miljøgifter | Avfallsstoffnummer 7121 og EAL-kode 170903   |

## 5.7 Isolasjon

### Funn

Observasjoner av isolasjonsmaterialer som kan være farlig avfall er oppsummert i Tabell 10. All cellegummi, PUR-skum, EPS og XPS-plater er farlig avfall med mindre det er tatt prøver og analyseresultatene viser at det ikke er farlig avfall. Isolasjonen er ikke prøvetatt da det er dyrere å foreta en slik prøvetaking enn å levere alt inn som farlig avfall.

Mengden isolasjonsmaterialer er trolig større enn observert, da det kan være skjult i konstruksjonen. Erfaringsmessig vil det finnes PUR-skum i for eksempel rørføringer, mellom vinduskarm og vegg, og mellom dørkarm og vegg. Isoblokker vil kunne dukke opp i vegger.

Tabell 10: Viser hvor det er observert isolasjonsmaterialer som kan være farlig avfall. Materialer som skal behandles som farlig avfall er markert med rosa farge.

| Sted    | Materiale                                      | Omfang                                                                   | Kommentar                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kjeller | Cellegummi                                     | Ca. 2 lm, det kan være mer skjult i konstruksjonen                       | Håndteres som farlig avfall med bromerte flammehemmere                                                                                   |
| Kjeller | PUR-skum rundt vinduer som er tettet med plate | Ca. 2 lm per vindu (3 vinduer), det kan være mer skjult i konstruksjonen | Håndteres som farlig avfall med KFK-gass. Kommenteres i deklarasjonsskjema at det kan inneholde klorparafiner og bromerte flammehemmere. |

### Levering

All cellegummi skal leveres og deklarerer som farlig avfall med bromerte flammehemmere.

Isolasjonsmateriale som kan inneholde KFK/HKFK/HFK skal deklarerer og leveres som farlig avfall med KFK/HKFK/HFK-gass.

PUR-skum som kan inneholde KFK/HKFK/HFK, klorparafiner og bromerte flammehemmere leveres behandlingsanlegg som kan håndtere dette med mindre det tas prøver som viser at materialet kan friskmeldes. PUR-skum deklarerer som farlig avfall med KFK/HKFK/HFK og det beskrives i merknadsfeltet på deklarasjonsskjemaet at materialet også inneholder klorparafiner og bromerte flammehemmere.

Eventuelle isoblokker må håndteres som farlig avfall med KFK/HKFK/HFK gass. Det kommenteres i deklarasjonsskjema at det kan inneholde klorparafiner og bromerte flammehemmere.

Materialene skal håndteres på en slik måte at utslipp av gass fra materialet blir minimert, og leveres inn til behandlingsanlegg som kan håndtere gassen.

Entreprenør må håndtere eventuelle EPS-plater som farlig avfall med bromerte flammehemmere. Eventuelle XPS-plater skal håndteres som farlig avfall med KFK/HKFK/HFK-gass.

Dersom det oppdages andre plater, evt. materialer med mistanke om asbest, skal rivearbeidene stoppes, og materialene prøvetas for aktuelle stoffer.

## 5.8 Kuldemedium i varmeveksler

### Funn

Det ble observert én varmeveksler i 1. etasje av eneboligen. Varmepumpenes utedel er montert på fasaden. Varmeveksleren og tilhørende utedel inneholder kuldemedium med betegnelsen R32.

Tabell 11: Viser hvor det er observert kjøleanlegg. Materialer som skal behandles som farlig avfall er markert med rosa farge.

| Sted            | Materiale                                              | Omfang                              | Kommentar                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. etasje, stue | Varmeveksler og tilhørende utedel med kuldemedium R32. | 1 varmeveksler og tilhørende utedel | Kuldemedium håndteres som farlig avfall, varmeveksler håndteres som EE-avfall. |

### Levering

Gassen må tappes av varmeveksleren av sertifisert bedrift og personell godkjent av sertifiseringsorganet Isovator AS, og gassen må leveres til godkjent mottak for denne type farlig avfall.

Selve anleggene leveres som EE-avfall etter at gassen er tappet av.

## 5.9 Miljøgifter i gulvbelegg

### Funn

Det er observert og prøvetatt flere typer gulvbelegg i bygget. Observasjoner og analyseresultatene er oppsummert i Tabell 12. Vinylmaterialer er ikke prøvetatt for ftalater og klorparafiner da det er dyrere å foreta en slik prøvetaking enn å levere alt inn som farlig avfall.

*Tabell 12: Viser hvor det er observert vinylmaterialer og linoleumsbelegg, og analyseresultater av materialer som ble prøvetatt. Materialer som skal behandles som farlig avfall er markert med rosa farge.*

| Sted                             | Materiale            | Omfang                | Prøve | Analyseresultat (mg/kg)                                                             | Bilde    | Kommentar                                 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 1. etasje, vaskerom og bad       | Grågrønt vinylbelegg | Ca. 4 m <sup>2</sup>  | S5A   | PCB <sub>7</sub> : < 0,007 mg/kg                                                    | Figur 6  | Håndteres som farlig avfall med ftalater. |
| 1. etasje, gang, kjøkken og stue | Parkett vinylgulv    | Ca. 55 m <sup>2</sup> | S6A   | PCB <sub>7</sub> : < 0,007 mg/kg                                                    | Figur 7  | Håndteres som farlig avfall med ftalater. |
| 1. etasje, bod                   | Vinylflis            | Ca. 5 m <sup>2</sup>  | S7    | PCB <sub>7</sub> : < 0,007 mg/kg                                                    | Figur 8  | Håndteres som farlig avfall med ftalater. |
| 1. etasje, trapp                 | Rødt gulvteppe       | Ca. 3 m <sup>2</sup>  | S8B   | PCB <sub>7</sub> : < 0,007 mg/kg<br>Bromerte flammehemmere under deteksjonsgrensene | Figur 9  | Håndteres som ordinært avfall             |
| Kjeller, soverom                 | Gulvteppe            | Ca. 20 m <sup>2</sup> | S14   | PCB <sub>7</sub> : < 0,007 mg/kg<br>Zn: 830 mg/kg                                   | Figur 10 | Håndteres som ordinært avfall             |

### Levering

Vinylmaterialer som ikke inneholder asbest deklarerer og leveres som farlig avfall med ftalater.

Teppegulv/teppefliser deklarerer og leveres som ordinært avfall.

## Bilder



Figur 6: Gulvbelegg på vaskerom og bad. Farlig avfall med ftalater.



Figur 7: Vinylgulv med parkettmønster i store deler av 1. etasje. Farlig avfall med ftalater.



Figur 8: Vinylflis i bod. Farlig avfall med ftalater.



Figur 9: Rødt teppe i trapp.



Figur 10: Grått teppegulv i kjeller.

## 5.10 Fugemasse og lim

### Funn

Det ble tatt prøver av en del ulike fugemasser og lim for å undersøke om de inneholdt asbest, PCB og tungmetaller. Ingen av prøvene ble påvist asbest, se kap. 5.2 for mer informasjon.

**Lim:** Prøvetatt lim er primært under vinylbelegg, tepper og flis. Den eneste prøven som ble vurdert som farlig avfall er flislimet bak røde fliser på kjøkkenet på grunn av innhold av sink. Resterende prøver inneholdt PCB og tungmetaller under grensen for farlig avfall. Det ble ikke påvist asbest.

**Fugemasse:** Det ble tatt prøver av fugemasse ved overganger på teglvegger, fliser og trevirke. Ingen av prøvene PCB og tungmetaller over grensen for farlig avfall. Det ble ikke påvist asbest.

På grunn av begrenset mengde av mange ulike fugemasser og lim, samt at fugemassene kan inneholde svært mange forskjellige stoffer som gjør dem til farlig avfall, vil det ikke være økonomisk hensiktsmessig å teste fugemassene opp mot alle miljøgifter. Det har derfor ikke blitt analysert etter klorparafiner og ftalater. All fugemasse som blir berørt i prosjektet skal håndteres som farlig avfall med klorparafiner, med mindre fugemassen prøvetas og analyseresultatene av fugemassen viser at den ikke er farlig avfall.

På grunn av at de observerte fugemassene og lim ikke inneholder PCB og tungmetaller, anbefales det at fugemassene håndteres som farlig avfall med klorparafiner.

Dersom det under riving oppdages fuger som viser seg å inneholde PCB må betong i nærhet av fuge testes.

Tabell 13: Viser steder der det er observert materialer som inneholder PCB. Rosa farge indikerer at materialet er farlig avfall.

| Sted                      | Materiale                           | Omfang        | Prøve | Analyseresultat (mg/kg)                                            | Bilde    | Kommentar                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| 1. etasje, trapp utendørs | Fuge                                | Ikke estimert | Su1B  | PCB: < 0,007 mg/kg<br>Tungmetaller under grensen for farlig avfall | Figur 14 | Håndteres som ordinært avfall.                |
| 1. etasje, trapp utendørs | Flislim                             | Ikke estimert | Su1E  | PCB: < 0,007 mg/kg<br>Tungmetaller under grensen for farlig avfall | Figur 14 | Håndteres som ordinært avfall.                |
| 1. etasje, stue           | Mykfuge på teglvegg tilknyttet pipa | Ikke estimert | S2D   | PCB: < 0,007 mg/kg<br>Tungmetaller under grensen for farlig avfall | -        | Håndteres som farlig avfall med klorparafiner |

|                     |                                    |                      |         |                                                                                                 |          |                                                                    |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. etasje, kjøkken  | Fuge                               | Ikke estimert        | S3B     | PCB: < 0,007 mg/kg<br>Tungmetaller under grensen for farlig avfall                              | Figur 11 | Håndteres som ordinært avfall.                                     |
| 1. etasje, kjøkken  | Flislim                            | Ca. 2 m <sup>2</sup> | S3C     | PCB: < 0,007 mg/kg<br>Zn: 4900 kg/mg<br>Resterende tungmetaller under grensen for farlig avfall | Figur 11 | Farlig avfall med sink.                                            |
| 1. etasje, vaskerom | Lim under vinyl                    | Ikke estimert        | S5B     | PCB: 0,25 mg/kg                                                                                 | Figur 13 | Forurenset med PCB, håndteres som farlig avfall med klorparafiner. |
| 1. etasje, vaskerom | Fuge mellom tregulv                | Ikke estimert        | Tre fug | PCB: < 0,007 mg/kg                                                                              | Figur 13 | Håndteres som ordinært avfall                                      |
| 1. etasje, gang     | Lim under flisimiterende vinylgulv | Ikke estimert        | S6B     | PCB: < 0,007 mg/kg                                                                              | -        | Håndteres som farlig avfall med klorparafiner.                     |
| 1. etasje, trapp    | Lim under gulvteppe                | Ikke estimert        | S8A     | PCB: 0,11 mg/kg                                                                                 | Figur 12 | Forurenset med PCB, håndteres som farlig avfall med klorparafiner. |

## Levering

Fugemasse deklarerer og leveres til godkjent mottak som farlig avfall med klorparafiner.

Flislim som er farlig avfall med sink skal deklarerer og leveres som farlig avfall til godkjent forbrenningsanlegg.

Lim som er forurenset med PCB kan leveres godkjent mottak som ordinært avfall så frem det ikke er farlig avfall med klorparafiner.

## Bilder



Figur 11: Flislimet bak den røde flisen er farlig avfall med sink. Flisfugen er ordinært avfall I.



Figur 12: Lim under teppe i trapp, har ikke påvist PCB eller tungmetaller over grense for farlig avfall. Håndteres som farlig avfall med klorparafiner.



Figur 13: Lim under gulvbelegg og fuge mellom tregulv på vaskerommet, har ikke påvist PCB eller tungmetaller over grense for farlig avfall. Håndteres som farlig avfall med klorparafiner.



Figur 14: Fuge og flislim fra trapp utendørs, ikke påvist PCB eller tungmetaller over grense for farlig avfall.

## 5.11 Takbelegg og annet belegg

### Funn

Takpapp på balkong i 2. etasje og et belegg ved trapp i kjeller er prøvetatt og analysert for innhold av asbest og PAH. Prøvene har ikke påvist asbest eller PAH over grensen for farlig avfall.

Tabell 14: Viser hvor det er observert takpapp/belegg. Materialer som skal behandles som farlig avfall er markert med rosa farge.

| Sted                      | Materiale     | Omfang        | Prøve | Analyseresultat<br>(mg/kg)               | Bilde    | Kommentar                               |
|---------------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| 2. etasje,<br>balkong     | Takpapp       | Ikke estimert | S1    | PAH under<br>grense for<br>farlig avfall | -        | Håndteres<br>som<br>ordinært<br>avfall. |
| Kjeller,<br>trappeoppgang | Grunnmurspapp | Ikke estimert | S9    | PAH under<br>grense for<br>farlig avfall | Figur 15 | Håndteres<br>som<br>ordinært<br>avfall. |

### Levering

Takpapp og belegg kan leveres som ordinært brennbart avfall.

### Bilder



Figur 15: Belegg i trappeoppgang kjeller.

## 5.12 Pentaklorfenol i baderomspanel

### Funn

Tabell 15: Viser hvor det er observert marmorimitert baderomspanel.

| Sted                | Materiale              | Omfang        | Prøve | Analyseresultat (mg/kg)    | Bilde    | Kommentar                     |
|---------------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------|-------------------------------|
| 1. etasje, vaskerom | Baderomsp later marmor | Ikke estimert | S4    | Pentaklorfenol: 43,9 mg/kg | Figur 16 | Håndteres som ordinært avfall |

### Levering

Alle baderomsplater kan håndteres som ordinært avfall.

### Bilde



Figur 16: Blå marmor-imitert baderomsplate.

## 5.13 Miljøgifter i og på tyngre konstruksjoner

### Funn

Det er tatt prøver av betong med tilhørende maling/puss/mørtel i eneboligen og garasjen. Det er i tillegg blitt tatt prøver av leca (med tilhørende mørtel) fra garasjen og teglstein (med tilhørende mørtel/puss/maling) i enebolig.

Konstruksjoner behandles iht. aktuell bruk, dette avhenger om tyngre konstruksjoner skal nyttiggjøres eller leveres deponi.

Betongprøvene ble prøvetatt med meisel og slagbor.

Tabell 16 oppsummerer kort nyttiggjøringspotensialet for ulike tyngre rivemasser i bygget. Det er ikke funnet noen verdier i betong i utendørs trapp, lecavegg og fasadeplater på grunnmur som er til hinder for fri nyttiggjøring av betongen. Nyttiggjøring av betonggulvet i kjeller krever ekstra tiltak ved nyttiggjøring. Ringmur, betongtrapp kjeller, pipeløp og garasjegulv er forurensset og over grensen for nyttiggjøring uten søknad. Funn av sotet pipestein er oppsummert i Tabell 17. Analyseresultater for betong og tegl, samt overflatebehandling på disse er oppsummert i Tabell 18.

Tabell 16: Oppsummering vurdering av betong og overflatebehandling på betong. Se vedlegg B for analyseresultater.

| Bygningsdel          | Vurdering                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ringmur betong       | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Nyttiggjøring av betong krever søknad.</li><li>&gt; Betongen er forurensset.</li><li>&gt; Maling og puss på ringmur er forurensset.</li></ul>                                                                           |
| Betonggulv           | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Nyttiggjøring av betong krever ekstra tiltak.</li><li>&gt; Betong overholder grenseverdier.</li><li>&gt; Avretting på gulv er noe forurensset og krever at det utføres ekstra tiltak ved nyttiggjøring.</li></ul>       |
| Betongtrapp kjeller  | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Nyttiggjøring av betong krever søknad.</li><li>&gt; Betong er forurensset.</li><li>&gt; Maling/belegg på trapp er forurensset og krever i utgangspunktet at det gjennomføres ekstra tiltak ved nyttiggjøring.</li></ul> |
| Betongtrapp utendørs | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Betong kan nyttiggjøres.</li><li>&gt; Fliser og tilhørende flislim overholder grenseverdier, selv om de ikke er inkludert i Tabell 18.</li></ul>                                                                        |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teglvegg rundt pipe                | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Teglstein i stue kan nyttiggjøres, forutsatt at det ikke er en del av selve ildstedet og pipe. <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Teglstein og mørtel overholder grenseverdier.</li> </ul> </li> <li>&gt; Pusset teglvegg i gangen kan nyttiggjøres, forutsatt at det ikke er en del av selve ildstedet og pipe. <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Teglstein, mørtel, puss og maling overholder grenseverdier.</li> </ul> </li> </ul> |
| Pipeløp                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Nyttiggjøring krever søknad. <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pipestein er forurenset.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garasjegulv betong                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Nyttiggjøring krever søknad. <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Betongen er forurenset.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garasjevegg leca                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Leca med tilhørende mørtel kan nyttiggjøres uten søknad. <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tilhørende fasadeplater overholder grenseverdier og kan også nyttiggjøres.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fasadeplater på ringmur og garasje | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fasadeplatene kan nyttiggjøres. <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Forutsettes at den separeres fra forurenset ringmur.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Tabell 17: Viser hvor det er observert sotet pipestein. Gul farge indikerer at pipesteinen er forurenset.

| Sted                                  | Materiale | Omfang               | Bilde    | Kommentar                        |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------------------|
| Gjennomgående alle etasjer i enebolig | Pipestein | Ca. 3 m <sup>3</sup> | Figur 20 | Pipeløpet er forurenset med PAH. |

Tabell 18: Viser hvor det har blitt tatt malingsprøver, pussprøver og betongprøver. Konsentrasjonen av PCB<sub>7</sub> og klorparafiner er oppgitt i alle prøver der dette er analysert. For metallene er kun konsentrasjoner som overskrider relevante grenseverdier oppgitt. Fet skrift angir miljøgifter over grensen for farlig avfall. Lys gul farge indikerer verdier over grensen gitt i avfallsforskriften §14A-4 men under grensen gitt i §14A-5 for maling/sementbasert fug/avrettingsmasse/ murpuss (krever ekstra tiltak ved nyttiggjøring). Oransje farge indikerer verdier over grensen for nyttiggjøring uten søknad, men under grensen for farlig avfall.

|                | Sted            | Materiale                            | Omfang        | Prøve | Analyseresultat             |                                                  | Bilde    | Kommentar                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 |                                      |               |       | PCB <sub>7</sub><br>(mg/kg) | Metaller<br>(mg/kg)                              |          |                                                                                                                                             |
| Maling og puss | Utvendig        | Puss og maling på ringmur (utvendig) | Ikke estimert | Su4B  | < 0,007                     | Pb: 320<br>Resterende under grenseverdi i §14A-5 | Figur 17 | Pb er over grensen gitt i §14A-5. Nyttiggjøring av tilhørende betong krever søknad.                                                         |
|                | Garasje         | Mørtel på lecavegg                   | Ikke estimert | Sg2B  | < 0,007                     | Cd, Hg og Pb er under grenseverdi i §14A-5       | Figur 18 | Cd, Hg, Pb og PCB <sub>7</sub> tilfredsstiller krav gitt i avfallsforskriften §14A-5. Ikke til hinder for nyttiggjøring av tilhørende leca. |
|                | 1. etasje, stue | Mørtel på teglvegg                   | Ikke estimert | S2B   | < 0,007                     | Cd, Hg og Pb er under grenseverdi i §14A-5       | Figur 19 | Cd, Hg, Pb og PCB <sub>7</sub> tilfredsstiller krav gitt i avfallsforskriften §14A-5. Ikke til hinder for nyttiggjøring av tilhørende tegl. |
|                | 1. etasje, gang | Puss på teglvegg                     | Ikke estimert | S2C   | < 0,007                     | Cd, Hg og Pb er under grenseverdi i §14A-5       | Figur 20 | Cd, Hg, Pb og PCB <sub>7</sub> tilfredsstiller krav gitt i avfallsforskriften §14A-5. Ikke til hinder for nyttiggjøring av tilhørende tegl. |

|        | Sted            | Materiale                     | Omfang        | Prøve | Analyseresultat             |                                                  | Bilde    | Kommentar                                                                                                                                               |
|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                 |                               |               |       | PCB <sub>7</sub><br>(mg/kg) | Metaller<br>(mg/kg)                              |          |                                                                                                                                                         |
|        | 1. etasje, gang | Maling på teglvegg            | Ikke estimert | S2E   | < 0,007                     | Cd, Hg og Pb er under grenseverdi i §14A-5       | Figur 20 | Cd, Hg, Pb og PCB <sub>7</sub> tilfredsstiller krav gitt i avfallsforskriften §14A-5. Ikke til hinder for nyttiggjøring av tilhørende tegl.             |
|        | Kjeller, trapp  | Maling/belegg på trapp        | Ikke estimert | S10B  | < 0,007                     | Cd: 2,8<br>Resterende under grenseverdi i §14A-5 | Figur 21 | Cd er over grensen gitt i §14A-4, men under grensen i §14A-5. Nyttiggjøring av tilhørende betong krever ekstra tiltak.                                  |
|        | Kjeller         | Puss på ringmur (innvendig)   | Ikke estimert | S11B  | < 0,007                     | Cd: 610<br>Hg: 2,9<br>Pb: 950                    | Figur 23 | Cd er over grensen gitt i §14A-5. Hg og Pb er over grensen gitt i §14A-4, men under grensen i §14A-5. Nyttiggjøring av tilhørende betong krever søknad. |
|        | Kjeller         | Maling på ringmur (innvendig) | Ikke estimert | S11C  | < 0,007                     | Cd, Hg og Pb er under grenseverdi i §14A-5       | Figur 23 | Cd, Hg, Pb og PCB <sub>7</sub> tilfredsstiller krav gitt i avfallsforskriften §14A-5. Ikke til hinder for nyttiggjøring av tilhørende betong.           |
|        | Kjeller         | Avretting på betonggulv       | Ikke estimert | S12B  | < 0,007                     | Cd: 1,7<br>Hg: 2<br>Pb: 250                      | -        | Cd, Hg og Pb er over grensen gitt i §14A-4, men under grensen i §14A-5. Nyttiggjøring av tilhørende betong krever ekstra tiltak.                        |
| Betong | Trapp utendørs  | Betongtrapp (under fliser)    | Ikke estimert | Su1E  | < 0,007                     | Under grenseverdi i §14A-4                       | Figur 24 | Tilfredsstiller krav gitt i avfallsforskriften §14A-4. Kan nyttiggjøres uten søknad.                                                                    |
|        | Utvendig        | Ringmur (utvendig)            | Ikke estimert | Su4A  | < 0,007                     | Cu: 130<br>Resterende under grenseverdi i §14A-4 | Figur 17 | Forurenset med Cu. Nyttiggjøring av betong krever søknad.                                                                                               |
|        | Garasje         | Betonggulv                    | Ikke estimert | Sg1   | < 0,007                     | Cu: 570<br>Resterende under grenseverdi i §14A-4 | Figur 25 | Forurenset med Cu. Nyttiggjøring av betong krever søknad.                                                                                               |

|  | Sted            | Materiale                                             | Omfang        | Prøve | Analyseresultat             |                                                                           | Bilde    | Kommentar                                                                                                                                                     |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                 |                                                       |               |       | PCB <sub>7</sub><br>(mg/kg) | Metaller<br>(mg/kg)                                                       |          |                                                                                                                                                               |
|  | Garasje         | Lecavegg                                              | Ikke estimert | Sg2A  | < 0,007                     | Under grenseverdi i §14A-4                                                | Figur 18 | Tilfredsstiller krav gitt i avfallsforskriften §14A-4. Kan nyttiggjøres uten søknad.                                                                          |
|  | 1. etasje, stue | Teglstein på ildsted (som ikke er forurenset med PAH) | Ikke estimert | S2A   | Ikke analysert              | Under grenseverdi i §14A-4                                                | Figur 19 | Metaller tilfredsstiller krav gitt i avfallsforskriften §14A-4. Antas teglstein som er en del av selve ildstedet og pipe er forurenset med PAH, se Tabell 17. |
|  | Kjeller, trapp  | Betongtrapp                                           | Ikke estimert | S10A  | < 0,007                     | Cr <sup>6+</sup> : 24<br>Resterende under grenseverdi i §14A-4            | Figur 22 | Forurenset med Cr <sup>6+</sup> . Nyttiggjøring av betong krever søknad.                                                                                      |
|  | Kjeller         | Ringmur (innvendig)                                   | Ikke estimert | S11A  | < 0,007                     | Cu: 180<br>Cr <sup>6+</sup> : 16<br>Resterende under grenseverdi i §14A-4 | Figur 23 | Forurenset med kobber og Cr <sup>6+</sup> . Nyttiggjøring av betong krever søknad.                                                                            |
|  | Kjeller         | Betonggulv                                            | Ikke estimert | S12A  | < 0,007                     | Under grenseverdi i §14A-4                                                | Figur 25 | Tilfredsstiller krav gitt i avfallsforskriften §14A-4. Kan nyttiggjøres uten søknad.                                                                          |

## Nyttiggjøring av tyngre masser

For COWIs vurdering av potensialet for nyttiggjøring av ulike tyngre rivemasser i bygget, se Tabell 16 og Tabell 18. Før nyttiggjøring av betong/tegl til oppfyllingsformål må ev. armering, plast, myke fuger, EPS og XPS fjernes fra materialet.

Ved nyttiggjøring må det gjøres en utvidet vurdering utover det som inngår i denne rapporten. For ytterligere informasjon om nyttiggjøring av betong- og teglavfall vises det til kap. 5.1.1 og kapittel 14A i avfallsforskriften (betong og tegl fra riveprosjekter).


## Levering

Ved deponering må avfallsmottaket opplyses om prøvetaking og konsentrasjoner som er funnet slik at konstruksjonene blir riktig håndtert. Det er snittverdien av forurensning som skal benyttes ifm. klassifiseringen (dvs. snittverdi av hele konstruksjonen med maling/ puss/ avrettingsmasse etc.).

Sotet pipestein leveres som forurensset tegl til godkjent mottak. Dersom pipen feies godt nok kan tegl gjenbrukes. Hvis ikke må den leveres som ordinært avfall.

Dersom maling/overflatebehandling er avflassende eller løs fra underlaget skal materialet behandles som eget avfall. Materialene skal da deklarereres og leveres iht. resultater fra prøvetaking til godkjent mottak.


## Bilder




Figur 17: Ringmur i betong med puss og maling, sett utenfra. Puss er forurensset, nyttiggjøring av tilhørende betong krever søknad.



Figur 18: Lecavegg med mørtel i garasje.



Figur 19: Teglvegg med mørtel i 1. etasje.




Figur 20: Puss og maling på teglpipe i 1. etasje.



Figur 21: Belegg på betongtrapp kjeller. Belegget er forurenset og nyttiggjøring av tilhørende betong krever ekstra tiltak.




Figur 22: Betongtrapp kjeller, her sett fra undersiden. Forurenset med Cr<sup>6+</sup>. Nyttiggjøring av betong krever søknad.



Figur 23: Ringmur kjeller, er med malingsprøve.




Figur 24: Betongtrapp utendørs er belagt med rød flis.



Figur 25: Betonggulv i garasjen. Forurensset med Cu. Nyttiggjøring av betong krever søknad.

## Vedlegg A    Plantegning med anviste prøvetakingspunkter og romnummer



#### Prøver

Su3 Vinduskitt  
S9 Belegg  
S10A Betongtrapp  
S10B Maling/belegg i trapp  
S11A Ringmur  
S11B Puss på ringmur  
S11B Puss på ringmur  
S12A Betonggulv  
S12B Avretting på betonggulv  
S13 Etenitt. **Asbest påvist.**  
S14 Gulvteppe

Det er registrert soilrør og cellegummi i kjelleren. Dette skal håndteres som farlig avfall.

#### Tegnforklaring

- S1 Prøvepunkt, 1a, 1b osv. er fra samme prøvepunkt.
- Asbest.
- Vinylbelegg. Håndteres som farlig avfall med ftalater.
- Isolerglassruter som håndteres som farlig avfall med klorparafiner.
- Isolerglassruter. Hele ruter er ordinært avfall. Knuste ruter er farlig avfall med andre miljøgifter.

Miljøkartlegging


**COWI**

Doknr.: A280778-RIM-00x  
Versjon: 001  
Vedleggsnr.: 001  
Side 1 av 4

Dato: 03.02.2026  
Prosjektnr.: A280778  
Laget av: AISJ  
Kontrollert av: ODRK

Tegninger må ses i sammenheng med rapport. For fullstendig oversikt over funn vises det til rapport.

|                      |                    |               |             |            |
|----------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|
| 1. Følgende utvalgte | ODRK               | AISJ          | STH         | 2026-02-10 |
| Rev. Rendretegning   | Utskrift           | Kontroll      | Godkjent    | Dato       |
| STATENS VEGVESEN     |                    |               |             |            |
| 0121 RV. 36          | Koordinatsystem    |               | Arkivformat |            |
| Moflata              | [KPI][SONE]-NN2000 |               | A3          |            |
| Planfegning miljø    | Fag                |               | Målestokk   |            |
| Solumgata 41         | RIM                |               | 1:25        |            |
| Kjelleretasje        | Status/versjon     |               |             |            |
| Prosjekt av          | Oppdragsnummer     | Prosjekt fase |             |            |
| <b>COWI</b>          | ODRK               |               |             |            |
| Tegningsnummer       | RIM-TG-SOLUM-01    |               | Rev. 001    |            |



### Tegnforklaring

- S1 Prøvepunkt, 1a, 1b osv. er fra samme prøvepunkt.
- Asbest.
- Vinylbelegg. Håndteres som farlig avfall med ftalater.
- Isolerglassruter som håndteres som farlig avfall med klorparafiner.
- Isolerglassruter. Hele ruter er ordinært avfall. Knuste ruter er farlig avfall med andre miljøgifter.

### Prøver

- Su1A Trappeflis
- Su1B Fug
- Su1C Flislim
- Su1E Betongtrapp
- Su2 Fasadeplater
- S2A Pipetegl
- S2B Mørtel
- S2C Puss
- S2D Fug på tegl i stua
- S2E Maling på puss
- S3A Rød kjøkkenflis
- S3B Fug
- S3C Flislim. **Farlig avfall med sink.**
- S4 Baderomsplater marmor
- S5A Grågrønn vinylgulvbelegg. **Farlig avfall med ftalater.**
- S5B Lim
- S6A Parkett vinylgulv. **Farlig avfall med ftalater.**
- S6B Lim
- S7 Vinylflis. **Farlig avfall med ftalater.**
- S8A Lim under gulvteppe
- S8B Rød gulvteppe
- Tre fug Fuge mellom tregulv

### Miljøkartlegging


**COWI**

Doknr.: A280778-RIM-00x  
 Versjon: 001  
 Vedleggsnr.: 001  
 Side 3 av 4

Dato: 03.02.2026  
 Prosjektnr.: A280778  
 Laget av: AISJ  
 Kontrollert av: ODRK

Tegninger må ses i sammenheng med rapport. For fullstendig oversikt over funn vises det til rapport.

|                    |                  |                 |             |           |            |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|
|                    |                  |                 |             |           |            |
| 1                  | Første utgivelse | ODRK            | AISJ        | STH6      | 2026-02-10 |
| Rev.               | Revisjonsgrunn   | Utvalgte        | Kontrollert | Godkjent  | Dato       |
| STATENS VEGVESEN   |                  |                 |             |           |            |
| D121 RV. 36        | Koord./system    |                 |             | Aktformat |            |
| Moflata            | [KP]SONE]-NN2000 |                 |             | A3        |            |
| Plan/tegning miljø | Fag              |                 |             | Målestokk |            |
| Solumgata 41       | RIM              |                 |             | 1:25      |            |
| 1. etasje          | Status/versjon   |                 |             |           |            |
| Produkt av         | Oppdragsnummer   | Prosjektleder   |             |           |            |
| ODRK               |                  |                 |             |           |            |
| Tegningsnummer     |                  | RIM-TG-SOLUM-02 |             |           |            |



**Prøver**  
S1 Takpapp

Miljøkartlegging **COWI**

Doknr.: A280778-RIM-00x  
Versjon: 001  
Vedleggsnr.: 001  
Side 3 av 4


Dato: 03.02.2026  
Prosjektnr.: A280778  
Laget av: AISJ  
Kontrollert av: ODRK

Tegninger må ses i sammenheng med rapport. For fullstendig oversikt over funn vises det til rapport.

#### Tegnforklaring

- S1 Prøvepunkt, 1a, 1b osv. er fra samme prøvepunkt.
- Asbest.
- Vinylbelegg. Håndteres som farlig avfall med ftalater.
- Isolerglassruter som håndteres som farlig avfall med klorparafiner.
- Isolerglassruter. Hele ruter er ordinært avfall. Knuste ruter er farlig avfall med andre miljøgifter.

|                         |  |                    |             |                 |            |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|------------|
| 1. Følgende utvalgte    |  | ODRK               | AISJ        | STH             | 2026-02-10 |
| Rev. Rendretegning av   |  | Utskrift av        | Kontrollert | Godkjent        | Dato       |
| <b>STATENS VEGVESEN</b> |  |                    |             |                 |            |
| 0121 RV: 36             |  | Koordinatsystem    |             | Arkivformat     |            |
| Moflata                 |  | [KPI][SONE]-NN2000 |             | A3              |            |
| Plantegning miljø       |  | Fag                |             | Målestokk       |            |
| 2. etasje               |  | RIM                |             | 1:20            |            |
| Produkt av              |  | Oppdragsnummer     |             | Prosjektline    |            |
| <b>COWI</b>             |  | ODRK               |             | Tegningsnummer  |            |
|                         |  |                    |             | RIM-TG-SOLUM-03 |            |



#### Tegnforklaring

- S1 Prøvepunkt, 1a, 1b osv. er fra samme prøvepunkt.
- Asbest.
- Vinylbelegg. Håndteres som farlig avfall med ftalater.
- Isolerglassruter som håndteres som farlig avfall med klorparafiner.
- Isolerglassruter. Hele ruter er ordinært avfall. Knuste ruter er farlig avfall med andre miljøgifter.

#### Prøver

Sg1 Betonggulv  
Sg2A Leca  
Sg2B Mørtel  
Sg3 Kitt garasje  
Su2 Fasadeplater

Miljøkartlegging **COWI**

Doknr.: A280778-RIM-00x  
Versjon: 001  
Vedleggsnr.: 001  
Side 4 av 4

Dato: 03.02.2026  
Prosjektnr.: A280778  
Laget av: AISJ  
Kontrollert av: ODRK

Tegninger må ses i sammenheng med rapport. For fullstendig oversikt over funn vises det til rapport.

|                            |          |                    |          |               |  |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|---------------|--|
|                            |          |                    |          |               |  |
| 1. Følgende utvalgte       | ODRK     | AISJ               | STHO     | 2026-02-10    |  |
| Rev. Rendreknings og/eller | Utskrift | Kontroll           | Godkjent | Dato          |  |
| STATENS VEGVESEN           |          |                    |          |               |  |
| 0121 RV: 36                |          | Koordinatsystem    |          | Arkivformat   |  |
| Moflata                    |          | [KPI][SONE]-NN2000 |          | A3            |  |
| Planfegning miljø          |          | Fag                |          | Målestokk     |  |
| Solumgata 41               |          | RIM                |          | 1:25          |  |
| Garasje                    |          | Status/versjon     |          |               |  |
| Prosjekt av                |          | Oppdragsnummer     |          | Prosjektlinse |  |
| COWI                       |          | ODRK               |          |               |  |
| Tegningsnummer             |          | RIM-TG-SOLUM-04    |          | Rev. 001      |  |

## Vedlegg B    Analyseresultater



## ANALYSERAPPORT

|                 |                                             |                           |                    |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Ordrenummer     | : NO2600067                                 | Side                      | : 1 av 94          |
| Kunde           | : COWI AS                                   | Prosjekt                  | : ----             |
| Kontakt         | : Odd-Andre Rusek                           | Prosjektnummer            | : A284256 Moflata  |
| Adresse         | : Postboks 123<br>1601 Fredrikstad<br>Norge | Prøvetaker                | : Odd-Andre Rusek  |
| Epost           | : odrk@cowi.com                             | Sted                      | : ----             |
| Telefon         | : ----                                      | Dato prøvemottak          | : 2026-01-05 11:44 |
| COC nummer      | : NO202500014975                            | Analysedato               | : 2026-01-07       |
| Tilbuds- nummer | : OF220304                                  | Dokumentdato              | : 2026-01-22 12:00 |
|                 |                                             | Antall prøver mottatt     | : 95               |
|                 |                                             | Antall prøver til analyse | : 95               |

### Om rapporten

Detaljer og anmerkninger om analysemetoder er gitt på slutten av rapporten.

Denne rapporten overstyrer tidligere rapport(er) med samme ordrenummer. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle resultater i denne rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

### Kommentarer

Prøve(r) NO2600067/030,039, metode S-CLAGMS02 - Rapporteringrense økt på grunn av matriksinterferens.

Prøve(r) NO2600067/003, metode S-CLPGMS05 - Rapporteringrense økt på grunn av matriksinterferens.

Prøve(r) NO2600067-010, 014: Ikke mulig å analysere, da materialet absorberer alt solvent under ekstraksjonen.

Prøve(r) NO2600067-089: Deteksjonsgrensen for PCB er forhøyet på grunn av interferens.

Prøve(r) NO2600067-043 Analysen for PCB er ikke tatt på grunn av manglende materiale.

### Underskrivere

### Posisjon

Torgeir Rødsand

DAGLIG LEDER



|              |                                           |          |                         |
|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Laboratorium | : ALS Laboratory Group Norway AS          | Nettside | : www.alsglobal.no      |
| Adresse      | : Drammensveien 264<br>0283 Oslo<br>Norge | Epost    | : info.on@alsglobal.com |
|              |                                           | Telefon  | : ----                  |



Analyseresultater

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

|                    |             |      |       | A1               |             |               |          |         |
|--------------------|-------------|------|-------|------------------|-------------|---------------|----------|---------|
|                    |             |      |       | Indre vinduskitt |             |               |          |         |
|                    |             |      |       | NO2600067001     |             |               |          |         |
|                    |             |      |       | 2025-12-11 15:41 |             |               |          |         |
| Parameter          | Resultat    | MU   | Enhet | LOR              | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |
| PCB                |             |      |       |                  |             |               |          |         |
| PCB 28             | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 52             | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 101            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 118            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 138            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 153            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 180            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7          | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |
| Partikler/asbestos |             |      |       |                  |             |               |          |         |
| Aktinolitlasbest   | Ikke påvist | ---- | -     | -                | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Amositlasbest      | Ikke påvist | ---- | -     | -                | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Antofyllitlasbest  | Ikke påvist | ---- | -     | -                | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krysotilasbest     | Påvist      | ---- | -     | -                | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krokidolitlasbest  | Ikke påvist | ---- | -     | -                | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Tremolitlasbest    | Ikke påvist | ---- | -     | -                | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        | A2          |                  |          |         |  |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|--|
|                               |             |      |       | Yttre vinduskitt        |             |                  |          |         |  |  |
|                               |             |      |       | NO2600067002            |             |                  |          |         |  |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |

|                               |          |      |       |                         |             |                       |          |         |  |
|-------------------------------|----------|------|-------|-------------------------|-------------|-----------------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |      |       | Kundes prøvenavn        |             | A3A<br>Baderomsplater |          |         |  |
|                               |          |      |       | Prøvenummer lab         |             |                       |          |         |  |
|                               |          |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                       |          |         |  |
|                               |          |      |       |                         |             | NO2600067003          |          |         |  |
|                               |          |      |       |                         |             | 2025-12-11 15:41      |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Klorfenoler                   |          |      |       |                         |             |                       |          |         |  |
| Pentaklorfenol                | <0.0476  | ---- | mg/kg | 0.0050                  | 2026-01-13  | S-CLPGMS05            | PR       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        | A3B         |                  |          |         |  |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|--|
|                               |             |      |       | Lim bak plater          |             |                  |          |         |  |  |
|                               |             |      |       | NO2600067004            |             |                  |          |         |  |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |



Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

|                        |  |
|------------------------|--|
| A4A                    |  |
| Lys gråviny gulvbelegg |  |
| NO2600067005           |  |
| 2025-12-11 15:41       |  |

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

| Parameter          | Resultat    | MU   | Enhet | LOR   | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |
|--------------------|-------------|------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB                |             |      |       |       |             |               |          |         |
| PCB 28             | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 52             | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 101            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 118            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 138            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 153            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 180            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7          | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |
| Partikler/asbestos |             |      |       |       |             |               |          |         |
| Aktinolitlasbest   | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Amositlasbest      | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Antofyllitlasbest  | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krysotilasbest     | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krokidolitlasbest  | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Tremolitlasbest    | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |



|                               |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        |             | A4B              |          |         |  |
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |             | Lim bak plater   |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             | NO2600067006     |          |         |  |
|                               |             |      |       |                         |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        |             | A4C<br>Vinylgul gule fliser |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|-----------------------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067007                |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41            |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                      | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                             |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)               | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)               | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)               | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)               | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)               | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)               | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)               | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)               | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                             |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                   | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                   | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                   | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                   | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                   | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                   | NO       | a       |  |



|                               |             |      |       |                         |             |               |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|---------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        | A4D<br>Lim  |               |          |         |  |
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |             |               |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             |               |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |               |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |               |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Antofylittasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        |             | A5A<br>Orange viyl<br>gulvbelegg |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|----------------------------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |             |                                  |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                                  |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                                  |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                    | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                        | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                        | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        |             | A5B<br>Lim       |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067010     |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                        | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | -           | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |  |             |      | Kundes prøvenavn        | A6    |             |               |          |         |
|-------------------------------|--|-------------|------|-------------------------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
|                               |  |             |      | Vinduskitt              |       |             |               |          |         |
|                               |  |             |      | NO2600067011            |       |             |               |          |         |
|                               |  |             |      | Kundes prøvetakingsdato |       |             |               |          |         |
| Parameter                     |  | Resultat    | MU   | Enhet                   | LOR   | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |
| PCB                           |  |             |      |                         |       |             |               |          |         |
| PCB 28                        |  | <0.0020     | ---- | mg/kg                   | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 52                        |  | <0.0020     | ---- | mg/kg                   | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 101                       |  | <0.0020     | ---- | mg/kg                   | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 118                       |  | <0.0020     | ---- | mg/kg                   | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 138                       |  | <0.0020     | ---- | mg/kg                   | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 153                       |  | <0.0020     | ---- | mg/kg                   | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 180                       |  | <0.0020     | ---- | mg/kg                   | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7                     |  | <0.0070     | ---- | mg/kg                   | 0.007 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |
| Partikler/asbestos            |  |             |      |                         |       |             |               |          |         |
| Aktinolitlasbest              |  | Ikke påvist | ---- | -                       | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Amositlasbest                 |  | Ikke påvist | ---- | -                       | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Antofyllitlasbest             |  | Ikke påvist | ---- | -                       | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krysotilasbest                |  | Ikke påvist | ---- | -                       | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krokidolitlasbest             |  | Ikke påvist | ---- | -                       | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Tremolitlasbest               |  | Ikke påvist | ---- | -                       | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |



Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

A7A  
Vegg til vegg teppe  
grå

NO2600067012

2025-12-11 15:41

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

| Parameter                    | Resultat    | MU   | Enhet | LOR   | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |
|------------------------------|-------------|------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB                          |             |      |       |       |             |               |          |         |
| PCB 28                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 52                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 101                      | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 118                      | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 138                      | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 153                      | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 180                      | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7                    | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |
| Bromerte flammehemmere (BFH) |             |      |       |       |             |               |          |         |
| PentaBDE                     | <10         | ---- | mg/kg | 10    | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA  | GB       | a ulev  |
| OktaBDE                      | <20         | ---- | mg/kg | 20    | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA  | GB       | a ulev  |
| DekaBDE (PBDE-209)           | <50         | ---- | mg/kg | 50    | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA  | GB       | a ulev  |
| Tetrabrombisfenol A (TBBPA)  | <20         | ---- | mg/kg | 20    | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA  | GB       | a ulev  |
| Heksabromsyklododekan (HBCD) | <50         | ---- | mg/kg | 50    | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA  | GB       | a ulev  |
| Partikler/asbestos           |             |      |       |       |             |               |          |         |
| Aktinolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Amositlasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Antofyllitlasbest            | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krysotilasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krokidolitlasbest            | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Tremolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |



Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

|                                          |
|------------------------------------------|
| A7B                                      |
| Vegg til vegg<br>tepperød, blå og<br>gul |
| NO2600067013                             |
| 2025-12-11 15:41                         |

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

| Parameter                    | Resultat    | MU   | Enhet | LOR   | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |
|------------------------------|-------------|------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB                          |             |      |       |       |             |               |          |         |
| PCB 28                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 52                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 101                      | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 118                      | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 138                      | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 153                      | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 180                      | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7                    | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |
| Bromerte flammeheppure (BFH) |             |      |       |       |             |               |          |         |
| PentaBDE                     | <10         | ---- | mg/kg | 10    | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA  | GB       | a ulev  |
| OktaBDE                      | <20         | ---- | mg/kg | 20    | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA  | GB       | a ulev  |
| DekaBDE (PBDE-209)           | <50         | ---- | mg/kg | 50    | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA  | GB       | a ulev  |
| Tetrabrombisfenol A (TBBPA)  | <20         | ---- | mg/kg | 20    | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA  | GB       | a ulev  |
| Heksabromsyklodekan (HBCD)   | <50         | ---- | mg/kg | 50    | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA  | GB       | a ulev  |
| Partikler/asbestos           |             |      |       |       |             |               |          |         |
| Aktinolitbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Amositbest                   | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Antofyllitbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krysotilbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krokidolitbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Tremolitbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |



|                               |             |      |       |                         |             |               |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|---------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        | A7C<br>Lim  |               |          |         |  |
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |             |               |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             |               |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |               |          |         |  |
| PCB 28                        | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | -           | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | -           | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |               |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |        |       | Kundes prøvenavn        |             | F1<br>Tapet orange blomst |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|--------|-------|-------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------|--|
|                               |             |        |       | Prøvenummer lab         |             |                           |          |         |  |
|                               |             |        |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                           |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU     | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                    | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |        |       |                         |             |                           |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | 0.14        | ± 0.04 | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | 0.11        | ± 0.03 | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | 0.078       | ± 0.02 | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | 0.33        | ----   | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |        |       |                         |             |                           |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                 | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                 | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                 | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                 | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                 | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                 | NO       | a       |  |

| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | F2A<br>Hvit kjøkkenflis |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |             |                         |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                         |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                  | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                         |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 25       | ± 7.50  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020   | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 8.9      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 3.6      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 2.5      | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 18       | ± 5.40  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 120      | ± 36.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | F2B<br>Fug         |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067017       |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 3.0         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.078       | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 4.9         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 5.8         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 18          | ± 5.40  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 5.7         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 240         | ± 72.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | <0.20       | ----    | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |          |       | Kundes prøvenavn        |             | F2C<br>Flislim     |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|----------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |          |       | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |             |          |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU       | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 4.4         | ± 2.00   | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.34        | ± 0.10   | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 2.3         | ± 5.00   | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 1.4         | ± 5.00   | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----     | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 1.9         | ± 3.00   | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 7.8         | ± 5.00   | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 510         | ± 153.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----     | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | <0.20       | ----     | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | F3A                |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |       | Hvit baderomsflis       |             |                    |          |         |  |
|                               |          |         |       | NO2600067019            |             |                    |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 1.8      | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.054    | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 1.9      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | <1.0     | ----    | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 0.59     | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 58       | ± 17.40 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 250      | ± 75.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | <0.20    | ----    | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | F3B<br>Fug         |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 2.4         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.14        | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 4.5         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 8.6         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.015       | ± 0.10  | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 8.1         | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 3.6         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 60          | ± 18.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | <0.20       | ----    | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | F3C<br>Flislim     |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 6.2         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.14        | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 40          | ± 12.00 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 14          | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 28          | ± 8.40  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 7.0         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 34          | ± 10.20 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 2.4         | ± 0.96  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | F3D                |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Avretting               |             |                    |          |         |  |
|                               |             |         |       | NO2600067022            |             |                    |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 4.9         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.11        | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 21          | ± 6.30  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 15          | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 8.3         | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 6.2         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 41          | ± 12.30 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 3.8         | ± 1.52  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

F4A  
Mørk gråviny  
gulvbelegg

NO2600067023

2025-12-11 15:41

| Parameter          | Resultat    | MU   | Enhet | LOR   | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |
|--------------------|-------------|------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB                |             |      |       |       |             |               |          |         |
| PCB 28             | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 52             | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 101            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 118            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 138            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 153            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 180            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7          | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |
| Partikler/asbestos |             |      |       |       |             |               |          |         |
| Aktinolitlasbest   | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Amositlasbest      | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Antofyllitlasbest  | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krysotilasbest     | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krokidolitlasbest  | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Tremolitlasbest    | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        |             | F4B<br>Lim under<br>korkvinyl |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |             |                               |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                               |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                        | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                               |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                               |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |



Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| F4C<br>Korkvinyl under<br>grå vinyl |  |
|                                     |  |
|                                     |  |

Prøvenummer lab

NO2600067025

Kundes prøvetakingsdato

2025-12-11 15:41

| Parameter          | Resultat    | MU   | Enhet | LOR   | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |
|--------------------|-------------|------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB                |             |      |       |       |             |               |          |         |
| PCB 28             | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 52             | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 101            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 118            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 138            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 153            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 180            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7          | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |
| Partikler/asbestos |             |      |       |       |             |               |          |         |
| Aktinolitbest      | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Amositbest         | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Antofyllitbest     | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krysotilbest       | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krokidolitbest     | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Tremolitbest       | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        | F5A         |                  |          |         |  |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|--|
|                               |             |      |       | Inner vinduskitt        |             |                  |          |         |  |  |
|                               |             |      |       | NO2600067026            |             |                  |          |         |  |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Antofylittasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        |             | F5B              |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Ytter vinduskit         |             |                  |          |         |  |
|                               |             |      |       | NO2600067027            |             |                  |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE             |          |          |       | Kundes prøvenavn   |             | K1              |          |         |  |
|-------------------------------------------|----------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|----------|---------|--|
|                                           |          |          |       | Kjeller veggmaling |             |                 |          |         |  |
|                                           |          |          |       | NO2600067028       |             |                 |          |         |  |
|                                           |          |          |       | 2025-12-11 15:41   |             |                 |          |         |  |
| Parameter                                 | Resultat | MU       | Enhet | LOR                | Analysedato | Metode          | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller                 |          |          |       |                    |             |                 |          |         |  |
| As (Arsen)                                | 2.1      | ± 2.00   | mg/kg | 0.5                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                              | <0.020   | ----     | mg/kg | 0.02               | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                                 | 460      | ± 138.00 | mg/kg | 1                  | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                               | 2.8      | ± 5.00   | mg/kg | 1                  | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                            | <0.010   | ----     | mg/kg | 0.01               | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                               | 15       | ± 4.50   | mg/kg | 0.5                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                                  | 6.4      | ± 5.00   | mg/kg | 1                  | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                                 | 27       | ± 10.00  | mg/kg | 3                  | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| PCB                                       |          |          |       |                    |             |                 |          |         |  |
| PCB 28                                    | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002              | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                                    | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002              | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                                   | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002              | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                                   | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002              | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                                   | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002              | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                                   | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002              | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                                   | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002              | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                                 | <0.0070  | ----     | mg/kg | 0.007              | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | *       |  |
| Klorerte parafiner                        |          |          |       |                    |             |                 |          |         |  |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13  | <100     | ----     | mg/kg | 100                | 2026-01-12  | S-CLAGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <100     | ----     | mg/kg | 100                | 2026-01-12  | S-CLAGMS02      | PR       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | K2<br>Ringmur      |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 4.0      | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020   | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 60       | ± 18.00 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 34       | ± 10.20 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.015    | ± 0.10  | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 8.9      | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 5.3      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 41       | ± 12.30 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 7.7      | ± 3.08  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE             |          |          |        | Kundes prøvenavn        |             | K3               |          |         |  |
|-------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
|                                           |          |          |        | Prøvenummer lab         |             | Grønnmaling gulv |          |         |  |
|                                           |          |          |        | Kundes prøvetakingsdato |             | NO2600067030     |          |         |  |
|                                           |          |          |        |                         |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                                 | Resultat | MU       | Enhhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller                 |          |          |        |                         |             |                  |          |         |  |
| As (Arsen)                                | 2.2      | ± 2.00   | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                              | 0.81     | ± 0.24   | mg/kg  | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                                 | 39       | ± 11.70  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                               | 50       | ± 15.00  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                            | 0.082    | ± 0.10   | mg/kg  | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                               | 6.2      | ± 3.00   | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                                  | 62       | ± 18.60  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                                 | 740      | ± 222.00 | mg/kg  | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| PCB                                       |          |          |        |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                                    | 0.043    | ± 0.01   | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                                    | 0.016    | ± 0.0055 | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                                   | 0.023    | ± 0.0069 | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                                   | <0.0020  | ----     | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                                   | 0.045    | ± 0.01   | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                                   | 0.045    | ± 0.01   | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                                   | <0.0020  | ----     | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                                 | 0.17     | ----     | mg/kg  | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Klorerte parafiner                        |          |          |        |                         |             |                  |          |         |  |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13  | <100     | ----     | mg/kg  | 100                     | 2026-01-12  | S-CLAGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <120     | ----     | mg/kg  | 100                     | 2026-01-12  | S-CLAGMS02       | PR       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |        | Kundes prøvenavn        |             | K4<br>Betonggulv   |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|--------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |        | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |          |         |        | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 3.4      | ± 2.00  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020   | ----    | mg/kg  | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 78       | ± 23.40 | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 8.8      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg  | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 8.7      | ± 3.00  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 11       | ± 5.00  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 63       | ± 18.90 | mg/kg  | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg  | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 9.9      | ± 3.96  | mg/kg  | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        |             | K5<br>Kjeller vinduskitt |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |             |                          |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                          |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                   | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                          |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                          |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |
| Antofylittasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE      |             |           |       | Kundes prøvenavn        |             | L1               |          |         |  |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
|                                    |             |           |       | Takpapp                 |             |                  |          |         |  |
|                                    |             |           |       | NO2600067033            |             |                  |          |         |  |
|                                    |             |           |       | Prøvenummer lab         |             |                  |          |         |  |
|                                    |             |           |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                          | Resultat    | MU        | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                                |             |           |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                             | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                             | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                            | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                            | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                            | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                            | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                            | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                          | <0.007      | ----      | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) |             |           |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Naftalen                           | 10.9        | ± 3.26    | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Acenaftylen                        | 31.1        | ± 9.34    | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Acenaften                          | 0.901       | ± 0.27    | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fluoren                            | 7.47        | ± 2.24    | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fenantren                          | 507         | ± 152.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Antracen                           | 177         | ± 53.20   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fluoranten                         | 3450        | ± 1040.00 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Pyren                              | 2700        | ± 810.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(a)antracen^                  | 2020        | ± 607.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Krysen^                            | 1690        | ± 506.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum av benso(b+j)fluoranten        | 2660        | ± 798.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(k)fluoranten^                | 923         | ± 277.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(a)pyren^                     | 1790        | ± 537.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Dibenso(ah)antracen^               | 207         | ± 62.10   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(ghi)perylen                  | 1130        | ± 339.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Indeno(123cd)pyren^                | 874         | ± 262.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum of 16 PAH (M1)                 | 18200       | ----      | mg/kg | 2.00                    | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum PAH carcinogene^               | 10200       | ----      | mg/kg | 0.875                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Partikler/asbestos                 |             |           |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest                   | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                      | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest                  | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                     | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest                  | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest                    | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |

Dokumentdato: 2026-01-22 12:00  
Side: 33 av 94  
Ordrenummer: NO2600067  
Kunde: COWI AS



|                               |          |         |       |                         |             |                  |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | L2A              |          |         |  |
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |             | Pipetegl         |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | NO2600067034     |          |         |  |
|                               |          |         |       |                         |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                  |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 2.5      | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.16     | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 5.8      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 1.5      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 1.6      | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 1.6      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 20       | ± 10.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | L2B<br>Mørtel      |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067035       |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 2.6         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.32        | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 5.2         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 5.8         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 3.5         | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 2.3         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 41          | ± 12.30 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | <0.20       | ----    | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | L2C<br>Puss        |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067036       |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 3.8         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.14        | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 28          | ± 8.40  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 7.6         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 8.5         | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 6.5         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 89          | ± 26.70 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 1.5         | ± 0.60  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | G1<br>Grønnmur øst<br>garasje |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |             |                               |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                               |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                        | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                               |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 4.5      | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.14     | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 37       | ± 11.10 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 58       | ± 17.40 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 11       | ± 3.30  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 9.0      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 60       | ± 18.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |       |                         |             |                               |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |       |                         |             |                               |          |         |  |
| Cr6+                          | 5.2      | ± 2.08  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)            | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | G2 A               |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |             | Betonggulv vest    |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | NO2600067038       |          |         |  |
|                               |          |         |       |                         |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 4.3      | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.044    | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 38       | ± 11.40 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 7.6      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 13       | ± 3.90  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 5.3      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 52       | ± 15.60 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 1.2      | ± 0.48  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE             |          |               |       | Kundes prøvenavn        |             | G2 B<br>Maling betonggulv<br>vest |          |         |  |
|-------------------------------------------|----------|---------------|-------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------|--|
|                                           |          |               |       | Prøvenummer lab         |             |                                   |          |         |  |
|                                           |          |               |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                                   |          |         |  |
| Parameter                                 | Resultat | MU            | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                            | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller                 |          |               |       |                         |             |                                   |          |         |  |
| As (Arsen)                                | 35       | ± 10.50       | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                              | 46       | ± 13.80       | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                                 | 37       | ± 11.10       | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                               | 26       | ± 7.80        | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                            | 3.8      | ± 1.14        | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                               | 5.9      | ± 3.00        | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                                  | 170000   | ±<br>51000.00 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                                 | 130000   | ±<br>39000.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| PCB                                       |          |               |       |                         |             |                                   |          |         |  |
| PCB 28                                    | <0.0020  | ----          | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                                    | 0.043    | ± 0.01        | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                                   | 0.13     | ± 0.04        | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                                   | 0.049    | ± 0.02        | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                                   | 0.26     | ± 0.08        | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                                   | 0.25     | ± 0.08        | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                                   | 0.19     | ± 0.06        | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                                 | 0.92     | ----          | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | *       |  |
| Klorerte parafiner                        |          |               |       |                         |             |                                   |          |         |  |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13  | <100     | ----          | mg/kg | 100                     | 2026-01-12  | S-CLAGMS02                        | PR       | a ulev  |  |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <130     | ----          | mg/kg | 100                     | 2026-01-12  | S-CLAGMS02                        | PR       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | G3<br>Gulv midt i garasje |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |             |                           |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                           |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                    | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                           |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 3.2      | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)           | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020   | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)           | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 32       | ± 9.60  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)           | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 6.4      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)           | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)           | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 9.0      | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)           | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 4.9      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)           | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 63       | ± 18.90 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)           | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |       |                         |             |                           |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)             | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |       |                         |             |                           |          |         |  |
| Cr6+                          | 1.1      | ± 0.44  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)        | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |           |       | Kundes prøvenavn        |             | G4<br>garasjevunduskitt |          |         |  |
|-------------------------------|----------|-----------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------|---------|--|
|                               |          |           |       | Prøvenummer lab         |             |                         |          |         |  |
|                               |          |           |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                         |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU        | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                  | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |           |       |                         |             |                         |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 1.7      | ± 2.00    | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 5.5      | ± 1.65    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 11       | ± 5.00    | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 7.4      | ± 5.00    | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.079    | ± 0.10    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 3.7      | ± 3.00    | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 3200     | ± 960.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 5200     | ± 1560.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)         | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |           |       |                         |             |                         |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)           | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)           | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)           | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)           | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)           | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)           | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)           | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.007   | ----      | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)           | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |           |       |                         |             |                         |          |         |  |
| Cr6+                          | <0.20    | ----      | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)      | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        | G5<br>Ledningsisolasjon |               |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |                         |               |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |                         |               |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato             | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |                         |               |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07              | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07              | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07              | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07              | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07              | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07              | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07              | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.007      | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07              | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |                         |               |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08              | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08              | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08              | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08              | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08              | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08              | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE      |             |           |       | Kundes prøvenavn        |             | G6               |          |         |  |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
|                                    |             |           |       | Veggpapp                |             |                  |          |         |  |
|                                    |             |           |       | NO2600067043            |             |                  |          |         |  |
|                                    |             |           |       | Prøvenummer lab         |             |                  |          |         |  |
|                                    |             |           |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                          | Resultat    | MU        | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                                |             |           |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                             | -           | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                             | -           | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                            | -           | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                            | -           | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                            | -           | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                            | -           | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                            | -           | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                          | -           | ----      | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) |             |           |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Naftalen                           | 21.9        | ± 6.57    | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Acenaftylen                        | 83.2        | ± 25.00   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Acenaften                          | 3.37        | ± 1.01    | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fluoren                            | 48.6        | ± 14.60   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fenantren                          | 2310        | ± 693.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Antracen                           | 608         | ± 182.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fluoranten                         | 4230        | ± 1270.00 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Pyren                              | 3260        | ± 977.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(a)antracen^                  | 2240        | ± 673.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Krysen^                            | 1950        | ± 584.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum av benso(b+j)fluoranten        | 3120        | ± 936.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(k)fluoranten^                | 1070        | ± 321.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(a)pyren^                     | 2140        | ± 641.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Dibenso(ah)antracen^               | 236         | ± 70.80   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(ghi)perylen                  | 1650        | ± 495.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Indeno(123cd)pyren^                | 1160        | ± 349.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum of 16 PAH (M1)                 | 24100       | ----      | mg/kg | 2.00                    | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum PAH carcinogene^               | 11900       | ----      | mg/kg | 0.875                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Partikler/asbestos                 |             |           |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest                   | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                      | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest                  | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                     | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest                  | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest                    | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE      |             |           |       | Kundes prøvenavn        |             | G7<br>Takpapp   |          |         |  |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------------------------|-------------|-----------------|----------|---------|--|
|                                    |             |           |       | Prøvenummer lab         |             |                 |          |         |  |
|                                    |             |           |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                 |          |         |  |
| Parameter                          | Resultat    | MU        | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode          | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller          |             |           |       |                         |             |                 |          |         |  |
| As (Arsen)                         | 8.5         | ± 2.55    | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                       | 1.2         | ± 0.36    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                          | 12          | ± 5.00    | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                        | 22          | ± 6.60    | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                     | 0.29        | ± 0.10    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                        | 6.5         | ± 3.00    | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                           | 97          | ± 29.10   | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                          | 260         | ± 78.00   | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| PCB                                |             |           |       |                         |             |                 |          |         |  |
| PCB 28                             | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                             | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                            | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                            | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                            | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                            | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                            | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                          | <0.0070     | ----      | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | *       |  |
| Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) |             |           |       |                         |             |                 |          |         |  |
| Naftalen                           | 7.33        | ± 2.20    | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Acenaftylen                        | 30.0        | ± 9.01    | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Acenaften                          | 0.818       | ± 0.25    | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Fluoren                            | 4.84        | ± 1.45    | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Fenantren                          | 392         | ± 118.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Antracen                           | 152         | ± 45.70   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Fluoranten                         | 4120        | ± 1240.00 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Pyren                              | 3260        | ± 979.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Benso(a)antracen^                  | 2370        | ± 712.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Krysen^                            | 2440        | ± 732.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Sum av benso(b+j)fluoranten        | 3310        | ± 993.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Benso(k)fluoranten^                | 1270        | ± 380.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Benso(a)pyren^                     | 2120        | ± 636.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Dibenso(ah)antracen^               | 205         | ± 61.40   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Benso(ghi)perylen                  | 1460        | ± 438.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Indeno(123cd)pyren^                | 945         | ± 283.00  | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Sum of 16 PAH (M1)                 | 22100       | ----      | mg/kg | 2.00                    | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Sum PAH carcinogene^               | 12700       | ----      | mg/kg | 0.875                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02      | PR       | a ulev  |  |
| Partikler/asbestos                 |             |           |       |                         |             |                 |          |         |  |
| Aktinolitassbest                   | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM       | NO       | a       |  |



| Parameter                       | Resultat    | MU   | Enhet | LOR | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------------|-------------|------|-------|-----|-------------|--------------------|----------|---------|
| Partikler/asbestos - Fortsetter |             |      |       |     |             |                    |          |         |
| Amosittasbest                   | Ikke påvist | ---- | -     | -   | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |
| Antofyllittasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -   | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |
| Krysotillasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -   | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |
| Krokidolittasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -   | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |
| Tremolittasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -   | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |
| Andre                           |             |      |       |     |             |                    |          |         |
| Cr6+                            | <0.20       | ---- | mg/kg | 0.2 | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |

Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| U1A                     |                  |
| Grunnmur Leca           |                  |
| NO2600067045            |                  |
| Prøvenummer lab         |                  |
| Kundes prøvetakingsdato | 2025-12-11 15:41 |

| Parameter                 | Resultat | MU      | Enhet | LOR   | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |
|---------------------------|----------|---------|-------|-------|-------------|--------------------|----------|---------|
| Totale elementer/metaller |          |         |       |       |             |                    |          |         |
| As (Arsen)                | 6.8      | ± 2.04  | mg/kg | 0.5   | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |
| Cd (Kadmium)              | 0.098    | ± 0.10  | mg/kg | 0.02  | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |
| Cr (Krom)                 | 17       | ± 5.10  | mg/kg | 1     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |
| Cu (Kopper)               | 18       | ± 5.40  | mg/kg | 1     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |
| Hg (Kvikksølv)            | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01  | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |
| Ni (Nikkel)               | 21       | ± 6.30  | mg/kg | 0.5   | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |
| Pb (Bly)                  | 5.5      | ± 5.00  | mg/kg | 1     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |
| Zn (Sink)                 | 29       | ± 10.00 | mg/kg | 3     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |
| PCB                       |          |         |       |       |             |                    |          |         |
| PCB 28                    | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |
| PCB 52                    | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |
| PCB 101                   | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |
| PCB 118                   | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |
| PCB 138                   | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |
| PCB 153                   | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |
| PCB 180                   | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7                 | <0.0070  | ----    | mg/kg | 0.007 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |
| Andre                     |          |         |       |       |             |                    |          |         |
| Cr6+                      | <0.20    | ----    | mg/kg | 0.2   | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | U1B<br>Maling og puss på grunnmur |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067046                      |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41                  |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                            | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                                   |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 5.1         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.054       | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 27          | ± 8.10  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 12          | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.026       | ± 0.10  | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 11          | ± 3.30  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 5.1         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 37          | ± 11.10 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                   | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                                   |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                     | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                                   |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                         | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                         | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                         | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                         | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                         | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                         | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                                   |          |         |  |
| Cr6+                          | 0.78        | ± 0.31  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)                | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | U1C<br>Mørtel      |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067047       |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 6.9         | ± 2.07  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020      | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 17          | ± 5.10  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 9.3         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 9.8         | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 6.0         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 24          | ± 10.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 0.74        | ± 0.30  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | NG1<br>Betonggulv ny<br>garasje<br>NO2600067048<br>2025-12-11 15:41 |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |             |                                                                     |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                                                                     |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                                                              | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                                                                     |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 6.2      | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                     | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 1.0      | ± 0.30  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                     | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 29       | ± 8.70  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                     | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 14       | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                     | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                     | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 14       | ± 4.20  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                     | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 8.7      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                     | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 99       | ± 29.70 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                     | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |       |                         |             |                                                                     |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                       | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |       |                         |             |                                                                     |          |         |  |
| Cr6+                          | 2.7      | ± 1.08  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)                                                  | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | Ng2                |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |             | Leca ny garasje    |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | NO2600067049       |          |         |  |
|                               |          |         |       |                         |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 7.1      | ± 2.13  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.13     | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 18       | ± 5.40  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 17       | ± 5.10  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 20       | ± 6.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 7.1      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 40       | ± 12.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | <0.20    | ----    | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |

|                               |          |         |       |                         |                    |                 |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        | Su1A<br>Trappeflis |                 |          |         |  |
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |                    |                 |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |                    |                 |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato        | Metode          | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |                    |                 |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 1.3      | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07         | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020   | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07         | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 3.2      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07         | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 4.6      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07         | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07         | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 2.0      | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07         | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 1.6      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07         | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 16       | ± 10.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07         | S-BM8MET (6460) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | Su1B<br>Fug        |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 3.5         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020      | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 4.5         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 4.8         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 13          | ± 3.90  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 3.6         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 58          | ± 17.40 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 1.2         | ± 0.48  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | Su1C<br>Flislim    |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 7.6         | ± 2.28  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020      | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 20          | ± 6.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 34          | ± 10.20 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 8.1         | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 9.9         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 81          | ± 24.30 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 6.0         | ± 2.40  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



|                               |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | Su1E               |          |         |  |
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             | Betongtrapp        |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | NO2600067053       |          |         |  |
|                               |             |         |       |                         |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 5.2         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.049       | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 10          | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 18          | ± 5.40  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 8.9         | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 7.5         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 36          | ± 10.80 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositbest                    | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilbest                  | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitbest                  | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 0.92        | ± 0.37  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        | Su2<br>Fasadeplater |               |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|---------------------|---------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |                     |               |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |                     |               |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato         | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |                     |               |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07          | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07          | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07          | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07          | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07          | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07          | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07          | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07          | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |                     |               |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08          | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08          | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08          | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08          | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08          | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08          | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        | Su3<br>Vinduskitt |               |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------------|---------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |                   |               |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |                   |               |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato       | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |                   |               |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07        | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07        | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07        | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07        | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07        | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07        | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07        | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07        | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |                   |               |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08        | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08        | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Antofylittasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08        | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08        | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08        | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08        | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |        | Kundes prøvenavn        |             | Su4A<br>Ringmur    |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|--------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |        | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |          |         |        | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 3.3      | ± 2.00  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.20     | ± 0.10  | mg/kg  | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 73       | ± 21.90 | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 130      | ± 39.00 | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.030    | ± 0.10  | mg/kg  | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 28       | ± 8.40  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 29       | ± 8.70  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 140      | ± 42.00 | mg/kg  | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg  | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 0.53     | ± 0.21  | mg/kg  | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | Su4B<br>Puss/maling på ringmur |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             |                                |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                                |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                         | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                                |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 7.2         | ± 2.16  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.68        | ± 0.20  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 130         | ± 39.00 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 23          | ± 6.90  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.15        | ± 0.10  | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 31          | ± 9.30  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 51          | ± 15.30 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 320         | ± 96.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                                |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                                |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |
| Antofyllittasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                                |          |         |  |
| Cr6+                          | 5.0         | ± 2.00  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)             | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |          |       | Kundes prøvenavn        |             | Sg1<br>Betonggulv<br>NO2600067058<br>2025-12-11 15:41 |          |         |  |
|-------------------------------|----------|----------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|--|
|                               |          |          |       | Prøvenummer lab         |             |                                                       |          |         |  |
|                               |          |          |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                                                       |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU       | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                                                | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |          |       |                         |             |                                                       |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 6.2      | ± 2.00   | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                       | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.35     | ± 0.11   | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                       | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 79       | ± 23.70  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                       | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 570      | ± 171.00 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                       | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----     | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                       | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 31       | ± 9.30   | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                       | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 21       | ± 6.30   | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                       | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 60       | ± 18.00  | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                       | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |          |       |                         |             |                                                       |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                         | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----     | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                         | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |          |       |                         |             |                                                       |          |         |  |
| Cr6+                          | 0.28     | ± 0.20   | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)                                    | DK       | a ulev  |  |

|                               |          |         |       |                         |             |                                                  |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | Sg2A<br>Leca<br>NO2600067059<br>2025-12-11 15:41 |          |         |  |
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |             |                                                  |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                                                  |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                                           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                                                  |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 7.3      | ± 2.19  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                  | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.30     | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                  | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 21       | ± 6.30  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                  | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 17       | ± 5.10  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                  | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                  | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 16       | ± 4.80  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                  | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 16       | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                  | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 60       | ± 18.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                  | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | Sg2B<br>Mørtel     |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067060       |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 15          | ± 4.50  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020      | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 29          | ± 8.70  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 13          | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 20          | ± 6.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 8.7         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 27          | ± 10.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 1.7         | ± 0.68  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        | Sg3<br>Kitt garasjedør |               |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|------------------------|---------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |                        |               |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |                        |               |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato            | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |                        |               |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07             | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07             | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07             | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07             | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07             | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07             | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07             | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07             | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |                        |               |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08             | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08             | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08             | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08             | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08             | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08             | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE      |             |        |       | Kundes prøvenavn        |             | S1               |          |         |  |
|------------------------------------|-------------|--------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
|                                    |             |        |       | Prøvenummer lab         |             | Takpapp          |          |         |  |
|                                    |             |        |       | Kundes prøvetakingsdato |             | NO2600067062     |          |         |  |
|                                    |             |        |       |                         |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                          | Resultat    | MU     | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                                |             |        |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                             | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                             | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                            | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                            | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                            | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                            | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                            | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                          | <0.0070     | ----   | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) |             |        |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Naftalen                           | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Acenaftylen                        | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Acenaften                          | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fluoren                            | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fenantren                          | 0.594       | ± 0.18 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Antracen                           | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fluoranten                         | 1.34        | ± 0.40 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Pyren                              | 0.949       | ± 0.29 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(a)antracen^                  | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Krysen^                            | 0.582       | ± 0.18 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum av benso(b+j)fluoranten        | 0.959       | ± 0.29 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(k)fluoranten^                | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(a)pyren^                     | 0.623       | ± 0.19 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Dibenso(ah)antracen^               | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(ghi)perylen                  | 1.33        | ± 0.40 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Indeno(123cd)pyren^                | 0.406       | ± 0.12 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum of 16 PAH (M1)                 | 6.78        | ----   | mg/kg | 2.00                    | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum PAH carcinogene^               | 2.57        | ----   | mg/kg | 0.875                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Partikler/asbestos                 |             |        |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest                   | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                      | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest                  | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                     | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest                  | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest                    | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |

Dokumentdato  
Side  
Ordrenummer  
Kunde

: 2026-01-22 12:00  
: 60 av 94  
: NO2600067  
: COWI AS



|                               |  |          |         |                         |      |              |                 |  |          |         |
|-------------------------------|--|----------|---------|-------------------------|------|--------------|-----------------|--|----------|---------|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |  |          |         | Kundes prøvenavn        |      | S2A          |                 |  |          |         |
|                               |  |          |         |                         |      | Pipetegl     |                 |  |          |         |
|                               |  |          |         |                         |      | NO2600067063 |                 |  |          |         |
|                               |  |          |         | Prøvenummer lab         |      |              |                 |  |          |         |
|                               |  |          |         | Kundes prøvetakingsdato |      |              |                 |  |          |         |
| Parameter                     |  | Resultat | MU      | Enhet                   | LOR  | Analysedato  | Metode          |  | Utf. lab | Acc.Key |
| Totale elementer/metaller     |  |          |         |                         |      |              |                 |  |          |         |
| As (Arsen)                    |  | 1.3      | ± 2.00  | mg/kg                   | 0.5  | 2026-01-07   | S-BM8MET (6460) |  | DK       | a ulev  |
| Cd (Kadmium)                  |  | <0.020   | ----    | mg/kg                   | 0.02 | 2026-01-07   | S-BM8MET (6460) |  | DK       | a ulev  |
| Cr (Krom)                     |  | 3.3      | ± 5.00  | mg/kg                   | 1    | 2026-01-07   | S-BM8MET (6460) |  | DK       | a ulev  |
| Cu (Kopper)                   |  | 6.9      | ± 5.00  | mg/kg                   | 1    | 2026-01-07   | S-BM8MET (6460) |  | DK       | a ulev  |
| Hg (Kvikksølv)                |  | <0.010   | ----    | mg/kg                   | 0.01 | 2026-01-07   | S-BM8MET (6460) |  | DK       | a ulev  |
| Ni (Nikkel)                   |  | 2.3      | ± 3.00  | mg/kg                   | 0.5  | 2026-01-07   | S-BM8MET (6460) |  | DK       | a ulev  |
| Pb (Bly)                      |  | 1.4      | ± 5.00  | mg/kg                   | 1    | 2026-01-07   | S-BM8MET (6460) |  | DK       | a ulev  |
| Zn (Sink)                     |  | 7.0      | ± 10.00 | mg/kg                   | 3    | 2026-01-07   | S-BM8MET (6460) |  | DK       | a ulev  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | S2B<br>Mørtel      |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 4.9         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020      | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 13          | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 4.9         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.011       | ± 0.10  | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 6.0         | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 4.6         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 23          | ± 10.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 2.7         | ± 1.08  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | S2C<br>Puss        |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 3.9         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020      | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 41          | ± 12.30 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 4.2         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.043       | ± 0.10  | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 11          | ± 3.30  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 23          | ± 6.90  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 43          | ± 12.90 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 8.2         | ± 3.28  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | S2D                |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Fug på tegle i stua     |             |                    |          |         |  |
|                               |             |         |       | NO2600067066            |             |                    |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 6.0         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020      | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 26          | ± 7.80  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 13          | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.024       | ± 0.10  | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 11          | ± 3.30  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 8.3         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 100         | ± 30.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 4.3         | ± 1.72  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



|                                           |             |         |       |                         |             |                  |          |         |  |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE             |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | S2E              |          |         |  |
|                                           |             |         |       | Prøvenummer lab         |             | Maling på puss   |          |         |  |
|                                           |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | NO2600067067     |          |         |  |
|                                           |             |         |       |                         |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                                 | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller                 |             |         |       |                         |             |                  |          |         |  |
| As (Arsen)                                | 2.2         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                              | <0.020      | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                                 | <1.0        | ----    | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                               | 17          | ± 5.10  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                            | <0.010      | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                               | 0.66        | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                                  | 4.2         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                                 | 18          | ± 10.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| PCB                                       |             |         |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                                    | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                                    | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                                 | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Klorerte parafiner                        |             |         |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13  | <100        | ----    | mg/kg | 100                     | 2026-01-12  | S-CLAGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <100        | ----    | mg/kg | 100                     | 2026-01-12  | S-CLAGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Partikler/asbestos                        |             |         |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest                          | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest                         | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                            | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest                         | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest                           | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |



|                               |          |          |       |                  |             |                                                            |          |         |  |
|-------------------------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |          |       | Kundes prøvenavn |             | S3A<br>Rød kjøkkenflis<br>NO2600067068<br>2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Prøvenummer lab               |          |          |       |                  |             |                                                            |          |         |  |
| Kundes prøvetakingsdato       |          |          |       |                  |             |                                                            |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU       | Enhet | LOR              | Analysedato | Metode                                                     | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |          |       |                  |             |                                                            |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 7.6      | ± 2.28   | mg/kg | 0.5              | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                            | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 19       | ± 5.70   | mg/kg | 0.02             | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                            | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 4.1      | ± 5.00   | mg/kg | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                            | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 1.6      | ± 5.00   | mg/kg | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                            | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.092    | ± 0.10   | mg/kg | 0.01             | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                            | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 2.5      | ± 3.00   | mg/kg | 0.5              | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                            | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 490      | ± 147.00 | mg/kg | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                            | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 1500     | ± 450.00 | mg/kg | 3                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                            | DK       | a ulev  |  |

Dokumentdato  
Side  
Ordrenummer  
Kunde

: 2026-01-22 12:00  
: 66 av 94  
: NO2600067  
: COWI AS



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | S3B<br>Fug         |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067069       |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 4.1         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 4.4         | ± 1.32  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 16          | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 8.2         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.031       | ± 0.10  | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 9.4         | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 37          | ± 11.10 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 78          | ± 23.40 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |         |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 0.28        | ± 0.20  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |           |       | Kundes prøvenavn        |             | S3C<br>Flislim     |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|-----------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |           |       | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |             |           |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU        | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |           |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 4.2         | ± 2.00    | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 6.8         | ± 2.04    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 16          | ± 5.00    | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 12          | ± 5.00    | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.19        | ± 0.10    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 4.9         | ± 3.00    | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 530         | ± 159.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 4900        | ± 1470.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |           |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----      | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----      | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |           |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krocidolitlasbest             | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----      | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |           |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | <0.20       | ----      | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | S4<br>Baderomsplater<br>marmor |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|--------------------------------|----------|---------|--|
|                               |             |         |       | Prøvenummer lab         |             |                                |          |         |  |
|                               |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                                |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                         | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |         |       |                         |             |                                |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                  | DK       | *       |  |
| Klorfenoler                   |             |         |       |                         |             |                                |          |         |  |
| Pentaklorfenol                | 43.9        | ± 11.00 | mg/kg | 0.0050                  | 2026-01-13  | S-CLPGMS05                     | PR       | a ulev  |  |
| Partikler/asbestos            |             |         |       |                         |             |                                |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |
| Amosittasbest                 | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |
| Antofyllittasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                      | NO       | a       |  |



Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

|                          |
|--------------------------|
| S5A                      |
| Grågrønn vinylgulvbelegg |
| NO2600067072             |
| 2025-12-11 15:41         |

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

| Parameter          | Resultat    | MU   | Enhet | LOR   | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |
|--------------------|-------------|------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB                |             |      |       |       |             |               |          |         |
| PCB 28             | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 52             | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 101            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 118            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 138            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 153            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 180            | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7          | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |
| Partikler/asbestos |             |      |       |       |             |               |          |         |
| Aktinolitlasbest   | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Amositlasbest      | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Antofyllitlasbest  | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krysotilasbest     | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krokidolitlasbest  | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Tremolitlasbest    | Ikke påvist | ---- | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |          |       | Kundes prøvenavn        |             | S5B<br>Lim       |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|----------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
|                               |             |          |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067073     |          |         |  |
|                               |             |          |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU       | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |          |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                        | 0.017       | ± 0.0055 | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | 0.018       | ± 0.0055 | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | 0.045       | ± 0.01   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | 0.014       | ± 0.0055 | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | 0.061       | ± 0.02   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | 0.063       | ± 0.02   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | 0.032       | ± 0.0096 | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | 0.25        | ----     | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |          |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Antofylittasbest              | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        |             | S6A<br>Parkett vinylgulv |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|--------------------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |             |                          |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                          |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                   | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                          |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)            | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                          |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |
| Antofylittasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        |             | S6B<br>Lim    |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|---------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |             |               |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             |               |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |               |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.007      | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |               |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Antofylittasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        |             | S7<br>Vinylflis |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|-----------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Prøvenummer lab         |             |                 |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                 |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode          | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                 |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)   | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                 |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM       | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM       | NO       | a       |  |
| Antofylittasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM       | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM       | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM       | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM       | NO       | a       |  |



Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

|                     |
|---------------------|
| S8A                 |
| Lim under gulvteppe |
| NO2600067077        |
| 2025-12-11 15:41    |

| Parameter          | Resultat    | MU       | Enhet | LOR   | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |
|--------------------|-------------|----------|-------|-------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB                |             |          |       |       |             |               |          |         |
| PCB 28             | 0.017       | ± 0.0055 | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 52             | 0.012       | ± 0.0055 | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 101            | 0.025       | ± 0.0075 | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 118            | 0.0093      | ± 0.0055 | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 138            | 0.022       | ± 0.0066 | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 153            | 0.024       | ± 0.0072 | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 180            | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7          | 0.11        | ----     | mg/kg | 0.007 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |
| Partikler/asbestos |             |          |       |       |             |               |          |         |
| Aktinolitbest      | Ikke påvist | ----     | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Amositbest         | Ikke påvist | ----     | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Antofyllitbest     | Ikke påvist | ----     | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krysotilbest       | Ikke påvist | ----     | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krokidolitbest     | Ikke påvist | ----     | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Tremolitbest       | Ikke påvist | ----     | -     | -     | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |      |       | Kundes prøvenavn        |             | S8B              |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
|                               |             |      |       | Rød gulvteppe           |             |                  |          |         |  |
|                               |             |      |       | NO2600067078            |             |                  |          |         |  |
|                               |             |      |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU   | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                           |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ---- | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ---- | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Bromerte flammehemmere (BFH)  |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PentaBDE                      | <10         | ---- | mg/kg | 10                      | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA     | GB       | a ulev  |  |
| OktaBDE                       | <20         | ---- | mg/kg | 20                      | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA     | GB       | a ulev  |  |
| DekaBDE (PBDE-209)            | <50         | ---- | mg/kg | 50                      | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA     | GB       | a ulev  |  |
| Tetrabrombisfenol A (TBBPA)   | <20         | ---- | mg/kg | 20                      | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA     | GB       | a ulev  |  |
| Heksabromsyklododekan (HBCD)  | <50         | ---- | mg/kg | 50                      | 2026-01-07  | S-BM-BFR-GBA     | GB       | a ulev  |  |
| Partikler/asbestos            |             |      |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ---- | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE      |             |        |       | Kundes prøvenavn        |             | S9<br>Belegg     |          |         |  |
|------------------------------------|-------------|--------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
|                                    |             |        |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067079     |          |         |  |
|                                    |             |        |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                          | Resultat    | MU     | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| PCB                                |             |        |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                             | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                             | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                            | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                            | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                            | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                            | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                            | <0.0020     | ----   | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                          | <0.007      | ----   | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) |             |        |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Naftalen                           | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Acenaftylen                        | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Acenaften                          | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fluoren                            | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fenantren                          | 2.35        | ± 0.71 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Antracen                           | <0.250      | ----   | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Fluoranten                         | 2.41        | ± 0.72 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Pyren                              | 2.02        | ± 0.61 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(a)antracen^                  | 0.480       | ± 0.14 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Krysen^                            | 0.939       | ± 0.28 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum av benso(b+j)fluoranten        | 1.37        | ± 0.41 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(k)fluoranten^                | 0.337       | ± 0.10 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(a)pyren^                     | 0.693       | ± 0.21 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Dibenso(ah)antracen^               | 0.608       | ± 0.18 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Benso(ghi)perylen                  | 1.73        | ± 0.52 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Indeno(123cd)pyren^                | 0.507       | ± 0.15 | mg/kg | 0.250                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum of 16 PAH (M1)                 | 13.4        | ----   | mg/kg | 2.00                    | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Sum PAH carcinogene^               | 4.93        | ----   | mg/kg | 0.875                   | 2026-01-15  | S-PAHGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Partikler/asbestos                 |             |        |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest                   | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                      | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest                  | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                     | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest                  | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest                    | Ikke påvist | ----   | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |        | Kundes prøvenavn        |             | S10A<br>Betongtrapp |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|--------|-------------------------|-------------|---------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |        | Prøvenummer lab         |             |                     |          |         |  |
|                               |          |         |        | Kundes prøvetakingsdato |             |                     |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhhet | LOR                     | Analysedato | Metode              | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |        |                         |             |                     |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 3.5      | ± 2.00  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.032    | ± 0.10  | mg/kg  | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 71       | ± 21.30 | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 6.7      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.020    | ± 0.10  | mg/kg  | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 16       | ± 4.80  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 3.8      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 28       | ± 10.00 | mg/kg  | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |        |                         |             |                     |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg  | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |        |                         |             |                     |          |         |  |
| Cr6+                          | 24       | ± 9.60  | mg/kg  | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)  | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE             |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | S10B<br>Maling/belegg i trapp |          |         |  |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|---------|--|
|                                           |             |         |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067081                  |          |         |  |
|                                           |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41              |          |         |  |
| Parameter                                 | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                        | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller                 |             |         |       |                         |             |                               |          |         |  |
| As (Arsen)                                | 5.8         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                              | 2.8         | ± 0.84  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                                 | 130         | ± 39.00 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                               | 15          | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                            | 0.67        | ± 0.20  | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                               | 26          | ± 7.80  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                                  | 23          | ± 6.90  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                                 | 250         | ± 75.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)               | DK       | a ulev  |  |
| PCB                                       |             |         |       |                         |             |                               |          |         |  |
| PCB 28                                    | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                                    | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                                 | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                 | DK       | *       |  |
| Klorerte parafiner                        |             |         |       |                         |             |                               |          |         |  |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13  | <100        | ----    | mg/kg | 100                     | 2026-01-12  | S-CLAGMS02                    | PR       | a ulev  |  |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <100        | ----    | mg/kg | 100                     | 2026-01-12  | S-CLAGMS02                    | PR       | a ulev  |  |
| Partikler/asbestos                        |             |         |       |                         |             |                               |          |         |  |
| Aktinolitlasbest                          | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest                         | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                            | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest                         | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest                           | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                     | NO       | a       |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |        | Kundes prøvenavn        |             | S11A<br>Ringmur    |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|--------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |        | Prøvenummer lab         |             |                    |          |         |  |
|                               |          |         |        | Kundes prøvetakingsdato |             |                    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 3.2      | ± 2.00  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.11     | ± 0.10  | mg/kg  | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 83       | ± 24.90 | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 180      | ± 54.00 | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg  | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 16       | ± 4.80  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 3.1      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 29       | ± 10.00 | mg/kg  | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg  | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 16       | ± 6.40  | mg/kg  | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |          |       | Kundes prøvenavn        |             | S11B               |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|----------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |          |       | Puss på ringmur         |             |                    |          |         |  |
|                               |             |          |       | NO2600067083            |             |                    |          |         |  |
|                               |             |          |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU       | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 3.0         | ± 2.00   | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 610         | ± 183.00 | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 240         | ± 72.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 11          | ± 5.00   | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 2.9         | ± 0.87   | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 17          | ± 5.10   | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 950         | ± 285.00 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 1300        | ± 390.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----     | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest             | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest               | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 59          | ± 23.60  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE             |             |         |       | Kundes prøvenavn        |             | A11C             |          |         |  |
|-------------------------------------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-------------|------------------|----------|---------|--|
|                                           |             |         |       | Maling på ringmur       |             |                  |          |         |  |
|                                           |             |         |       | NO2600067084            |             |                  |          |         |  |
|                                           |             |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41 |          |         |  |
| Parameter                                 | Resultat    | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode           | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller                 |             |         |       |                         |             |                  |          |         |  |
| As (Arsen)                                | 2.3         | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                              | <0.020      | ----    | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                                 | 210         | ± 63.00 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                               | 1.2         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                            | 0.17        | ± 0.10  | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                               | 5.2         | ± 3.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                                  | 4.5         | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                                 | 180         | ± 54.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)  | DK       | a ulev  |  |
| PCB                                       |             |         |       |                         |             |                  |          |         |  |
| PCB 28                                    | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                                    | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                                   | <0.0020     | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                                 | <0.0070     | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)    | DK       | *       |  |
| Klorerte parafiner                        |             |         |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Kortkj. klorerte parafiner SCCP, C10-C13  | <100        | ----    | mg/kg | 100                     | 2026-01-12  | S-CLAGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Mellomkj.klorerte parafiner MCCP, C14-C17 | <100        | ----    | mg/kg | 100                     | 2026-01-12  | S-CLAGMS02       | PR       | a ulev  |  |
| Partikler/asbestos                        |             |         |       |                         |             |                  |          |         |  |
| Aktinolitlasbest                          | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                             | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest                         | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                            | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Krokidolitlasbest                         | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |
| Tremolitlasbest                           | Ikke påvist | ----    | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM        | NO       | a       |  |



|                               |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|--------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |        | Kundes prøvenavn        |             | S12A               |          |         |  |
|                               |          |         |        | Prøvenummer lab         |             | Betonggulv         |          |         |  |
|                               |          |         |        | Kundes prøvetakingsdato |             | NO2600067085       |          |         |  |
|                               |          |         |        |                         |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 2.9      | ± 2.00  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.10     | ± 0.10  | mg/kg  | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 51       | ± 15.30 | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 19       | ± 5.70  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.013    | ± 0.10  | mg/kg  | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 12       | ± 3.60  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 7.6      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 27       | ± 10.00 | mg/kg  | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg  | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |        |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 0.63     | ± 0.25  | mg/kg  | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |          |       | Kundes prøvenavn        |             | S12B<br>Avretting på<br>betonggulv |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|----------|-------|-------------------------|-------------|------------------------------------|----------|---------|--|
|                               |             |          |       | Prøvenummer lab         |             | NO2600067086                       |          |         |  |
|                               |             |          |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41                   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU       | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |          |       |                         |             |                                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 3.4         | ± 2.00   | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 1.7         | ± 0.51   | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 170         | ± 51.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 24          | ± 7.20   | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 2.0         | ± 0.60   | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 21          | ± 6.30   | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 250         | ± 75.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 950         | ± 285.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |          |       |                         |             |                                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----     | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |          |       |                         |             |                                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                          | NO       | a       |  |
| Antofyllittasbest             | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                          | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                          | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM                          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |          |       |                         |             |                                    |          |         |  |
| Cr6+                          | 11          | ± 4.40   | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)                 | DK       | a ulev  |  |



Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

|                    |             |      |       |     |             |           |          |         |
|--------------------|-------------|------|-------|-----|-------------|-----------|----------|---------|
| S13<br>Etenitt     |             |      |       |     |             |           |          |         |
|                    |             |      |       |     |             |           |          |         |
|                    |             |      |       |     |             |           |          |         |
| NO2600067087       |             |      |       |     |             |           |          |         |
| 2025-12-11 15:41   |             |      |       |     |             |           |          |         |
| Parameter          | Resultat    | MU   | Enhet | LOR | Analysedato | Metode    | Utf. lab | Acc.Key |
| Partikler/asbestos |             |      |       |     |             |           |          |         |
| Aktinolitbest      | Ikke påvist | ---- | -     | -   | 2026-01-08  | S-ASB-SEM | NO       | a       |
| Amositbest         | Ikke påvist | ---- | -     | -   | 2026-01-08  | S-ASB-SEM | NO       | a       |
| Antofyllitbest     | Ikke påvist | ---- | -     | -   | 2026-01-08  | S-ASB-SEM | NO       | a       |
| Krysotilbest       | Påvist      | ---- | -     | -   | 2026-01-08  | S-ASB-SEM | NO       | a       |
| Krokidolitbest     | Ikke påvist | ---- | -     | -   | 2026-01-08  | S-ASB-SEM | NO       | a       |
| Tremolitbest       | Ikke påvist | ---- | -     | -   | 2026-01-08  | S-ASB-SEM | NO       | a       |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |             |          |       | Kundes prøvenavn        |             | S14                |          |         |  |
|-------------------------------|-------------|----------|-------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|---------|--|
|                               |             |          |       | Gulvteppe               |             |                    |          |         |  |
|                               |             |          |       | NO2600067088            |             |                    |          |         |  |
|                               |             |          |       | Kundes prøvetakingsdato |             | 2025-12-11 15:41   |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat    | MU       | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode             | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Totale elementer/metaller     |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 0.95        | ± 2.00   | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.055       | ± 0.10   | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 1.3         | ± 5.00   | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 5.2         | ± 5.00   | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010      | ----     | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 0.56        | ± 3.00   | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 3.4         | ± 5.00   | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 830         | ± 249.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)    | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020     | ----     | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070     | ----     | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)      | DK       | *       |  |
| Partikler/asbestos            |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Aktinolitlasbest              | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Amositlasbest                 | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Antofyllitlasbest             | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krysotilasbest                | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Krokidolittasbest             | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Tremolittasbest               | Ikke påvist | ----     | -     | -                       | 2026-01-08  | S-ASB-SEM          | NO       | a       |  |
| Andre                         |             |          |       |                         |             |                    |          |         |  |
| Cr6+                          | <0.20       | ----     | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20) | DK       | a ulev  |  |



Submatriks: BYGNINGSMATERIALE

Kundes prøvenavn

Prøvenummer lab

Kundes prøvetakingsdato

Tre fug  
Fuge mellom  
tregulv

NO2600067089

2025-12-11 15:41

| Parameter          | Resultat    | MU   | Enhet | LOR  | Analysedato | Metode        | Utf. lab | Acc.Key |
|--------------------|-------------|------|-------|------|-------------|---------------|----------|---------|
| PCB                |             |      |       |      |             |               |          |         |
| PCB 28             | <0.04       | ---- | mg/kg | 0.04 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 52             | <0.04       | ---- | mg/kg | 0.04 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 101            | <0.04       | ---- | mg/kg | 0.04 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 118            | <0.04       | ---- | mg/kg | 0.04 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 138            | <0.04       | ---- | mg/kg | 0.04 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 153            | <0.04       | ---- | mg/kg | 0.04 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| PCB 180            | <0.04       | ---- | mg/kg | 0.04 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7          | <0.14       | ---- | mg/kg | 0.14 | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574) | DK       | *       |
| Partikler/asbestos |             |      |       |      |             |               |          |         |
| Aktinolitlasbest   | Ikke påvist | ---- | -     | -    | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Amositlasbest      | Ikke påvist | ---- | -     | -    | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Antofyllitlasbest  | Ikke påvist | ---- | -     | -    | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krysotilasbest     | Ikke påvist | ---- | -     | -    | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Krokidolitlasbest  | Ikke påvist | ---- | -     | -    | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |
| Tremolitlasbest    | Ikke påvist | ---- | -     | -    | 2026-01-08  | S-ASB-SEM     | NO       | a       |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | K1<br>Fug Mellom kulvert<br>elementer |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |             |                                       |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                                       |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                                | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Prøvepreparering              |          |         |       |                         |             |                                       |          |         |  |
| Knusing                       | Ja       | ----    | -     | -                       | 2026-01-19  | S-BMCRUSH (8928.02)                   | DK       | *       |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                                       |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 7.0      | ± 2.10  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                       | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.19     | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                       | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 44       | ± 13.20 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                       | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 120      | ± 36.00 | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                       | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | 0.021    | ± 0.10  | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                       | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 16       | ± 4.80  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                       | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 24       | ± 7.20  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                       | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 210      | ± 63.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                       | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |       |                         |             |                                       |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                         | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                         | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |       |                         |             |                                       |          |         |  |
| Cr6+                          | 3.5      | ± 1.40  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)                    | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |        | K2               |             |                     |          |         |
|-------------------------------|----------|---------|--------|------------------|-------------|---------------------|----------|---------|
|                               |          |         |        | Kulvertelement   |             |                     |          |         |
|                               |          |         |        | NO2600067091     |             |                     |          |         |
|                               |          |         |        | 2026-01-05 00:00 |             |                     |          |         |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhhet | LOR              | Analysedato | Metode              | Utf. lab | Acc.Key |
| Prøvepreparering              |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| Knusing                       | Ja       | ----    | -      | -                | 2026-01-19  | S-BMCRUSH (8928.02) | DK       | *       |
| Totale elementer/metaller     |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| As (Arsen)                    | 8.0      | ± 2.40  | mg/kg  | 0.5              | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020   | ----    | mg/kg  | 0.02             | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Cr (Krom)                     | 41       | ± 12.30 | mg/kg  | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Cu (Kopper)                   | 15       | ± 5.00  | mg/kg  | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg  | 0.01             | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Ni (Nikkel)                   | 18       | ± 5.40  | mg/kg  | 0.5              | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Pb (Bly)                      | 7.9      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Zn (Sink)                     | 110      | ± 33.00 | mg/kg  | 3                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| PCB                           |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg  | 0.007            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | *       |
| Andre                         |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| Cr6+                          | 1.5      | ± 0.60  | mg/kg  | 0.2              | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)  | DK       | a ulev  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |        | K3               |             |                     |          |         |
|-------------------------------|----------|---------|--------|------------------|-------------|---------------------|----------|---------|
| Kundes prøvenavn              |          |         |        | Skrå Sidevegger  |             |                     |          |         |
| Prøvenummer lab               |          |         |        | NO2600067092     |             |                     |          |         |
| Kundes prøvetakingsdato       |          |         |        | 2026-01-05 00:00 |             |                     |          |         |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhhet | LOR              | Analysedato | Metode              | Utf. lab | Acc.Key |
| Prøvepreparering              |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| Knusing                       | Ja       | ----    | -      | -                | 2026-01-19  | S-BMCRUSH (8928.02) | DK       | *       |
| Totale elementer/metaller     |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| As (Arsen)                    | 7.7      | ± 2.31  | mg/kg  | 0.5              | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Cd (Kadmium)                  | <0.020   | ----    | mg/kg  | 0.02             | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Cr (Krom)                     | 26       | ± 7.80  | mg/kg  | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Cu (Kopper)                   | 8.8      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg  | 0.01             | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Ni (Nikkel)                   | 13       | ± 3.90  | mg/kg  | 0.5              | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Pb (Bly)                      | 6.5      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Zn (Sink)                     | 36       | ± 10.80 | mg/kg  | 3                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| PCB                           |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg  | 0.007            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | *       |
| Andre                         |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| Cr6+                          | 8.5      | ± 3.40  | mg/kg  | 0.2              | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)  | DK       | a ulev  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |       | Kundes prøvenavn        |             | K4<br>Betongbjelke<br>overkulvert<br>NO2600067093<br>2026-01-05 00:00 |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|-------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|--|
|                               |          |         |       | Prøvenummer lab         |             |                                                                       |          |         |  |
|                               |          |         |       | Kundes prøvetakingsdato |             |                                                                       |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhet | LOR                     | Analysedato | Metode                                                                | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Prøvepreparering              |          |         |       |                         |             |                                                                       |          |         |  |
| Knusing                       | Ja       | ----    | -     | -                       | 2026-01-19  | S-BMCRUSH (8928.02)                                                   | DK       | *       |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |       |                         |             |                                                                       |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 6.3      | ± 2.00  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.14     | ± 0.10  | mg/kg | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 28       | ± 8.40  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 17       | ± 5.10  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 15       | ± 4.50  | mg/kg | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 4.0      | ± 5.00  | mg/kg | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 40       | ± 12.00 | mg/kg | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)                                                       | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |       |                         |             |                                                                       |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                         | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                         | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)                                                         | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |       |                         |             |                                                                       |          |         |  |
| Cr6+                          | 1.1      | ± 0.44  | mg/kg | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)                                                    | DK       | a ulev  |  |



|                               |          |         |        |                         |             |                     |          |         |  |
|-------------------------------|----------|---------|--------|-------------------------|-------------|---------------------|----------|---------|--|
| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |        | Kundes prøvenavn        |             | K5                  |          |         |  |
|                               |          |         |        | Prøvenummer lab         |             | Betonggriser        |          |         |  |
|                               |          |         |        | Kundes prøvetakingsdato |             | NO2600067094        |          |         |  |
|                               |          |         |        |                         |             | 2026-01-05 00:00    |          |         |  |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhhet | LOR                     | Analysedato | Metode              | Utf. lab | Acc.Key |  |
| Prøvepreparering              |          |         |        |                         |             |                     |          |         |  |
| Knusing                       | Ja       | ----    | -      | -                       | 2026-01-19  | S-BMCRUSH (8928.02) | DK       | *       |  |
| Totale elementer/metaller     |          |         |        |                         |             |                     |          |         |  |
| As (Arsen)                    | 5.2      | ± 2.00  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.21     | ± 0.10  | mg/kg  | 0.02                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Cr (Krom)                     | 26       | ± 7.80  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Cu (Kopper)                   | 7.3      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg  | 0.01                    | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Ni (Nikkel)                   | 15       | ± 4.50  | mg/kg  | 0.5                     | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Pb (Bly)                      | 6.1      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| Zn (Sink)                     | 40       | ± 12.00 | mg/kg  | 3                       | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |  |
| PCB                           |          |         |        |                         |             |                     |          |         |  |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg  | 0.007                   | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | *       |  |
| Andre                         |          |         |        |                         |             |                     |          |         |  |
| Cr6+                          | 4.7      | ± 1.88  | mg/kg  | 0.2                     | 2026-01-07  | S-BMCR6C (7574.20)  | DK       | a ulev  |  |



| Submatriks: BYGNINGSMATERIALE |          |         |        | K6               |             |                     |          |         |
|-------------------------------|----------|---------|--------|------------------|-------------|---------------------|----------|---------|
|                               |          |         |        | Støttemur        |             |                     |          |         |
|                               |          |         |        | NO2600067095     |             |                     |          |         |
|                               |          |         |        | 2026-01-05 00:00 |             |                     |          |         |
| Parameter                     | Resultat | MU      | Enhhet | LOR              | Analysedato | Metode              | Utf. lab | Acc.Key |
| Prøvepreparering              |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| Knusing                       | Ja       | ----    | -      | -                | 2026-01-19  | S-BMCRUSH (8928.02) | DK       | *       |
| Totale elementer/metaller     |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| As (Arsen)                    | 4.6      | ± 2.00  | mg/kg  | 0.5              | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Cd (Kadmium)                  | 0.13     | ± 0.10  | mg/kg  | 0.02             | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Cr (Krom)                     | 26       | ± 7.80  | mg/kg  | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Cu (Kopper)                   | 7.8      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Hg (Kvikksølv)                | <0.010   | ----    | mg/kg  | 0.01             | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Ni (Nikkel)                   | 13       | ± 3.90  | mg/kg  | 0.5              | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Pb (Bly)                      | 6.2      | ± 5.00  | mg/kg  | 1                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| Zn (Sink)                     | 37       | ± 11.10 | mg/kg  | 3                | 2026-01-07  | S-BM8MET (6460)     | DK       | a ulev  |
| PCB                           |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| PCB 28                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 52                        | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 101                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 118                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 138                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 153                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| PCB 180                       | <0.0020  | ----    | mg/kg  | 0.002            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | a ulev  |
| Sum PCB-7                     | <0.0070  | ----    | mg/kg  | 0.007            | 2026-01-07  | S-BMP7 (6574)       | DK       | *       |
| Andre                         |          |         |        |                  |             |                     |          |         |
| Cr6+                          | 6.2      | ± 2.48  | mg/kg  | 0.2              | 2026-01-07  | S-BMCr6C (7574.20)  | DK       | a ulev  |

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet



Kort oppsummering av metoder

| Analysemetoder       | Metodebeskrivelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-BM8MET (6460)      | Analyse av metaller ved ICP. Metode: DS/EN ISO 15587-2 + DS/EN ISO 22036 (Hg ved DS/EN ISO 15587-2 + DS/EN 16175-1). PCB: EPA 3665a: + DS/EN ISO 18475, mod.                                                                                                                                                                                           |
| S-BMCr6C (7574.20)   | Metode: DS/EN 15002 + DS/EN ISO 15192, mod + DS/EN ISO 17294-2. Måleusikkerhet: 40%. internal metode + DS/EN ISO 18475:2025, mod.                                                                                                                                                                                                                      |
| *S-BMCRUSH (8928.02) | Knusing av prøve før analyse<br>Kontakt info.on@alsglobal.com for ytterligere informasjon                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S-BMP7 (6574)        | Analyse av PCB-7 ved GC/MS/SIM. Metode: EPA 3665a + DS/EN ISO 18475, mod. Måleusikkerhet: 30%                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S-ASB-SEM            | Bestemmelse av asbest i materiale og støv med elektroniskanningmikroskop (SEM) i hht. ISO 22262-1. Bestemmelse av asbest i støv på teip i hht. ISO 16000-27 (Preparering i hht. ISO 22262-1). LOD er 0.1 vekt-% i material- og støv-prøver. Påvist ved ≥ 4 fibre av samme asbesttype.                                                                  |
| S-BM-BFR-GBA         | Bromerte flammehemmere i materialer ved GC-MSD, metode ISO 22032<br>Måleusikkerhet: 20%                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S-CLAGMS02           | CZ_SOP_D06_03_192.B - (ISO 12010, ISO 18635) Bestemmelse av Klorerte Alkanes ved GC-metode med MS-deteksjon.                                                                                                                                                                                                                                           |
| S-CLPGMS05           | CZ_SOP_D06_03_158 (US EPA 8041A, US EPA 3500C, DIN ISO 14154) Bestemmelse av fenoler og klorerte fenoler ved GC-metode med MS deteksjon og utregning av fenoler og klorerte fenoler summer fra målte verdier.                                                                                                                                          |
| S-PAHGMS02           | CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA Metode 8082A, CSN EN 17503, ISO 18287, ISO 18475, CSN EN 17322) Bestemmelse av SVOC ved GC-metode med MS eller MS/MS-deteksjon og kalkulering av sum SVOC fra målte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene. |

| Prepareringsmetoder | Metodebeskrivelser                               |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| *S-PPBM             | Prøvepreparering av bygningsmateriale            |
| S-PPHOM0.3-BM       | Preparering av faste prøver, knusing til <0.3 mm |
| S-PPHOM2-BM         | Preparering av faste prøver, knusing til <2 mm   |

**Noter:**

**LOR** = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

**MU** = Måleusikkerhet

**a** = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

**a ulev** = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

**\*** = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

**HT\*** = Holding Time Breach - Resultatet er rapportert uakkreditert siden tidssensitiv periode for denne analysen, i henhold til metodestandard, har blitt overskredet. Dette kan påvirke analyseresultatet.

**NAU** = Ikke autorisert (i påvente av resultat)

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

**Måleusikkerhet:**

*Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.*

*Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.*

*Måleusikkerhet fra underleverandører angis som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.*



Utførende lab

|    | Utførende lab                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DK | Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk                          |
| GB | Analysene er utført av: GBA Pinneberg, Flensburger Strasse 15 Pinneberg Tyskland              |
| NO | Analysene er utført av: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 264 Oslo Norge 0283     |
| PR | Analysene er utført av: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00 |

## Vedlegg C    Oversikt over farlige avfallstyper og grenseverdier

Vedlegget er en liste over en del kjente tilsetninger i mange ulike byggematerialer, utarbeidet av NFFA. Listen er ikke uttømmende, og er en forenkling av grenseverdiene for ulike stoffer. Ikke alle byggematerialene er relevante for denne konstruksjonen. Aktuelle funn utover de som er nevnt i rapporten må ses i sammenheng med CLP direktivet og summeringsregler, og vurderes av personell med kompetanse på avfall.

NFFA - Forum for miljøkartlegging og -sanering

2 av 19

| Egenskap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fareklasse/-kategori                          | Faresetning      | Avskjærings-verdi | Avskj.v.mg/kg | Grenseverdi | Metode                                                                                                                                                        | HP8/14 fotnoter | Grenseverdi omregnet (mg/kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| HP 1 Eksplosivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unst. Expl.                                   | H200             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Expl. 1.1                                     | H201             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Expl. 1.2                                     | H202             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Expl. 1.3                                     | H203             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Expl. 1.4                                     | H204             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Self-react. A                                 | H240             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Org. Perox. A                                 | H240             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Self-react. B                                 | H241             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 1 Eksplosivt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Org. Perox. B                                 | H241             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Repr. 1A                                      | H360f            |                   |               | 0.30%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 3,000                        |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | H360df           |                   |               | 0.30%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 3,000                        |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | H360d            |                   |               | 0.30%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 3,000                        |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Repr. 2                                       | H361d            |                   |               | 3.00%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 30,000                       |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | H361f            |                   |               | 3.00%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 30,000                       |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | H362             |                   |               | 0.30%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 3,000                        |
| HP 10 Reproduksjonstoksisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Repr. 1B                                      | H360             |                   |               | 0.30%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 3,000                        |
| HP 11 Arvestoffskadelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Muta. 1A                                      | H340             |                   |               | 0.10%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 1,000                        |
| HP 11 Arvestoffskadelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Muta. 2                                       | H341             |                   |               | 1.00%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 10,000                       |
| HP 11 Arvestoffskadelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Muta. 1B                                      | H340             |                   |               | 0.10%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 1,000                        |
| HP 12 Utslipp av en akutt giftig gass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | EUH029           |                   |               |             | testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 12 Utslipp av en akutt giftig gass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | EUH031           |                   |               |             | testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 12 Utslipp av en akutt giftig gass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | EUH032           |                   |               |             | testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 13 Sensibiliserende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | H317             |                   |               | 10%         | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 100,000                      |
| HP 13 Sensibiliserende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | H334             |                   |               | 10%         | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 100,000                      |
| HP 14 Miljøskadelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aquatic Acute 1                               | H400             | 0.10%             | 1000          | 25%         | summeres                                                                                                                                                      |                 | 250,000                      |
| HP 14 Miljøskadelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aquatic Chronic 1                             | H410             | 0.10%             | 1000          | 25%         | summeres                                                                                                                                                      | iii             | 250,000                      |
| HP 14 Miljøskadelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aquatic Chronic 2                             | H411             | 1%                | 10000         | 25%         | summeres                                                                                                                                                      | iii             | 250,000                      |
| HP 14 Miljøskadelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aquatic Chronic 3                             | H412             | 1%                | 10000         | 25%         | summeres                                                                                                                                                      | iii             | 250,000                      |
| HP 14 Miljøskadelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aquatic Chronic 4                             | H413             | 1%                | 10000         | 25%         | summeres                                                                                                                                                      | iii             | 250,000                      |
| HP 14 Miljøskadelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ozone                                         | H420             |                   |               | 0.10%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 1,000                        |
| HP 15 Avfall som kan ha en farlig egenskap som er nevnt ovenfor, men som ikke direkte framgår av det opprinnelige avfallet                                                                                                                                                                                                                                        | Explosive when dry                            | EUH001           |                   |               |             |                                                                                                                                                               |                 |                              |
| HP 15 Avfall som kan ha en farlig egenskap som er nevnt ovenfor, men som ikke direkte framgår av det opprinnelige avfallet                                                                                                                                                                                                                                        | May form explosive peroxides                  | EUH019           |                   |               |             |                                                                                                                                                               |                 |                              |
| HP 15 Avfall som kan ha en farlig egenskap som er nevnt ovenfor, men som ikke direkte framgår av det opprinnelige avfallet                                                                                                                                                                                                                                        | Risk of explosion if heated under confinement | EUH044           |                   |               |             |                                                                                                                                                               |                 |                              |
| HP 15 Avfall som kan ha en farlig egenskap som er nevnt ovenfor, men som ikke direkte framgår av det opprinnelige avfallet                                                                                                                                                                                                                                        | May mass explode in fire                      | H205             |                   |               |             | Tilhører HP 15 om ikke avfallet foreligger på en slik form at det ikke, under noen omstendighet, vil utvise eksplosive eller potensielt eksplosive egenskaper |                 |                              |
| HP 2 Oksiderende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ox. Gas 1                                     | H270             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 2 Oksiderende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ox. Liq. 1                                    | H271             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 2 Oksiderende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ox. Sol. 1                                    | H272             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flam. Gas 1                                   | H220             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flam. Gas 2                                   | H221             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aerosol 1                                     | H222             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aerosol 2                                     | H223             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flam. Liq. 1                                  | H224             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flam. Liq. 2                                  | H225             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flam. Liq. 3                                  | H226             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flam. Sol. 1, 2                               | H228             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Self-react. CD, EF                            | H242             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Org. Perox. CD, EF                            | H242             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pyr. Liq. 1, Pyr. Sol. 1                      | H250             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Self-heat. 1                                  | H251             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Self-heat. 2                                  | H252             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Water react. 1                                | H260             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 3 Brannfarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Water react. 2, 3                             | H261             |                   |               |             | Testes                                                                                                                                                        |                 |                              |
| HP 4 Irriterende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Skin corr. 1A                                 | H314(1A)         | 1%                | 10000         | 1%          | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 10,000                       |
| HP 4 Irriterende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Skin corr. 1A, 1B, 1C                         | H314(1A, 1B, 1C) | 1%                | 10000         | 5%          | Summeres                                                                                                                                                      | HP8             | 50,000                       |
| HP 4 Irriterende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Skin corr. 1A, 1B, 1C                         | H314(1B)         | 1%                | 10000         | 5%          | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 50,000                       |
| HP 4 Irriterende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | H314(1C)         | 1%                | 10000         | 5%          | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 50,000                       |
| HP 4 Irriterende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Skin irrit. 2                                 | H315             | 1%                | 10000         | 20%         | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 200,000                      |
| HP 4 Irriterende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eye dam. 1                                    | H318             | 1%                | 10000         | 10%         | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 100,000                      |
| HP 4 Irriterende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eye Irrit. 2                                  | H319             | 1%                | 10000         | 20 %        | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 200,000                      |
| HP 5 Giftvirkning på bestemte orqaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Asp. Tox. 1*                                  | H304             |                   |               | 10%         | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 100,000                      |
| HP 5 Giftvirkning på bestemte orqaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STOT SE 3                                     | H335             |                   |               | 20%         | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 200,000                      |
| HP 5 Giftvirkning på bestemte orqaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STOT SE 1                                     | H370             |                   |               | 1%          | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 10,000                       |
| HP 5 Giftvirkning på bestemte orqaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STOT SE 2                                     | H371             |                   |               | 10%         | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 100,000                      |
| HP 5 Giftvirkning på bestemte orqaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STOT RE 1                                     | H372             |                   |               | 1%          | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 10,000                       |
| HP 5 Giftvirkning på bestemte orqaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STOT RE 2                                     | H373             |                   |               | 10%         | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 100,000                      |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 1 (oral)                           | H300(1)          | 0.10%             | 1000          | 0.10%       | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 1,000                        |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 2 (oral)                           | H300(2)          | 0.10%             | 1000          | 0.25%       | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 2,500                        |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 3 (oral)                           | H301             | 0.10%             | 1000          | 5%          | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 50,000                       |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 4 (oral)                           | H302             | 1%                | 10000         | 25%         | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 250,000                      |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 1 (dermal)                         | H310(1)          | 0.10%             | 1000          | 0.25%       | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 2,500                        |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 2 (dermal)                         | H310(2)          | 0.10%             | 1000          | 2.50%       | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 25,000                       |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 3 (dermal)                         | H311             | 0.10%             | 1000          | 15%         | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 150,000                      |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 4 (dermal)                         | H312             | 1%                | 10000         | 55%         | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 550,000                      |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 1 (Inhal.)                         | H330(1)          | 0.10%             | 1000          | 0.10%       | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 1,000                        |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 2 (Inhal.)                         | H330(2)          | 0.10%             | 1000          | 0.50%       | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 5,000                        |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 3 (Inhal.)                         | H331             | 0.10%             | 1000          | 3.50%       | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 35,000                       |
| HP 6 Akutt giftighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acute Tox. 4 (Inhal.)                         | H332             | 1%                | 10000         | 22.50%      | Summeres                                                                                                                                                      |                 | 225,000                      |
| HP 7 Kreftrfremkallende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carc. 1A                                      | H350             |                   |               | 0.10%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 1,000                        |
| HP 7 Kreftrfremkallende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carc. 2                                       | H351             |                   |               | 1.00%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 10,000                       |
| HP 7 Kreftrfremkallende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carc. 1B                                      | H350             |                   |               | 0.10%       | Hvert stoff                                                                                                                                                   |                 | 1,000                        |
| HP 9 Smittefarlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Skal ikke vurderes mot grenseverdier          |                  |                   |               |             |                                                                                                                                                               |                 |                              |
| *H304 væsker: kun farlig avfall dersom viskositet (ved 40 °C) ikke overstiger 20,5 mm2/s.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                  |                   |               |             |                                                                                                                                                               |                 |                              |
| iii - tillegg gjelder følgende: $[100 \times \sum c(H410) + 10 \times \sum c(H411) + \sum c(H412) \geq 25 \%$ hvor $\sum$ = summen og $c$ = konsentrasjonen av stoffene og $[\sum c(H410) + \sum c(H411) + \sum c(H412) + \sum c(H413) \geq 25 \%$ hvor $\sum$ = summen og $c$ = konsentrasjonen av stoffene begge formlene gjelder og strengeste utfall benyttes |                                               |                  |                   |               |             |                                                                                                                                                               |                 |                              |
| Kilde <a href="https://www.uncece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev07/English/ST_SG_AC10_30_Rev7e.pdf">https://www.uncece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev07/English/ST_SG_AC10_30_Rev7e.pdf</a>                                                                                                                                   |                                               |                  |                   |               |             |                                                                                                                                                               |                 |                              |

| Avfallstype                                      | Beskrivelse                              | Kjemisk forbindelse                                                                        | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode                                            | Merknad                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer                                    | Se batterier                             |                                                                                            |                                                            |                            |                                                             |                                                                                                                                           |
| Anode/katode avfall                              | Avfall fra aluminiumsindustrien          | Karbon, noe metallisk aluminium, Fluor. Reagerer i kontakt med vann og danner hydrogengass |                                                            | 7096                       | *100304                                                     | Kjemiske analyse-parametere velges ut fra antatt innhold i avfallet                                                                       |
| Armaflex, Glavaflex og annen cellegummiisolasjon | Brukt til isolering av rør og tanker     | HBCDD                                                                                      | Til og med 2003                                            | 7155                       | *170603                                                     |                                                                                                                                           |
| Armaflex, Glavaflex og annen cellegummiisolasjon | Brukt til isolering av rør og tanker     | penta-BDE                                                                                  | Til og med 2003                                            | 7155                       | *170603                                                     | H410 er HP14                                                                                                                              |
| Armaflex, Glavaflex og annen cellegummiisolasjon | Brukt til isolering av rør og tanker     | okta-BDE                                                                                   | Til og med 2003                                            | 7155                       | *170603                                                     |                                                                                                                                           |
| Armaflex, Glavaflex og annen cellegummiisolasjon | Brukt til isolering av rør og tanker     | deka-BDE                                                                                   | Til og med 2003                                            | 7155                       | *170603                                                     |                                                                                                                                           |
| Armaflex, Glavaflex og annen cellegummiisolasjon | Brukt til isolering av rør og tanker     | TBBPA                                                                                      | Til og med 2003                                            | 7155                       | *170603                                                     |                                                                                                                                           |
| Armaflex, Glavaflex og annen cellegummiisolasjon | Brukt til isolering av rør og tanker     | Triclosan                                                                                  | Til og med 2003                                            |                            | *170603                                                     | H410 er HP14. H315/319 (i HP4) gir grense på 20%                                                                                          |
| Asbest                                           | Isolasjon på varmerør (bend og endelokk) | Asbest                                                                                     | Asbest ble brukt før 1985. Bruken var av-tagende fra 1975. | 7250                       | *170601 (isolasjonsmaterialer)<br>*170605 (byggematerialer) | Håndteres forsiktig. Innånding av asbestfibre kan føre til utvikling av lungekreft. Asbest skal pakkes i dobbel plast og merkes "ASBEST". |
| Asbest                                           | Asbestpapp på rette rør isolert med jute | Asbest                                                                                     | Asbest ble brukt før 1985. Bruken var avtagende fra 1975.  | 7250                       | *170601 (isolasjonsmaterialer)<br>*170605 (byggematerialer) | Håndteres forsiktig. Innånding av asbestfibre kan føre til utvikling av lungekreft. Asbest skal pakkes i dobbel plast og merkes "ASBEST". |
| Asbest                                           | Eternit-plater (bølge og rette),         | Asbest                                                                                     | Asbest ble brukt før 1985. Bruken var av-tagende fra 1975. | 7250                       | *170601 (isolasjonsmaterialer)<br>*170605 (byggematerialer) | Håndteres forsiktig. Innånding av asbestfibre kan føre til utvikling av lungekreft. Asbest skal pakkes i dobbel plast og merkes "ASBEST". |

| Avfallstype         | Beskrivelse                                                     | Kjemisk forbindelse                                                                        | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode                                            | Merknad                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer       | Se batterier                                                    |                                                                                            |                                                            |                            |                                                             |                                                                                                                                           |
| Anode/katode avfall | Avfall fra aluminiumsindustrien                                 | Karbon, noe metallisk aluminium, Fluor. Reagerer i kontakt med vann og danner hydrogengass |                                                            | 7096                       | *100304                                                     | Kjemiske analyse-parametere velges ut fra antatt innhold i avfallet                                                                       |
| Asbest              | Vinylbelegg, asbestolux-plater                                  | Asbest                                                                                     | Asbest ble brukt før 1985. Bruken var av-tagende fra 1975. | 7250                       | *170601 (isolasjonsmaterialer)<br>*170605 (byggematerialer) | Håndteres forsiktig. Innånding av asbestfibre kan føre til utvikling av lungekreft. Asbest skal pakkes i dobbel plast og merkes "ASBEST". |
| Asbest              | Internit-plater mm. Listen er IKKE fullstendig!                 | Asbest                                                                                     | Asbest ble brukt før 1985. Bruken var av-tagende fra 1975. | 7250                       | *170601 (isolasjonsmaterialer)<br>*170605 (byggematerialer) | Håndteres forsiktig. Innånding av asbestfibre kan føre til utvikling av lungekreft. Asbest skal pakkes i dobbel plast og merkes "ASBEST". |
| Asfalt              | Se veimerkemaling                                               | Asfalt                                                                                     |                                                            |                            |                                                             |                                                                                                                                           |
| Aske                | Røykgassrenseprodukt fra forbrenningsanlegg (flyveaske)         | Tungmetaller, spesielt Zn og Pb                                                            |                                                            | 7096                       | *190113                                                     | Klassifisering basert på sannsynlige metallforbindelser                                                                                   |
| Aske                | Bunnaske                                                        | Tungmetaller, spesielt Zn og Pb                                                            |                                                            | 1671                       | 190112                                                      |                                                                                                                                           |
| Aske                | Krematorieaske                                                  | Inneholder aktivt kull og Hg                                                               |                                                            |                            |                                                             |                                                                                                                                           |
| Avrettingsmasse     | Betong m Borvibet, Elasticrete mm                               | Asbest                                                                                     |                                                            | 7250                       | *170605                                                     |                                                                                                                                           |
|                     |                                                                 | PCB-Tot                                                                                    |                                                            | 7210                       | *170902                                                     |                                                                                                                                           |
| Avløpsrør           | Se "Rør av støpejern"                                           | Bly (metallisk)                                                                            |                                                            |                            |                                                             |                                                                                                                                           |
| Baderomspanel       | Baderomsplater m marmorimitasjon. Kryssfiner eller spon bakside | Pentaklorfenol                                                                             | 1967-1992                                                  | 7098                       | *170204                                                     |                                                                                                                                           |
| Batterier           | Nødstrømsanlegg                                                 | Bly (metallisk)                                                                            |                                                            | 7092                       | 160601                                                      | <a href="http://www.batteriretur.no">www.batteriretur.no</a>                                                                              |
| Batterier           | mm                                                              | NiCd                                                                                       |                                                            | 7084                       | 160602                                                      | <a href="http://www.batteriretur.no">www.batteriretur.no</a>                                                                              |
|                     | Knappcellebatterier                                             | Kvikksølv                                                                                  |                                                            | 7082                       | 160603                                                      | <a href="http://www.batteriretur.no">www.batteriretur.no</a>                                                                              |
| Batterier           | Småbatterier                                                    |                                                                                            |                                                            | 7093                       | 200133                                                      | <a href="http://www.batteriretur.no">www.batteriretur.no</a>                                                                              |
| Betong              | Avrettingslag på gulv, puss på vegger inne og ute               | PCB-Tot                                                                                    |                                                            | 7096                       | *170902                                                     | PCB har egen spesifikk grense i avfallsforskriften                                                                                        |
| Betong              |                                                                 | Tungmetaller                                                                               |                                                            |                            |                                                             | Se oversikt grenseverdi FA uorganisk                                                                                                      |

| Avfallstype                   | Beskrivelse                                                               | Kjemisk forbindelse                                                                                                                                     | Produksjonsperiode<br>da farlige stoffer<br>vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode     | Merknad                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer                 | Se batterier                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                  |                            |                      |                                                                                                                                                                         |
| Anode/katode avfall           | Avfall fra aluminiumsindustrien                                           | Karbon, noe metallisk aluminium,<br>Fluor. Reagerer i kontakt med<br>vann og danner hydrogengass                                                        |                                                                  | 7096                       | *100304              | Kjemiske analyse-para-<br>metere velges ut fra antatt<br>innhold i avfallet                                                                                             |
| Blåsesand                     | Blåsesand fra sandblåsing av<br>konstruksjoner av stein, betong, stål mm. | Avhengig av hvilke stoffer som<br>trolig har forekommet i det<br>produktet (f.eks. maling) som er<br>fjernet (f.eks. tungmetaller, PCB,<br>PAH, asbest) |                                                                  | 7096                       | *120116 eller 120115 |                                                                                                                                                                         |
| Brannslukningsapparater       | Håndholdte brannslukkere                                                  | PFOS                                                                                                                                                    |                                                                  | 7261                       | *160504              |                                                                                                                                                                         |
| Brannslukningsapparater       | Gamle datasentraller (blanke<br>håndslukkere)                             | Halon                                                                                                                                                   |                                                                  | 7230                       | *160504              |                                                                                                                                                                         |
| Branntomter                   | Aske fra branntomter                                                      | PAH-16                                                                                                                                                  |                                                                  |                            |                      | Mange av komponentene i<br>PAH-16 har en grense på<br>1000 mg/kg. Derfor forslås å<br>benytte 1000 mg/kg som<br>grense for PAH-16.                                      |
| Branntomter                   | Aske fra branntomter                                                      | Benzo[a]pyren                                                                                                                                           |                                                                  |                            |                      | Den særskilte grensen for<br>BaP på 100 mg/kg fra<br>tidligere står ikke lengre i<br>avfallsforskriftens kap 11<br>vedlegg 2. Iht. CLP har BaP<br>grense på 1000 mg/kg. |
| Branntomter                   | Aske fra branntomter                                                      | Dioksin                                                                                                                                                 |                                                                  |                            |                      | Dioksiner har egen spesifikk<br>grense i Avfallsforskriften                                                                                                             |
| Branntomter                   | Aske fra branntomter                                                      | Tungmetaller                                                                                                                                            |                                                                  |                            |                      |                                                                                                                                                                         |
| Brannører                     | Brannører <u>kan</u> inneholde asbest.                                    | Asbest                                                                                                                                                  | Før 1985                                                         | 7250                       | *170605              | tynn hvit plate inne i døren.                                                                                                                                           |
| Brytere, høyspent             | Brytere, høyspent                                                         | SF <sub>6</sub>                                                                                                                                         |                                                                  | EE-avfall                  |                      | Isolasjonsgassen er SF <sub>6</sub> -gass                                                                                                                               |
| Brytere, høyspent             | Brytere, høyspent                                                         | PCB-Tot                                                                                                                                                 |                                                                  |                            |                      | I oljen                                                                                                                                                                 |
| Båter                         | Bunnmaling (begroingshemmende) på alle<br>typer båter                     | TBT                                                                                                                                                     |                                                                  |                            |                      |                                                                                                                                                                         |
| Båter                         | Skrog                                                                     | Bly                                                                                                                                                     |                                                                  |                            |                      |                                                                                                                                                                         |
| Båter                         | Bunnmaling (begroingshemmende) på alle<br>typer båter                     | Cu                                                                                                                                                      |                                                                  |                            |                      |                                                                                                                                                                         |
| Båter                         | Annet utstyr/installasjoner i båter, se<br>kolonne "Avfallstype"          | Diverse                                                                                                                                                 |                                                                  |                            |                      |                                                                                                                                                                         |
| Cellegummi isolasjon (på rør) | Se Armaflex                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                  |                            |                      |                                                                                                                                                                         |

| Avfallstype          | Beskrivelse                                                                   | Kjemisk forbindelse                                                                              | Produksjonsperiode<br>da farlige stoffer<br>vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode | Merknad                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer        | Se batterier                                                                  |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Anode/katode avfall  | Avfall fra aluminiumsindustrien                                               | Karbon, noe metallisk aluminium,<br>Fluor. Reagerer i kontakt med<br>vann og danner hydrogengass |                                                                  | 7096                       | *100304          | Kjemiske analyse-para-<br>metere velges ut fra antatt<br>innhold i avfallet                                                        |
| Dører                | Inne i gamle branndører                                                       | Asbest                                                                                           | Før 1973                                                         | 7250                       | *170605          |                                                                                                                                    |
| Dører                | I polyuretanskum (gult) inne i<br>kjøledører/ytterdører/terrassedører         | KFK/HKFK                                                                                         | Før 2003                                                         | 7157                       | *170603          | Ref. Miljødirektoratets M29                                                                                                        |
| EE-avfall            | Alt avfall med ledning eller som lager<br>elektrisk strøm, samt skjult anlegg | Asbest                                                                                           | Til 1985                                                         | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| EE-avfall            | Alt avfall med ledning eller som lager<br>elektrisk strøm, samt skjult anlegg | PCB-Tot                                                                                          | Til 1985                                                         | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| EE-avfall            | Alt avfall med ledning eller som lager<br>elektrisk strøm, samt skjult anlegg | Bly (metallisk)                                                                                  |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| EE-avfall            | Alt avfall med ledning eller som lager<br>elektrisk strøm, samt skjult anlegg | Beryllium                                                                                        |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| EE-avfall            | Alt avfall med ledning eller som lager<br>elektrisk strøm, samt skjult anlegg | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| EE-avfall            | Alt avfall med ledning eller som lager<br>elektrisk strøm, samt skjult anlegg | Krom-6                                                                                           |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| EE-avfall            | Alt avfall med ledning eller som lager<br>elektrisk strøm, samt skjult anlegg | PBB                                                                                              |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| EE-avfall            | Alt avfall med ledning eller som lager<br>elektrisk strøm, samt skjult anlegg | PBDE                                                                                             |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| EE-avfall            | Alt avfall med ledning eller som lager<br>elektrisk strøm, samt skjult anlegg | Kadmium                                                                                          |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| EE-avfall            | Alt avfall med ledning eller som lager<br>elektrisk strøm, samt skjult anlegg | TBBPA                                                                                            |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Elektrisk anlegg     | Alt skjult anlegg i plast (trekkerør og<br>koblingsbokser)                    | HBCD                                                                                             |                                                                  | 7155                       | *170903          |                                                                                                                                    |
| Elektrisk anlegg     | Alt skjult anlegg i plast (trekkerør og<br>koblingsbokser)                    | Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                   |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| EPS skumplast        | Se skumplast                                                                  |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Lim under gulvbelegg | Svart lim under gulvbelegg                                                    | Asbest                                                                                           | Før 1960                                                         | 7250                       | *170605          |                                                                                                                                    |
| Lim under gulvbelegg | Lim                                                                           | PAH-16                                                                                           |                                                                  |                            | *170903          |                                                                                                                                    |
| Lim under gulvbelegg | Svart lim under gulvbelegg                                                    | Asbest                                                                                           | Etter 1960                                                       | 7250                       | *170605          |                                                                                                                                    |
| Lim under gulvbelegg | Lim                                                                           | PAH-16                                                                                           |                                                                  |                            | *170903          | Mange av komponentene i<br>PAH-16 har en grense på<br>1000 mg/kg. Derfor forslås å<br>benytte 1000 mg/kg som<br>grense for PAH-16. |
| Lim under gulvbelegg | Lim                                                                           | PCB                                                                                              |                                                                  | 7210                       | *170902          |                                                                                                                                    |

| Avfallstype         | Beskrivelse                                                                                      | Kjemisk forbindelse                                                                        | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode | Merknad                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer       | Se batterier                                                                                     |                                                                                            |                                                            |                            |                  |                                                                                                                                           |
| Anode/katode avfall | Avfall fra aluminiumsindustrien                                                                  | Karbon, noe metallisk aluminium, Fluor. Reagerer i kontakt med vann og danner hydrogengass |                                                            | 7096                       | *100304          | Kjemiske analyse-parametere velges ut fra antatt innhold i avfallet                                                                       |
| Forhudningspapp     | Eldre, litt stiv, svart papp inni veggen.                                                        | PAH-16                                                                                     | Før 1920                                                   |                            | *170903          | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.                    |
| Forhudningspapp     | Eldre, litt stiv, svart papp inni veggen.                                                        | BaP                                                                                        | Før 1920                                                   |                            | *170903          | Den særskilte grensen for BaP på 100 fra tidligere stå ikke lengre i avfallsforskriftens kap 11 vedlegg 2, fra CLp har BaP grense på 1000 |
| Fugemasse           | All fugemasse som ikke er analysert                                                              | PCB-Tot                                                                                    | 1960-1978                                                  | 7210                       | *170902          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | All fugemasse som ikke er analysert                                                              | Asbest                                                                                     | 1940-1980                                                  | 7250                       | *170605          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | All fugemasse som ikke er analysert                                                              | Bromerte flammehemmere                                                                     |                                                            | 7155                       | *170603          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | All fugemasse som ikke er analysert                                                              | DEHP                                                                                       | 1976-2000                                                  | 7156                       | *170204          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | All fugemasse som ikke er analysert                                                              | DIDP                                                                                       | ca. 1990 - i dag                                           | 7156                       | *170204          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | All fugemasse som ikke er analysert                                                              | DINP                                                                                       | ca. 1990 - i dag                                           | 7156                       | *170204          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | All fugemasse som ikke er analysert                                                              | SCCP/MCCP                                                                                  | 1968-1990                                                  | 7159                       | *170903          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | All fugemasse som ikke er analysert                                                              | Arsen                                                                                      |                                                            |                            | *170204          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | All fugemasse som ikke er analysert                                                              | PCF                                                                                        |                                                            |                            | *170204          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | All fugemasse som ikke er analysert                                                              | Polysiloxaner                                                                              |                                                            |                            | *170204          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | Fugemasse på gamle ventilasjonskanaler av metall                                                 | Asbest (i rødbrun skjøtemaling/-fuge ("3M-masse"))                                         | 1960-1980 (?)                                              | 7250                       | *170605          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | Fugemasse som skal tåle olje/bensin: Flyplasser, bruer, bensinstasjoner, gulv i parkeringshus mm | PAH-16                                                                                     | 1940-2000                                                  |                            |                  | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.                    |
| Fugemasse           | Fugemasse som skal tåle olje/bensin: Flyplasser, bruer, bensinstasjoner, gulv i                  | Asbest                                                                                     | 1940-1980                                                  | 7250                       | *170605          |                                                                                                                                           |
| Fugemasse           | Fugemasse som skal tåle olje/bensin: Flyplasser, bruer, bensinstasjoner, gulv i parkeringshus mm | PCB-Tot                                                                                    | 1960-1978                                                  | 7210                       | *170902          |                                                                                                                                           |

| Avfallstype         | Beskrivelse                                                                       | Kjemisk forbindelse                                                                              | Produksjonsperiode<br>da farlige stoffer<br>vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode | Merknad                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer       | Se batterier                                                                      |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Anode/katode avfall | Avfall fra aluminiumsindustrien                                                   | Karbon, noe metallisk aluminium,<br>Fluor. Reagerer i kontakt med<br>vann og danner hydrogengass |                                                                  | 7096                       | *100304          | Kjemiske analyse-para-<br>metere velges ut fra antatt<br>innhold i avfallet |
| Fugeskum            | Fugeskum rundt vnduer og dører                                                    | Bromerte flammehemmere                                                                           | 1997                                                             | 7155                       | *170603          | Funnet i fugeskum fra 1997.<br>Trolig er tidsintervallet lengre.            |
|                     |                                                                                   | KFK-gass                                                                                         | 1997                                                             |                            |                  |                                                                             |
| Garasjeporter       | Se Rulleporter                                                                    | KFK/HKFK                                                                                         |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Gardiner            | Lamellgardiner                                                                    | Bromerte flammehemmere                                                                           |                                                                  |                            |                  | Ikke vanlig                                                                 |
|                     | Blybånd/blylenke i fallen nederst                                                 | Bly (metallisk)                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Gassbetong          | "Blåbetong". Gassbetong (farge = gråblå)<br>med tilslag av alunskifer.            | Radon (radioaktivitet)                                                                           |                                                                  |                            |                  | Vanlig hvit Siporex<br>("flytestein") er ikke farlig<br>avfall.             |
| Gjennomføringer     | Gjennom vegger i høyspentanlegg                                                   | Asbest                                                                                           |                                                                  | 7250                       | *170605          |                                                                             |
|                     | Elektriske gjennomføringer i betongvegg<br>trafo etc.                             | PCB                                                                                              |                                                                  |                            |                  | Skulle vært tatt ut av drift og<br>fjernet i 2010                           |
| Gulvbelegg          | Se linoleum, vinylbelegg, avrettingsmasse,<br>lim, flislim, selvutjevnenende gulv |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Gulvlister          | Plastlister av PVC                                                                | DEHP                                                                                             |                                                                  | 7156                       | *170204          |                                                                             |
|                     |                                                                                   | SCCP/MCCP                                                                                        |                                                                  | 7159                       | *170903          |                                                                             |
| Gulvtepper          | Brannhemmende tepper                                                              | Bromerte flammehemmere                                                                           |                                                                  | 7155                       | *170903          |                                                                             |
| Gulvtepper          | I plast på undersiden av teppet                                                   | Ftalater                                                                                         |                                                                  | 7156                       | *170204          |                                                                             |
| Gulvtepper          | mm                                                                                | SCCP/MCCP                                                                                        |                                                                  | 7159                       | *170903          |                                                                             |
| Gulvtepper          | Smussavvisende                                                                    | PFOS                                                                                             |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Gulvtepper          | mm                                                                                | Klororganiske fosfater                                                                           |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Gulvtepper          | mm                                                                                | Krom                                                                                             |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Gulvtepper          | mm                                                                                | Nanosølv                                                                                         |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Halogenpærer        | Downlights, arbeidslamper                                                         | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                             |
| Hydraulikkolje      | Hydrauliske heiser og løfteplattformer                                            | PCB                                                                                              |                                                                  | 7012                       | *130109          |                                                                             |
| Hydraulikkolje      | Hydrauliske heiser og løfteplattformer                                            | SCCP/MCCP                                                                                        |                                                                  | 7012                       | *130109          |                                                                             |
| Hydraulikkolje      | Hydrauliske heiser og løfteplattformer                                            | Polysiloxaner                                                                                    |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Hydraulikkolje      | Hydrauliske heiser og løfteplattformer                                            | PFOF                                                                                             |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Hydraulikkolje      | Hydrauliske heiser og løfteplattformer                                            | Klororganiske fosfater                                                                           |                                                                  | 7012                       | *130109          |                                                                             |

| Avfallstype                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                            | Kjemisk forbindelse                                                                              | Produksjonsperiode<br>da farlige stoffer<br>vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode | Merknad                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer               | Se batterier                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Anode/katode avfall         | Avfall fra aluminiumsindustrien                                                                                                                                                        | Karbon, noe metallisk aluminium,<br>Fluor. Reagerer i kontakt med<br>vann og danner hydrogengass |                                                                  | 7096                       | *100304          | Kjemiske analyse-para-<br>metere velges ut fra antatt<br>innhold i avfallet |
| Industrielle kontrollkilder | Måleinstrumenter mm                                                                                                                                                                    | Radioaktivitet                                                                                   |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Isolérglassvinduer          | Thermopane-vinduer (ofte merket<br>"Glaverbel" eller "Vitrage Isolant"), men<br>også i <i>hardt kitt</i> i vinduer fra andre<br>prducenter (f.eks. enkelte typer "Drammen<br>glass")   | Asbest ( i kittet)                                                                               | 1946-1980                                                        | 7250                       | *170605          |                                                                             |
| Isolérglassvinduer          | Thermopane-vinduer (ofte merket<br>"Glaverbel" eller "Vitrage Isolant")                                                                                                                | Bly (metallisk)                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Isolérglassvinduer          | Alle norske vinduer fra 1960-75, alle uten<br>merking, samt utenlandske fram til 1980.<br>[Rutereturs definisjon] PCB er tilsatt i<br>forseglinglimet                                  | PCB-Tot                                                                                          |                                                                  | 7211                       | *170902          | <a href="http://www.ruteretur.no">www.ruteretur.no</a>                      |
| Isolérglassvinduer          | Utenlandskproduserte vinduer 1980-1986.<br>PCB er tilsatt i forseglinglimet                                                                                                            | PCB-Tot                                                                                          |                                                                  | 7211                       | *170902          | <a href="http://www.ruteretur.no">www.ruteretur.no</a>                      |
| Isolérglassvinduer          | Alle norske vinduer fra 1976-1990, samt<br>utenlandske fra 1980-1990. Klorparafiner<br>er tilsatt i forseglinglimet, men kan også<br>være brukt i gummilister mellom vindu og<br>karm. | SCCP/MCCP                                                                                        | 1975- ca 1990                                                    | 7158                       |                  |                                                                             |
| Isolérglassvinduer          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                             |
| Isolérglassvinduer          | En stor andel vinduer fra slutten av 1970-<br>årene til 1990. I perioden 1990-2005<br>inneholder nesten alle vinduer ftalater i<br>isolerglasslimet.                                   | Ftalater                                                                                         | 1980-2003                                                        |                            |                  | Vinduet er ikke farlig avfall<br>såfremt glassruten er hel                  |
| Isolérglassvinduer          | Trevirket i de fleste vinduer                                                                                                                                                          | TBT                                                                                              | Fra 1980                                                         |                            |                  |                                                                             |

| Avfallstype                 | Beskrivelse                                                      | Kjemisk forbindelse                                                                              | Produksjonsperiode<br>da farlige stoffer<br>vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode | Merknad                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer               | Se batterier                                                     |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Anode/katode avfall         | Avfall fra aluminiumsindustrien                                  | Karbon, noe metallisk aluminium,<br>Fluor. Reagerer i kontakt med<br>vann og danner hydrogengass |                                                                  | 7096                       | *100304          | Kjemiske analyse-para-<br>metere velges ut fra antatt<br>innhold i avfallet             |
| Isolérglassvinduer          | Nyere vinduer (i isolerglasslimet)                               | Polysulfid polymer                                                                               | Fra 2000                                                         |                            |                  | Referanse: Norsas v/Bøe<br>(alle grenseverdier for "nyere<br>vinduer" er hentet derfra) |
| Isolérglassvinduer          | Nyere vinduer (i isolerglasslimet)                               | Oxydipropyl dibensoat                                                                            |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Isolérglassvinduer          | Nyere vinduer (i isolerglasslimet)                               | Mangan dioksid                                                                                   |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Isolérglassvinduer          | Nyere vinduer (i isolerglasslimet)                               | Disulfiram                                                                                       |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Isolérglassvinduer          | Nyere vinduer (i isolerglasslimet)                               | Thiram                                                                                           |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Isolérglassvinduer          | Nyere vinduer (i isolerglasslimet)                               | 4,4-MDI                                                                                          |                                                                  |                            |                  | Isocyanatene omdannes til<br>andre stoffer etter herding,<br>antas ikke FA.             |
| Isolérglassvinduer          | Nyere vinduer (i isolerglasslimet)                               | Polysiloxaner                                                                                    |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Isolérglassvinduer          | PVC-vinduer (i plasten)                                          | Kadmium                                                                                          |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Isolérglassvinduer          | Støydempede vinduer (i gassen inne i<br>ruten)                   | SF <sub>6</sub>                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Isolérglassvinduer          | Selvvaskende vinduer (på glasset)                                | Nano                                                                                             |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Impregnert trevirke         | Trykkimpregnert (grønn)                                          | CCA                                                                                              | Til 01.07.2004                                                   | 7098                       | *170204          |                                                                                         |
| Impregnert trevirke         | Hagemøbler, dører og vinduer                                     | TBT                                                                                              |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Impregnert trevirke         | Grå impregnering til laftede hus                                 | PCF                                                                                              |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Impregnert trevirke         | Brune telefonstolper, jernbanesviller og<br>bruer (se "kreosot") |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Jernbanesviller             | Se "Kreosot"                                                     |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Kabler (elektriske)         | I plasten                                                        | Bisfenol A                                                                                       |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                         |
| Kabler (elektriske)         | Kabel                                                            | Asbest                                                                                           | 1900-1940                                                        | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                         |
| Kabler (elektriske)         | Blykappe på telekabler særlig                                    | Bly                                                                                              |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                         |
| Kabler (elektriske)         | Antennekabler (mantling) m.fl.                                   | DEHP                                                                                             |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                         |
| Kabler (elektriske)         | Tjærekabler                                                      | PAH-16                                                                                           |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                         |
| Kabler (elektriske)         | Oljekjølte kabler                                                | PCB                                                                                              |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                         |
| Kabler (elektriske)         | Mykner i plasten i kappen                                        | SCCP/MCCP                                                                                        |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                         |
| Kabler (elektriske)         | Kabel                                                            | Polysiloxaner                                                                                    |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall        |                                                                                         |
| Kabelkanaler                | Plastkanaler av PVC, bly tilsatt som<br>stabilisator             | Bly                                                                                              |                                                                  | EE-avfall                  |                  |                                                                                         |
| Kjølemedium i kjølemaskiner | Kjøleskap, fryser, varmepumper                                   | KFK/HKFK                                                                                         |                                                                  |                            |                  | Miljødirektoratet M29                                                                   |
| Kjølemedium i kjølemaskiner | Kjøleskap, fryser, varmepumper                                   | BFH                                                                                              |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Kjølemedium i kjølemaskiner | Kjøleskap, fryser, varmepumper                                   | SCCP                                                                                             |                                                                  |                            |                  |                                                                                         |
| Kjøleromspanel              | Metallplater med isolasjonsskum<br>(polyuretan)                  | KFK/HKFK                                                                                         | Til 2003                                                         | 7157                       | *170603          | Miljødirektoratet M29                                                                   |

| Avfallstype            | Beskrivelse                                                                                                   | Kjemisk forbindelse                                                                              | Produksjonsperiode<br>da farlige stoffer<br>vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode | Merknad                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer          | Se batterier                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Anode/katode avfall    | Avfall fra aluminiumsindustrien                                                                               | Karbon, noe metallisk aluminium,<br>Fluor. Reagerer i kontakt med<br>vann og danner hydrogengass |                                                                  | 7096                       | *100304          | Kjemiske analyse-para-<br>metere velges ut fra antatt<br>innhold i avfallet                                                        |
| Kjøleromspanel         | Metallplater med isolasjonsskum<br>(polyuretan)                                                               | SCCP/MCCP                                                                                        |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Kondensatorer          | Store kondensatorer for mer enn 220 volt<br>arbeidsspenning                                                   | PCB-Tot                                                                                          |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Kondensatorer          | Store kondensatorer for mer enn 220 volt<br>arbeidsspenning                                                   | SCCP                                                                                             |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Kondensatorer          | Store kondensatorer for mer enn 220 volt<br>arbeidsspenning                                                   | MCCP                                                                                             |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Korkisolasjon          | Isolasjon på vannrør. Korkplater som<br>termisk isolasjon på innsiden av yttervegg,<br>vegger i kjølerom etc. | PAH-16                                                                                           | 1920-1960                                                        |                            |                  | Mange av komponentene i<br>PAH-16 har en grense på<br>1000 mg/kg. Derfor forslås å<br>benytte 1000 mg/kg som<br>grense for PAH-16. |
| Kreosot                | Kreosotimpregnert trevirke (brunt, lukter<br>"tjære" om sommeren) (Sviller,<br>telefonstolper etc.)           | PAH-16                                                                                           |                                                                  |                            |                  | Mange av komponentene i<br>PAH-16 har en grense på<br>1000 mg/kg. Derfor forslås å<br>benytte 1000 mg/kg som<br>grense for PAH-16. |
| Kunstgress             | Fotballbaner                                                                                                  | Sink                                                                                             |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Kunstgresstepper       | Terrasser                                                                                                     | Bly                                                                                              |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Kvikksølvldamp-lamper  | Ovale pærer med mye mer kvikksølv enn<br>lysrør                                                               | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Katode/anode avfall    | Se anode/katode avfall                                                                                        |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Ledninger (elektriske) | Mykner og flammehemmere kan finnes i<br>alle kabler                                                           | Bisfenol A                                                                                       |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Ledninger (elektriske) | Mykner og flammehemmere kan finnes i<br>alle kabler                                                           | DEHP                                                                                             |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Ledninger (elektriske) | Mykner og flammehemmere kan finnes i<br>alle kabler                                                           | Blystabilisator                                                                                  |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Ledninger (elektriske) | Mykner og flammehemmere kan finnes i<br>alle kabler                                                           | BFH                                                                                              |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Ledninger (elektriske) | Mykner og flammehemmere kan finnes i<br>alle kabler                                                           | SCCP/MCCP                                                                                        |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Ledninger (elektriske) | Mykner og flammehemmere kan finnes i<br>alle kabler                                                           | PCN                                                                                              |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Ledninger (elektriske) | Eldre høyspent jordkabel                                                                                      | PCB                                                                                              |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |

| Avfallstype            | Beskrivelse                                                 | Kjemisk forbindelse                                                                              | Produksjonsperiode<br>da farlige stoffer<br>vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode | Merknad                                                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer          | Se batterier                                                |                                                                                                  |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Anode/katode avfall    | Avfall fra aluminiumsindustrien                             | Karbon, noe metallisk aluminium,<br>Fluor. Reagerer i kontakt med<br>vann og danner hydrogengass |                                                                  | 7096                       | *100304          | Kjemiske analyse-para-<br>metere velges ut fra antatt<br>innhold i avfallet                                                        |
| Ledninger (elektriske) | Jordkabler (PFSP) samt gamle ledninger                      | Bly (metallisk)                                                                                  |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Ledninger (elektriske) | "Telekabler"                                                | Kadmium                                                                                          |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| LECA isoblokk          |                                                             | KFK/HKFK                                                                                         | 1981-1985                                                        |                            |                  | Miljødirektoratet M29                                                                                                              |
| Lim                    | Gulvlim (svart lim under linoleum, såkalt<br>«Linolag»)     | PAH-16                                                                                           |                                                                  |                            |                  | Mange av komponentene i<br>PAH-16 har en grense på<br>1000 mg/kg. Derfor forslås å<br>benytte 1000 mg/kg som<br>grense for PAH-16. |
| Lim                    | Under gulvbelegg                                            | PCB                                                                                              |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Linoleum               | Ikke vanlig                                                 | Asbest                                                                                           |                                                                  | 7250                       | *170605          |                                                                                                                                    |
| Linoleum               | Gammelt linoleum gulvbelegg                                 | Bly                                                                                              | Før 1940                                                         | 7091                       |                  |                                                                                                                                    |
| Lyskastere             | Gatelamper, lysløyper, idrettsbaner                         | PCB                                                                                              |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Lyskastere             | Gatelamper, lysløyper, idrettsbaner                         | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  |                            | EE-avfall        | I selve lyskilden (lyspære,<br>lysrør)                                                                                             |
| Lysrør og sparepærer   | Gass inne i røret / pæren                                   | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Lysrørarmaturer        | Kondensatorolje                                             | PCB                                                                                              | Fra før 1985                                                     |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Lysrørarmaturer        | Kondensatorolje                                             | SCCP                                                                                             |                                                                  |                            | EE-avfall        |                                                                                                                                    |
| Maling og lakk         | Alle malte materialer som skal håndteres<br>som rene masser | Bly                                                                                              |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Maling og lakk         | Alle malte materialer som skal håndteres<br>som rene masser | Bisfenol A                                                                                       |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Maling og lakk         | Alle malte materialer som skal håndteres<br>som rene masser | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Maling og lakk         | Alle malte materialer som skal håndteres<br>som rene masser | Sink                                                                                             |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Maling og lakk         | Alle malte materialer som skal håndteres<br>som rene masser | PCB                                                                                              |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Maling og lakk         | Alle malte materialer som skal håndteres<br>som rene masser | Nano                                                                                             |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Maling og lakk         | Alle malte materialer som skal håndteres<br>som rene masser | Nonylfenol                                                                                       |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Maling og lakk         | Alle malte materialer som skal håndteres<br>som rene masser | SCCP/MCCP                                                                                        |                                                                  |                            |                  |                                                                                                                                    |
| Maling og lakk         | "Tjæremaling"                                               | PAH-16                                                                                           |                                                                  |                            |                  | Mange av komponentene i<br>PAH-16 har en grense på<br>1000 mg/kg. Derfor forslås å<br>benytte 1000 mg/kg som<br>grense for PAH-16. |

| Avfallstype                                             | Beskrivelse                                                                          | Kjemisk forbindelse                                                                              | Produksjonsperiode<br>da farlige stoffer<br>vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode                                  | Merknad                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer                                           | Se batterier                                                                         |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Anode/katode avfall                                     | Avfall fra aluminiumsindustrien                                                      | Karbon, noe metallisk aluminium,<br>Fluor. Reagerer i kontakt med<br>vann og danner hydrogengass |                                                                  | 7096                       | *100304                                           | Kjemiske analyse-para-<br>metere velges ut fra antatt<br>innhold i avfallet                                                                                                        |
| Maling og lakk                                          | Maling og lakk                                                                       | PFOA                                                                                             |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Maling og lakk                                          | Maling og lakk                                                                       | PFC                                                                                              |                                                                  |                            |                                                   | PFC = Perfluorkarboner                                                                                                                                                             |
| Maling og lakk                                          | Maling og lakk                                                                       | Polysiloxan                                                                                      |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Maling og lakk                                          | Maling og lakk                                                                       | PFOF                                                                                             |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Maling og lakk                                          | Tribylyltinn (Finnes bl.a. i bunnstoff til<br>båter.)                                | TBT                                                                                              |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Maling og lakk                                          | Rustmaling (klorkautsjuk-maling)                                                     | PCB                                                                                              |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Maling og lakk                                          | Maling og lakk                                                                       | SCCP/MCCP                                                                                        |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Maling og lakk                                          | Acrylmaling                                                                          | Ftalater                                                                                         | Før 80-tallet                                                    |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Mineralull , og andre MMMF (Man<br>Made Mineral Fibres) | Mineralull (delvis kreftfremkallende)                                                | Fibre > 5mm, diameter < 3 mm og<br>lengde/ bredde-forhold minst 3:1                              |                                                                  |                            | Mineralull er ikke definert som<br>farlig avfall. | Folkehelseinstituttet: "Det<br>foreligger ikke tilstrekkelig<br>kunnskapsgrunnlag til å sette<br>en tallfestet norm for<br>syntetiske minerafiber i<br>inneluft." (Rapport 2015:1) |
| Mineralull , og andre MMMF (Man<br>Made Mineral Fibres) | Keramiske fibre (kreftfremkallende)                                                  |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Mineralull , og andre MMMF (Man<br>Made Mineral Fibres) | AES-ull (ikke kreftfremkallende)                                                     |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Mineralull , og andre MMMF (Man<br>Made Mineral Fibres) | Silisiumkarbid (kreftfremkallende)                                                   |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Mineralull , og andre MMMF (Man<br>Made Mineral Fibres) | Tynn glassfiber (kreftfremkallende)                                                  |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Murpuss, betong                                         | PCB har blitt tilsatt i murpuss og betong                                            | PCB (Tot-PCB)                                                                                    |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Nivåbrytere                                             | På pumper med mer. (Ofte en knyttneve<br>stor blå eller oransje "ball" med ledning.) | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  |                            | EE-avfall                                         |                                                                                                                                                                                    |
| Nivåbrytere                                             | Nivåbrytere                                                                          | Bly (metallisk)                                                                                  |                                                                  |                            | EE-avfall                                         |                                                                                                                                                                                    |
| Nødutgangsslys, orienteringslys                         | Lysskilt over nødutganger mm                                                         | NiCd                                                                                             |                                                                  |                            | EE-avfall                                         |                                                                                                                                                                                    |
| Nødutgangsslys, orienteringslys                         | I plasten                                                                            | BFH (Se "Armaflex")                                                                              |                                                                  |                            | EE-avfall                                         |                                                                                                                                                                                    |
| Nødutgangsslys, orienteringslys                         | I plasten                                                                            | TBBPA                                                                                            |                                                                  |                            | EE-avfall                                         |                                                                                                                                                                                    |
| Oljefyr                                                 | Kondensator (på oljebrenner)                                                         | PCB                                                                                              |                                                                  |                            | EE-avfall                                         |                                                                                                                                                                                    |
| Oljefyr                                                 | Oljerør/oljetank                                                                     | Olje                                                                                             |                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Oljefyr                                                 | Pakninger og mantling                                                                | Asbest                                                                                           |                                                                  | 7250                       | *170605                                           |                                                                                                                                                                                    |

| Avfallstype                         | Beskrivelse                                                                     | Kjemisk forbindelse                                                                              | Produksjonsperiode<br>da farlige stoffer<br>vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode            | Merknad                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer                       | Se batterier                                                                    |                                                                                                  |                                                                  |                            |                             |                                                                                                                           |
| Anode/katode avfall                 | Avfall fra aluminiumsindustrien                                                 | Karbon, noe metallisk aluminium,<br>Fluor. Reagerer i kontakt med<br>vann og danner hydrogengass |                                                                  | 7096                       | *100304                     | Kjemiske analyse-para-<br>metere velges ut fra antatt<br>innhold i avfallet                                               |
| Oljefyr                             | Termostatens kapillarrør                                                        | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  | EE-avfall                  |                             | Håndteres og pakkes slik at<br>kapillærrøret ikke brekker.                                                                |
| PE skumplast                        | Se skumplast                                                                    |                                                                                                  |                                                                  |                            |                             |                                                                                                                           |
| Pipeløp                             | Se "sot"                                                                        |                                                                                                  |                                                                  |                            |                             |                                                                                                                           |
| Polykarbonat-plater ("pleksiglass") | Kanalplater. Plastskillevegger,<br>overlyskupler, etc.                          | Bisfenol A                                                                                       |                                                                  |                            |                             | Bisfenol A-konsentrasjonen<br>er i nye plater langt under<br>grenseverdi for farlig avfall.                               |
| PUR skumplast                       | Se skumplast                                                                    |                                                                                                  |                                                                  |                            |                             |                                                                                                                           |
| PVC                                 | Se Vinylbelegg                                                                  |                                                                                                  |                                                                  |                            |                             |                                                                                                                           |
| Radioaktive kilder                  | Se "Industrielle kontrollkilder"                                                |                                                                                                  |                                                                  |                            |                             |                                                                                                                           |
| Rulleporter                         | Garasjeport av metall, isolert med<br>polyuretanskum (gult/gulbrunt)            | KFK/HKFK                                                                                         | Til 2002                                                         | 7157                       | *170603                     | Portens produksjonsår står<br>ofte stemplet på et lite<br>metallskilt på selve porten.<br>Miljødirektoratet M29.          |
| Rør av støpejern                    | Bly i skjøter på soilrør av støpejern                                           | Bly (metallisk)                                                                                  |                                                                  |                            | Ikke farlig avfall (metall) |                                                                                                                           |
| Røykvarslere                        | "Ioniske" med radioaktiv kilde                                                  | Am-241                                                                                           |                                                                  | EE-avfall                  | EE-avfall                   |                                                                                                                           |
| Selvutjevnenende gulv               | Se "avrettingsmasse"                                                            | PCB                                                                                              | 1960-1975                                                        | 7210                       | *170902                     |                                                                                                                           |
| Skumplast                           | EPS ("Isopor"; har kulestruktur og hvit<br>farge.)                              | HBCD                                                                                             | Til 1995                                                         | 7155                       | *170603                     | Ikke ofte forekommende.<br>Isopor er hvit med<br>kulestruktur.                                                            |
| Skumplast                           | Skumplast                                                                       | PBDE                                                                                             |                                                                  | 7155                       | *170603                     | Ikke ofte forekommende.<br>Isopor er hvit med<br>kulestruktur.                                                            |
| Skumplast                           | XPS ("Styrofoam"; har ofte farger som<br>lyseblå, rosa, lysgrønn, blekoransje.) | KFK/HKFK                                                                                         | Til 2002                                                         | 7157                       | *170603                     | XPS har ofte farger som<br>lyseblå, rosa, lysegrønn,<br>oransje, hudfarget.<br>Grenseverdi ref.<br>Miljødirektoratet M29. |

| Avfallstype         | Beskrivelse                                                                                 | Kjemisk forbindelse                                                                        | Produksjonsperiode da farlige stoffer vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode | Merknad                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer       | Se batterier                                                                                |                                                                                            |                                                            |                            |                  |                                                                                                                                |
| Anode/katode avfall | Avfall fra aluminiumsindustrien                                                             | Karbon, noe metallisk aluminium, Fluor. Reagerer i kontakt med vann og danner hydrogengass |                                                            | 7096                       | *100304          | Kjemiske analyse-parametere velges ut fra antatt innhold i avfallet                                                            |
| Skumplast           | XPS ("Styrofoam"; har ofte farger som lyseblå, rosa, lysgrønn, blekoransje)                 | BFH                                                                                        | Til 2001                                                   | 7155                       | *170603          |                                                                                                                                |
| Skumplast           | PE (tunnelisolasjon, isolasjon inne i pappkasser for TVer og PCer ol. Fargen er ofte hvit.) | KFK/HKFK                                                                                   | Til 1993                                                   | 7157                       | *170603          |                                                                                                                                |
| Skumplast           | PE (tunnelisolasjon, isolasjon inne i pappkasser for TVer og PCer ol. Fargen er ofte hvit.) | Bromerte flammehemmere                                                                     |                                                            | 7155                       | *170603          |                                                                                                                                |
| Skumplast           | PUR (polyuretan (som oftest gul/gulbrun)                                                    | KFK/HKFK                                                                                   | Til 2002                                                   | 7157                       | *170603          | Svært ofte forekommende t.o.m. 2002                                                                                            |
| Skumplast           | Skumplast                                                                                   | SCCP/MCCP                                                                                  |                                                            | 7159                       | *170903          | Ikke ofte forekommende                                                                                                         |
| Slam                | Boreslam                                                                                    | Olje, barium (barytt)                                                                      |                                                            |                            |                  | PFOS-forbindelser kan forekomme i enkelte typer slam                                                                           |
| Slam                | Borekaks                                                                                    | Olje, barium (barytt)                                                                      |                                                            |                            |                  |                                                                                                                                |
| Slam                | Slam fra oljeutskillere                                                                     | Olje                                                                                       |                                                            |                            |                  | Slam generelt må sjekkes og videre undersøkelser gjøres                                                                        |
| Slam                | Slam fra industrirensesanlegg                                                               | Mange forskjellige typer forurensninger                                                    |                                                            |                            |                  |                                                                                                                                |
| Sot                 | Sot fra branntomter, pipefeing                                                              | PAH-16                                                                                     |                                                            |                            |                  | Mange av komponentene i PAH-16 har en grense på 1000 mg/kg. Derfor forslås å benytte 1000 mg/kg som grense for PAH-16.         |
| Sot                 | Sot fra branntomter, pipefeing                                                              | BaP                                                                                        |                                                            |                            |                  |                                                                                                                                |
| Sot                 | Sot fra branntomter, pipefeing                                                              | Dioksin                                                                                    |                                                            |                            |                  |                                                                                                                                |
| Sot                 | Sot fra branntomter, pipefeing                                                              | Tungmetaller                                                                               |                                                            |                            |                  |                                                                                                                                |
| Svartpapp           | Se "Forhudningspapp"                                                                        |                                                                                            |                                                            |                            |                  |                                                                                                                                |
| Sviller             | Se "Kreosot"                                                                                |                                                                                            |                                                            |                            |                  |                                                                                                                                |
| Støpeasfalt         | Støpeasfalt                                                                                 | PAH-16                                                                                     | Ukjent                                                     |                            |                  |                                                                                                                                |
| Støpeasfalt         | Støpeasfalt                                                                                 | BaP                                                                                        | Ukjent                                                     |                            |                  |                                                                                                                                |
| Støpeasfalt         | Støpeasfalt                                                                                 | Olje                                                                                       | Ukjent                                                     |                            |                  | Olje i takbelegg og støpeasfalt: Miljødirektoratet signaliserer at 1% er riktig konsentrasjon for å vurdere som farlig avfall. |

| Avfallstype                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                   | Kjemisk forbindelse                                                                              | Produksjonsperiode<br>da farlige stoffer<br>vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode                  | Merknad                                                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer                  | Se batterier                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                            |
| Anode/katode avfall            | Avfall fra aluminiumsindustrien                                                                                                                                                                               | Karbon, noe metallisk aluminium,<br>Fluor. Reagerer i kontakt med<br>vann og danner hydrogengass |                                                                  | 7096                       | *100304                           | Kjemiske analyse-para-<br>metere velges ut fra antatt<br>innhold i avfallet                                                                |
| Takbelegg                      | Tjæreapp                                                                                                                                                                                                      | PAH-16                                                                                           | Til 1920                                                         |                            |                                   | Mange av komponentene i<br>PAH-16 har en grense på<br>1000 mg/kg. Derfor forslås å<br>benytte 1000 mg/kg som<br>grense for PAH-16.         |
| Takbelegg                      | Takpapp, bitumenbasert 1939 – 1980                                                                                                                                                                            | Asbest                                                                                           | Til 1980                                                         | 7250                       | *170605                           |                                                                                                                                            |
| Takbelegg                      | Takpapp, bitumenbasert 1939 – 1980                                                                                                                                                                            | Olje                                                                                             |                                                                  |                            |                                   | Olje i takbelegg og<br>støpeasfalt: Miljødirektoratet<br>signaliserer at 1% er riktig<br>konsentrasjon for å vurdere<br>som farlig avfall. |
| Takbelegg                      | SBS-modifisert belegg 1985-2003                                                                                                                                                                               | DEHP                                                                                             |                                                                  | 7156                       | *170204                           |                                                                                                                                            |
| Takbelegg                      | PVC plastbelegg                                                                                                                                                                                               | DEHP                                                                                             |                                                                  | 7156                       | *170204                           |                                                                                                                                            |
| Takbelegg                      | Takbelegg                                                                                                                                                                                                     | Arsen                                                                                            |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                            |
| Takbelegg                      | Takbelegg                                                                                                                                                                                                     | Klororganiske fosfater                                                                           |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                            |
| Takrenner i plast              | Stabilisatorer                                                                                                                                                                                                | Bly                                                                                              | ca. 1975 - 2000 (?)                                              |                            | *170603                           |                                                                                                                                            |
| Telefonstolper brunsvarte      | Se "Kreosot"                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                            |
| Telefonstolper grønne          | Se "Kreosot"                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                            |
| Tepper                         | Se gulvtepper                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                            |
| Tetningslister                 | Tetningslister                                                                                                                                                                                                | PCB                                                                                              | 1955-1980                                                        | 7210                       | *170903                           |                                                                                                                                            |
| Tetningslister                 | Tetningslister                                                                                                                                                                                                | SCCP/MCCP                                                                                        | 1970-1985                                                        | 7159                       | *170903                           |                                                                                                                                            |
| Termometre                     | Med blank søyle, men også farget                                                                                                                                                                              | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  | 7081                       | *160108                           |                                                                                                                                            |
| Termostater                    |                                                                                                                                                                                                               | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  | 7081                       | *160108                           |                                                                                                                                            |
|                                | Elektriske, med tynt messing- eller<br>kobberør til selve måleren.                                                                                                                                            | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  | EE-avfall                  | Hvis elektrisk ledning: EE-avfall |                                                                                                                                            |
| Terrazzo                       | Glattslipt betong med grus. Gjerne brukt i<br>trapper, våtromsgulv og korridorer. Finnes<br>i flere farger som hvit, grå, lysegrønn, rosa<br>og gråsvart. Pen og slitesterk. Også brukt i<br>vindusbrett o.a. | Asbest                                                                                           |                                                                  | 7250                       | *170605 (byggematerialer)         | Asbest i terrazzo er funnet i<br>vindusbrett fra 1954.                                                                                     |
| Tjære og tjæreklede materialer | Trevirke, tjæremalt metall                                                                                                                                                                                    | PAH-16                                                                                           |                                                                  |                            |                                   | Mange av komponentene i<br>PAH-16 har en grense på<br>1000 mg/kg. Derfor forslås å<br>benytte 1000 mg/kg som<br>grense for PAH-16.         |
| Tjære og tjæreklede materialer | Trevirke, tjæremalt metall                                                                                                                                                                                    | BaP                                                                                              |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                            |
| Transformatorer                | Høyspenningstrafoer                                                                                                                                                                                           | PCB                                                                                              |                                                                  |                            | EE-avfall                         |                                                                                                                                            |

| Avfallstype         | Beskrivelse                                                         | Kjemisk forbindelse                                                                              | Produksjonsperiode<br>da farlige stoffer<br>vanligvis forekommer | Forslag avfallsstoffnummer | Forslag EAL-kode                  | Merknad                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkumulatorer       | Se batterier                                                        |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anode/katode avfall | Avfall fra aluminiumsindustrien                                     | Karbon, noe metallisk aluminium,<br>Fluor. Reagerer i kontakt med<br>vann og danner hydrogengass |                                                                  | 7096                       | *100304                           | Kjemiske analyse-para-<br>metere velges ut fra antatt<br>innhold i avfallet                                                                                                                                                                                                                          |
| Transformatorer     | Høyspenningstrafoer                                                 | Ugilec-121                                                                                       |                                                                  |                            | EE-avfall                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Transformatorer     | Høyspenningstrafoer                                                 | Ugilec-141                                                                                       |                                                                  |                            | EE-avfall                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tre                 | Se Impregnet trevirke, kreosot                                      |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trykkmålere         | I kapillarrøret                                                     | Kvikksølv                                                                                        |                                                                  |                            | Hvis elektrisk ledning: EE-avfall |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Varmtvannsberedere  | Varmtvannsberedere                                                  | Kvikksølv                                                                                        | Fra før 1980, men trolig<br>langt tidligere                      | EE-avfall                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vannlåser           | Fra sykehus                                                         | Kvikksølv                                                                                        | Før 1990                                                         |                            |                                   | Det kan være flytende<br>kvikksølv i vannlåser fra<br>sykehus fordi knuste<br>termometre/blodtrykksmålere<br>ble lagt i nærmeste vask for å<br>"renne av seg", før<br>glassrestene ble lagt i<br>søppelkassen. Kviskksølvet<br>er tyngre enn vann og blir<br>liggende igjen i vannlåsen i<br>årtier. |
| Veimerkemaling      | PCB brukt i veimaling tidligere                                     | PAH-16                                                                                           | Før 1980                                                         |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Veimerkemaling      | PCB brukt i veimaling tidligere                                     | PCB                                                                                              |                                                                  | 7210                       | *170902                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Veimerkemaling      | PCB brukt i veimaling tidligere                                     | SCCP/MCCP                                                                                        |                                                                  | 7159                       | *170903                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinduer             | Se "Isolerglassvinduer"                                             |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie,<br>foldevegger, rørmantling       | DEHP (ftalat)                                                                                    | Til 2000                                                         | 7156                       | *170204                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie, foldevegger, BBP (ftalat)         |                                                                                                  |                                                                  | 7156                       | *170204                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie, foldevegger, DBP (ftalat)         |                                                                                                  |                                                                  | 7156                       | *170204                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie, foldevegger, DIDP (ftalat)        |                                                                                                  | Brukes fremdeles                                                 | 7156                       | *170204                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie, foldevegger, SCCP (klorparafiner) |                                                                                                  | 1970 - 1990                                                      | 7159                       | *170903                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie, foldevegger, MCCP (klorparafiner) |                                                                                                  |                                                                  | 7159                       | *170903                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Asbest                                                              |                                                                                                  | Til 1980                                                         |                            |                                   | Vinylfliser 1940-1980 +<br>I vinyl banebelegg er asbest<br>mest vanlig fra 1965 til 1980                                                                                                                                                                                                             |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie, foldevegger,                      |                                                                                                  |                                                                  | 7250                       | *170605                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie, foldevegger, PCB                  |                                                                                                  |                                                                  | 7210                       | *170902                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie, foldevegger, Bly                  |                                                                                                  |                                                                  |                            | *170903                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie, foldevegger, Tungmetaller         |                                                                                                  |                                                                  |                            | *170903                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie, foldevegger, Triclosan            |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vinylbelegg (PVC)   | Gulvbelegg, gulvlister, takfolie, foldevegger, Bisfenol-A           |                                                                                                  |                                                                  |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Forkortelse                    | Fullt navn                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Am-241                         | Americium-241                                                                 |
| Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Antimon trioksid                                                              |
| BaP                            | Benzo-a-pyren                                                                 |
| BpA                            | Bisfenol A                                                                    |
| BFH                            | Bromerte flammehemmere, samlebetegnelse for PBDE, HBCD, TBBPA, SCCP, MCCP mm  |
| BBP                            | Butylbensylftalat (se også egen tabell for ftalater)                          |
| Deca-BDE                       | Decabromdifenyleter, flammehemmer i PBDE-gruppen                              |
| DBP                            | Dibutylftalat (se også egen tabell for ftalater)                              |
| DEHP                           | Dietylheksyl-ftalat (se også egen tabell for ftalater)                        |
| HBCD                           | Heksabromsyklododekan                                                         |
| KFK/HKFK                       | Klorfluorkarboner (se også egen tabell)                                       |
| CCA                            | Kobber, krom, arsen (copper, chrome, arsenic)                                 |
| SCCP                           | Kortkjedede klorparafiner (short-chained chlorinated paraffins)               |
| MMMF                           | Man made mineral fibre                                                        |
| MCCP                           | Mellomkjedede klorparafiner (medium chained chlorinated paraffins)            |
| MCCP                           | Mellomkjedede klorparafiner (medium-chained chlorinated paraffins)            |
| 4,4-MDI                        | Metylen difenyl diisocyanat                                                   |
| NiCd                           | Nikkel-kadmium                                                                |
| Octa-BDE                       | Octabromdifenyleter, flammehemmer i PBDE-gruppen                              |
| Penta-BDE                      | Pentabromdifenyleter, flammehemmer i PBDE-gruppen                             |
| PCF                            | Pentaklorfenol                                                                |
| PFOS                           | Perfluoroktansulfonat                                                         |
| PFOA                           | Perfluoroktylsyre                                                             |
| PAH                            | Polyaromatiske hydrokarboner                                                  |
| PBB                            | Polybromerte bifenyler                                                        |
| PBDE                           | Polybromerte difenyletere, en samlebetegnelse for deca-, octa- og pentaBDE mm |
| PFC                            | Polyfluorerte organiske forbindelser, herunder bla. PFOA og PFOS              |
| PCB                            | Polyklorerte bifenyler                                                        |
| PCN                            | Polyklorerte naftalener                                                       |
| PCT                            | Polyklorerte trifenyler                                                       |
| PFOF                           | Se PFC                                                                        |
| Krom-6                         | Seksverdig krom                                                               |
| SF <sub>6</sub>                | Svovelheksafluorid                                                            |
| TBBPA                          | Tetrabrombisfenol A                                                           |
| TBT                            | Tributyltinn, og andre tinnorganiske stoffer                                  |
| TCEP                           | Tris(2-chloroethyl) phosphate                                                 |

## Vedlegg D Sjekkliste for nyttiggjøring av betong/tegl

Ved nyttiggjøring av betong og tegl stilles det krav til hva som må foreligge av dokumentasjon for at det skal være tillatt å bruke betongen og teglen til anleggsarbeid (forutsatt at den oppfyller kravene i forskriften, § 14a-7). Vedlagte sjekkliste fylles ut av entreprenør ved nyttiggjøring.

| Krav i avfallsforskriften §14A-7                                                                           | Utfylling |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) Entydig angivelse av den eller de eiendommer hvor betongen eller teglet har oppstått og grunneiers navn |           |
| b) Hvem kartleggingen av helse- og miljøfarlige stoffer er utført av                                       |           |
| c) Dato for kartleggingen                                                                                  |           |
| d) Byggeår og årstall for vesentlig endring hvis det er kjent                                              |           |
| e) Beskrivelse av prøvetaking av ev. malingslag, sementbaserte fuger, avrettingsmasser og murpuss          |           |
| f) Beskrivelse av prøvetaking av betong og tegl                                                            |           |
| g) Resultater fra analyser av materialprøvene                                                              |           |
| h) Hvilke mengder betong og tegl som er brukt fra det enkelte riveprosjekter                               |           |
| i) Hvor og hvordan betongen og teglet er brukt.                                                            |           |