

Bilag 1 - Oppdragsgivers kravspesifikasjon

1 Formål med anskaffelsen

Risikoavfallsbeholdere som brukes til diverse risikoavfall, blant annet patologisk, smittefarlig avfall og medisinalavfall. Beholderne skal beskytte brukere mot stikkskader og smitte, samt tjene som transportforpakning når de er fulle, både på UiT, og ut fra UiT, på vei til forbrenning/avfallsanlegg.

2 Anskaffelsens innhold og omfang

UiT har hatt et gjennomsnittlig forbruk på ca. 3500 bokser. Hoveddelen av leveransene forventes levert i hele paller. Leverandøren skal imidlertid også kunne levere mindre kvanta ved behov.

3 Krav til dokumentasjon, opplysningsplikt m.m.

Risikoavfallsbeholderne skal være godkjent til gjeldende lover, forskrifter, standarder og myndighetskrav på leveringstidspunktet

4 Kravtabell

Kravene i kravtabellen danner grunnlaget for Leverandørens beskrivelse i sitt løsningsforslag, jf. bilag 2. Leverandør må gi en utfyllende beskrivelse på alle krav slik at man har en felles forståelse av hva som leveres, eller som kan gi oss alternative perspektiver til de krav som er uttrykt i våre kravspesifikasjoner.

De ulike kravene har ulik prioritet.

- Prioritet A = Absolutte krav som må tilfredsstilles. Tilbud som ikke tilfredsstiller alle absolutte krav vil bli avvist.
- Prioritet B = Viktige krav som bør tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil ha stor betydning for evaluering av tilbudet..

Ved utfylling av tabellen skal Leverandøren sette kryss (X) i kolonne for ja, delvis eller nei under "Leverandørens oppfyllelse". Henvvisning til relevant dokumentasjon og evt. ytterligere kommentarer skal gjøres i kolonnen "Kommentar". Det vises til at Leverandøren plikter å dokumentere at han oppfyller de krav som er satt. Evt. manglende dokumentasjon vil medføre at kravet anses som ikke oppfylt.

Krav nr.	Prioritet	Beskrivelse	Leverandørens oppfyllelse			Kommentar
			Ja	Delvis	Nei	
1		Generelle krav til risikoavfall				
1.1	A	Godkjent emballasje i henhold til Forskrift om landtransport av farlig gods (FOR-2025-06-27-1356[A])				
1.2	A	Risikoavfallsbeholderne skal være merket i henhold til UN3291.				
1.3	A	Tilbudet må være vedlagt kopi av merkingen slik at det kan vurderes. Eventuell vareprøve skal leveres ferdig merket.				
1.4	A	Boksene skal leveres i gul farge				
2		Krav til størrelse og utforming				
2.1	A	Det skal tilbys bokser i størrelsene 50-60 liter og 30-35 liter				
2.2	A	Høyden på 3 bokser av samme størrelse (50-60 liter) med lokk, stablet oppå hverandre, skal være maksimum 180 cm inkl. palle.				
2.3	A	Risikoavfallsbeholderne skal ha mål som gjør beholderne stablebare.				
2.4	A	Boksene skal beholde sin strukturelle kvalitet ved 3 stk fulle 50-liter og 4 stk 30 liter bokser stablet i høyden, også ved transport.				
2.5	A	Det skal være mulig å fylle arealet på en standard europapall (80x120cm) med 8 stk 50 liters bokser.				
2.6	A	Boksene skal være mulig å stable stødig i høyden, og skal ikke stikke ut over pallen.				
2.7	B	Det vil bli lagt vekt på blant annet hvor godt produktene er egnet til tiltenkt bruk/brukervennlighet, funksjonalitet og materialkvalitet. Det kan bli bedt om vareprøver.				

Krav nr.	Prioritet	Beskrivelse	Leverandørens oppfyllelse			Kommentar
			Ja	Delvis	Nei	
3		Klima og miljø				
3.1	B	Beskriv råmateriale og energi i produksjon. Resirkulert eller annet miljøvennlig materiale skal ikke forringe kvaliteten på produktet.				
3.2	B	Co2 utslipp ved forbrenning.				
3.3	B	Beregnet klimagassutslipp ved transport fra produksjonssted til Tromsø. Tilbyder må beskrive transportlinjen (produksjonssted, transportmåte, transportavstand) og beregnet utslipp i kg CO ₂ e per standardleveranse. Valgt leverandør må kunne underbygge opplysningene ved forespørsel.				
4.		Logistikk				
4.1	A	Leveringstid skal være innen en uke.				
4.2	A	Leveranse til ett av våre varemottak må kjøre under overbygg som er merket med maks høyde 3,9 meter. Bilen må kunne kjøre under overbygget. Bilen må ha bakløft for lossing.				
4.3	A	UiT har hatt et gjennomsnittlig forbruk på ca. 3500 bokser. Hoveddelen av leveransene forventes levert i hele paller. Leverandøren skal imidlertid også kunne levere mindre kvanta ved behov. Anbrekksgebyr kan faktureres, men da må det komme tydelig fram i prismatrisen.				
5.		Annet				
5.1	A	Bytte av produkter i avtaleperioden skal følge samme pris- og rabattstrukturer som er oppgitt i tilbudet. Det skal innhentes godkjenning fra UiT før eventuelle varer blir erstattet eller nye varer blir lagt til i sortimentet.				