



"X:\nor\oppdrag\Os\52508566\BIM\Landskap\fm_LARK.dwg - BoTro - Utskriftsdate: 2026-09-04, 16:19:07 - LAYOUT = L001 - XREF = Plan1, fm_ledningsnett, Eksist_VA, Sliplan_AKK, gm_regplan, gm_orto, gm_flo"

Tegnforklaring VA:

Vannledning

Spillvannsledning

Kum

Ledning fjernes

Eksisterende

Prosjektert

Beskrivelse:

- Eksisterende vann og spillvann til FIAS skal legges om i ny grøft utenfor ny brannstasjon (iht sit.plan)
- Det skal settes ny vannkum (V1) og legges VL 110 PE til V2. Vannledningen legges på sør-vestre side av eksisterende spillvannsledning.
- Ved kum V2 skal det etableres en brannvannstank med pumpe. Vann for tankbifylling/vaskehall og forbruksvann skal legges separat inn i brannstasjonen, for å unngå tilbakeslag fra slokkevann inn i drikkevannsnettet.
- Det ligger i dag ledning for sommervann mot nordvest. Denne skal erstattes med ledning for framtidig helårsvann. Denne skal legges fra V2, på frostsikker dypde eller forstikres på annen måte, og tilkobles eksisterende ledning nord for kryssing av ny adkomst.
- Spillvann fra brannstasjon og FIAS skal tilkobles ny spyle-/stakekum (S1), som tilkobles eksisterende spillvannsledning.
- Vann og spillvann for FIAS må legges om.
- Alle ledninger skal ligge på frostsikker dybde, eller forstikres på annen måte.

Hensvisninger:

- Kumskisser - Tegning GH101

F02	2026-09-03	For anskaffelse	BoTro	TrALa	BoTro
E01	2026-06-17	For godkjenning hos myndigheter	BoTro	TrALa	BoTro
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Engderdal kommune

Målestokk (gjelder A1)

1:500

Drevsjø Brannstasjon

Situasjonsplan

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52508566	L001	F02