

X:\nor\oppgdrag\Ålesund\2524\08\524\08713\BIM\Veg_gate\Sheet\Layout - JOLRo - Utseleksdato: 2026-09-07 13:32:09 - LAYOUT = L103 - XREF = T_Oppmerking, T_Skilt_gd, lartgrunnlag, T_geom

Pos. nr	Skilt. nr	Skiltbilde	Antall	Størrelse / teksthøgde	Refleks-folie	Monteringsutrustning
1	206		1	MS	1	89 mm stolpe og klammer. Løsmassefundament.
2	208		1	MS	1	Festes med klammer på baksida av posnr. 1.
3	206		1	MS	1	Festes med klammer på baksida av eks. 60-soneskilt (89 mm).
4	208		1	MS	1	Festes med klammer under eks. 60-soneskilt (89 mm).
5 15	202		2	MS	1	89 mm stolpe og klammer. Løsmassefundament.
6 14	512		2	400x260 mm	1	Tosidig skilt med skiltholder. 60 mm stolpe. Løsmassefundament.
7	206		1	MS	1	Nytt 206. Eksisterende 362.60. Festes med klammer på eks. 60-soneskilt (89 mm stolpe) som flyttes til ny posisjon.
27	206		1	MS	1	Nytt 206. Eksisterende 362.60. Festes med klammer på eks. 60-soneskilt (89 mm stolpe)
8 9 10 11 16 17 22 23	522		8	400x400 mm	1	60 mm stolpe og klammer. Løsmassefundament.
18 19	524		2	500x500 mm	1	Tosidig. 89 mm stolpe og klammer. Løsmassefundament.
20	552 807.7		1	LS	1	60 mm stolpe og klammer. Løsmassefundament.
21	522 808.519		1	400x400 mm	1	60 mm stolpe og klammer. Løsmassefundament.
28	362.60 206		1	MS	1	89 mm stolpe og klammer. Løsmassefundament.
29	713-fløy		1	TH=105 mm	1	Tosidig, utformes som vegviserfløy. Skiltleverandør dimensjonerer stolpe. Løsmassefundament.

F01	2026-09-07	Konkurransegrunnlag	BHj	HaaDim	KriRoe
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Ålesund kommune					
Prosjekt - Humla/Tørla gang- og sykkelveg Veg Mengdeliste skilt					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		52408713	L103	F01	