

C.1 Miljøkrav – Sola sykehjem- Ny sengeheis

Det stilles krav om 80 % sorteringsgrad i prosjektet.

Avfallsmengder og sorteringsgrad skal rapporteres månedlig i løpet av utførelsesperioden til byggherre i månedsrapport. Entreprenøren skal dokumentere mengde avfall fordelt på fraksjoner. Entreprenør skal dokumentere faktiske mengder som sendes til mottak, og mengder brukt til ombruk, gjenbruk o.l.

Entreprenøren er ansvarlig for at avfallshåndtering og deponering av rivemasser blir gjennomført i samsvar med offentlige/kommunale krav og forskrifter.

Alle rivemasser skal sorteres i henhold til miljøkrav og leveres på godkjent mottaksplass.

Entreprenøren skal holde nødvendig avfallscontainere, og nødvendig avlåsing/sikring av disse.

Byggeavfallet skal sorteres i separate hovedavfallsgrupper.

Der det er valgfrihet i avfallshåndtering, skal dette avklares med avfallsmottakene.

Alle kostnader til søknader, avfallslevering, deponi og bortkjøring skal inngå i anbudssummen.

Entreprenøren har fullt ansvar for at alt materiell transporteres og mellomlagres forsvarlig, og at det leveres på godkjent måte. Rivemassene skal beskyttes mot spredning av forurensning, utlekking, nedstøving og støvinntrenging hos tredjepart.