

ROMSKJEMA ETTER ETASJE

Rom Nr.	Romnavn	Areal	Gulv	Sokkel/Fotlist	Veggoverflate	Himling	Taklist/fuge	Annen informasjon
101	Kontor	11,27	Ingen tiltak	Eksist gulvlist males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Lister rundt dører males som vegg.; Lister og utforing rundt vindu/ gardinbrett males som vegg; Topp kasse under vindu males som vegg.	Ingen tiltak	Eksist. taklist males som vegg	
102	Trapperom	12,67	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
103	Kontor	11,30	Ingen tiltak	Eksist gulvlist males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Lister rundt dører males som vegg.; Lister og utforing rundt vindu/ gardinbrett males som vegg; Topp kasse under vindu males som vegg.	Ingen tiltak	Eksist. taklist males som vegg	
104	Kontor leder	16,56	Ingen tiltak	Eksist gulvlist males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Lister rundt dører males som vegg.; Lister og utforing rundt vindu/ gardinbrett males som vegg; Topp kasse under vindu males som vegg.	Ingen tiltak	Eksist. taklist males som vegg	
105	Kontor	11,39	Ingen tiltak	Eksist gulvlist males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Lister rundt dører males som vegg.; Lister og utforing rundt vindu/ gardinbrett males som vegg; Topp kasse under vindu males som vegg.	Ingen tiltak	Eksist. taklist males som vegg	
106	Kontor	11,39	Ingen tiltak	Eksist gulvlist males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Lister rundt dører males som vegg.; Lister og utforing rundt vindu/ gardinbrett males som vegg; Topp kasse under vindu males som vegg.	Ingen tiltak	Eksist. taklist males som vegg	
107 A	WC	1,75	Ny Vinyl	Sveiset oppbrett av gulv	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Full behandling og maling på ny gipsvegg	Ny systemhimling	Fuge	
107 B	WC	1,75	Ny Vinyl	Sveiset oppbrett av gulv	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Full behandling og maling på ny gipsvegg	Ny systemhimling	Fuge	
108	Kontor	11,39	Ingen tiltak	Eksist gulvlist males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Lister rundt dører males som vegg.; Lister og utforing rundt vindu/ gardinbrett males som vegg; Topp kasse under vindu males som vegg.	Ingen tiltak	Eksist. taklist males som vegg	
109	Forrom	3,21	Ny Vinyl	Sveiset oppbrett av gulv	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Full behandling og maling på ny gipsvegg	Ny systemhimling	Fuge	
110	BK	1,72	Ingen tiltak	På ny vegg ny tilsvarende eksist.; Eksist gulvlist males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Full behandling og maling på ny gipsvegg; Lister rundt dører males som vegg.	Eksist. tilpasses pga riving	Tilpasses	
111	IKT	5,55	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
112 A	Stillerom	5,12	Ingen tiltak	Eksist. beholdes på eksist. vegg; På ny vegg ny tilsvarende eksist.	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Full behandling og maling på ny gipsvegg; Lister og utforing rundt vindu/ gardinbrett males som vegg; Topp kasse under vindu males som vegg.	Ny systemhimling	Fuge	
112 B	Nisje	6,27	Ingen tiltak	Eksist. beholdes på eksist. vegg; Eksist gulvlist males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Modulvegger; Lister rundt dører males som vegg.	Ingen tiltak	Eksist. taklist males som vegg	
112 C	Kontor	11,40	Ingen tiltak	Eksist. beholdes på eksist. vegg; Eksist gulvlist males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Modulvegger; Lister og utforing rundt vindu/ gardinbrett males som vegg; Topp kasse under vindu males som vegg.	Ingen tiltak	Eksist. taklist males som vegg	

Anbudstegning

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekt: Ombygging Gol kommunehus NAV og Tjenestetorget	Tiltakshaver: Gol kommune	Gnr./Bnr./Festenr.: 14/502	Fase: Forprosjekt	Prosjektnr.: 2514731	Tegningsnr.: 01-200- I-66-101	Tegningsnavn.: Romskjema	Dato: 03.09.2026	Rev.: -	Målestokk:	Tegnet-/Kontr. av: HR/AP	ARK: HRP AS	HRP
---	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------	------------	-----------------------------	----------------	-----

ROMSKJEMA ETTER ETASJE								
Rom Nr.	Romnavn	Areal	Gulv	Sokkel/Fotlist	Veggoverflate	Himling	Taklist/fuge	Annen informasjon
113	Korridor	49,96	Eksist. gulv beholdes, supplere m. likt gulv; Rive flis; Se gulvskjema; Nytt gulv i nisje minikjøkken	Eksist. beholdes på eksist. vegg; Ny list hvor gulvfliser rives; Eksist gulvlust males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Brannskap males som vegg	Eksist. tilpasses pga riving; Lyskasser males	Tilpasses	
114	Lager kontorrekvisita	8,80	Ingen tiltak	Eksist. beholdes på eksist. vegg; På ny vegg ny tilsvarende eksist.; Eksist gulvlust males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Full behandling og maling på ny gipsvegg	Eksist. tilpasses pga riving	Tilpasses	
115	Sjakt	4,60	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
116	Sjakt	5,64	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
117	Kontor	11,40	Ingen tiltak	Eksist. beholdes på eksist. vegg; Eksist gulvlust males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Lister rundt dører males som vegg.; Lister og utforing rundt vindu/ gardinbrett males som vegg; Topp kasse under vindu males som vegg.	Ingen tiltak	Eksist. taklist males som vegg	
118	Kontor IPS	29,36	Eksist. gulv beholdes, supplere m. likt gulv	Eksist. beholdes på eksist. vegg; Eksist gulvlust males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Modulvegger; Lister rundt dører males som vegg.; Lister og utforing rundt vindu/ gardinbrett males som vegg; Topp kasse under vindu males som vegg.	Ny systemhimling; Eksist. tilpasses	Fuge	
119	WC for besøkende	5,00	Ingen tiltak	Eksist gulvlust males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Reperasjon av skade	Ingen tiltak	Eksist. taklist males som vegg	
120	Samtalerom	10,85	Ingen tiltak	Modulvegg m. egen list som eksist. modulvegger	Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Modulvegger	Tilpasses pga nye vegger	Tilpasses	
121	Samtalerom	10,84	Ingen tiltak	Modulvegg m. egen list som eksist. modulvegger	Farger: Se redegjørelse for farger i funksjonsbeskrivelsen post 108; Modulvegger	Tilpasses pga nye vegger	Tilpasses	
122	Kontor	11,84	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
123	Kontor	8,34	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
124	Møterom	16,57	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Lister rundt dører males som vegg.; Flekksparkling og maling av eksist. vegg pga ny/utvidet døråpning	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
125	Kontor / samtalerom	19,01	Ingen tiltak	Modulvegg m. egen list som eksist. modulvegger	Modulvegger	Tilpasses pga nye vegger	Tilpasses	
126	Korridor	20,94	Se gulvskjema	Eksist. beholdes på eksist. vegg; Modulvegg m. egen list som eksist. modulvegger	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Modulvegger	Eksist. tilpasses pga riving; Tilpasses pga nye vegger	Tilpasses	
128	Møterom	10,68	Ingen tiltak	Modulvegg m. egen list som eksist. modulvegger	Modulvegger	Tilpasses pga nye vegger	Tilpasses	
129	Møterom	54,12	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
130	Korridor NAV	25,83	Ingen tiltak	Eksist. beholdes på eksist. vegg; Modulvegg m. egen list som eksist. modulvegger	Modulvegger	Tilpasses pga nye vegger	Tilpasses	
131 A	Publikumsområde	56,77	Ingen tiltak	Eksist. beholdes på eksist. vegg; Modulvegg m. egen list som eksist. modulvegger	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Modulvegger	Tilpasses pga nye vegger	Tilpasses	
131 B	Resepsjon	26,91	Ingen tiltak	Eksist. beholdes på eksist. vegg; Modulvegg m. egen list som eksist. modulvegger	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Modulvegger	Tilpasses pga nye vegger	Tilpasses	
132	Møterom	21,34	Eksist. gulv beholdes, supplere m. likt gulv	Eksist. beholdes på eksist. vegg; Modulvegg m. egen list som eksist. modulvegger; Eksist gulvlust males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Modulvegger	Eksist. tilpasses pga riving	Tilpasses	
133	Kontor	11,73	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	

Anbudstegning

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekt:
Ombygging Gol kommunehus NAV og Tjenestetorget

Tiltakshaver:
Gol kommune

Gnr./Bnr./Festenr.:
14/502

Fase:
Forprosjekt

Prosjektnr.:
2514731

Tegningsnr.:
01-200-I-66-101

Tegningsnavn.:
Romskjema

Dato:
03.09.2026

Rev.:
-

Målestokk:

Tegnet-/Kontr. av:
HR/AP

ARK:
HRP AS

HRP

ROMSKJEMA ETTER ETASJE

Rom Nr.	Romnavn	Areal	Gulv	Sokkel/Fotlist	Veggoverflate	Himling	Taklist/fuge	Annen informasjon
134	Inngang	5,23	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Flekksparkling og maling av eksist. vegger	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
135	Gang	43,69	Eksist. gulv beholdes, supplere m. likt gulv; Se gulvskjema; Nytt gulv ved inngang NAV	Eksist. beholdes på eksist. vegg; På ny vegg ny tilsvarende eksist.; Modulvegg m. egen list som eksist. modulvegger	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Modulvegger	Eksist. tilpasses pga riving; Tilpasses pga nye vegger	Tilpasses	
136	Heis	5,51	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
137	Sjakt	2,32	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	- - -	- - -	
138	Kontor	11,27	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
139	Kontor	11,28	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
140	Kontor	11,39	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
141	Kontor	8,87	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Flekksparkling og maling av eksist. yttervegg pga innsetting av vindu	Ny systemhimling	Ingen tiltak	
142	Kontor	11,39	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
143 A	WC	2,05	Ingen tiltak	På ny vegg ny tilsvarende eksist.; Eksist gulvlist males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Full behandling og maling på ny gipsvegg	Ny systemhimling	Tilpasses	
143 B	WC	2,05	Ingen tiltak	På ny vegg ny tilsvarende eksist.; Eksist gulvlist males som vegg	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Full behandling og maling på ny gipsvegg	Ny systemhimling	Tilpasses	
144	BK	1,44	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
145	Kontor	11,38	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Modulvegger i glass males på begge sider	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
146	Postrom	5,65	Eksist. gulv beholdes, supplere m. likt gulv; Se gulvskjema	Eksist. beholdes på eksist. vegg; På ny vegg ny tilsvarende eksist.	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Full behandling og maling på ny gipsvegg	Tilpasses pga nye vegger; Ny systemhimling	Tilpasses	
147	Kopi	7,06	Ny Vinyl	På ny vegg ny tilsvarende eksist.	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Full behandling og maling på ny gipsvegg	Ny systemhimling	Tilpasses	
149	HC/WC	5,94	Ny Vinyl	Sveiset oppbrett av gulv	Flekksparkling og maling av eksist. vegger; Full behandling og maling på ny gipsvegg	Ny systemhimling	Tilpasses	
152	Kontor	11,37	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
153	Kontor	10,78	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
154 A	Sosial sone	23,41	Eksist. gulv beholdes, supplere m. likt gulv	Eksist. beholdes på eksist. vegg; På ny vegg ny tilsvarende eksist.	Flekksparkling og maling av eksist. vegger	Tilpasses pga nye vegger	- - -	
154 B	Korridor	57,12	Nytt gulv ved inngang NAV	Gulvlist males i rom foran HC/WC	Full behandling og maling på ny gipsvegg; Flekksparkling og maling av eksist. vegger enkelte steder	Eksist. tilpasses pga riving; Ny systemhimling inngang NAV	Tilpasses	
155	Gang	8,83	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
156	Sjakt	3,81	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
157	Kontor	11,39	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
158	Kontor	11,37	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
159	Kontor	11,37	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
160	Kontor	11,39	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
161	Kontor	11,28	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
162	Arkiv	5,53	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
162	Lager	5,53	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
163	Møterom	17,08	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	
164	Trapperom/gang	14,55	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	Ingen tiltak	

904,63 m²

Anbudstegning

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekt: Ombygging Gol kommunehus NAV og Tjenestetorget	Tiltakshaver: Gol kommune	Gnr./Bnr./Festenr.: 14/502	Fase: Forprosjekt	Prosjektnr.: 2514731	Tegningsnr.: 01-200- I-66-101	Tegningsnavn.: Romskjema	Dato: 03.09.2026	Rev.: -	Målestokk:	Tegnet-/Kontr. av: HR/AP	ARK: HRP AS	HRP
---	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------	------------	-----------------------------	----------------	-----