

Gol kommunehus, tjenestetorget og NAV

Notat type:	Beskrivelse VVS	Notat nr:	V-01
Prosjektnavn:	Ombygging Gol kommunehus	Prosjektnr:	2514731
Notat dato:	19.06.2026 rev. 04.09	Sted:	Gol
Fra:	Kjetil Skogholt		
Til:	Jan Egil Halbjørhus		
Kopi:			

31 Sanitæranlegg

Riving av eksisterende og levering/ montering av nye installasjoner iht ark-tegninger. 2 stk nye brannskap iht. ark-tegninger, innfellingskasse for brannsikker montasje medtas der skapet er plassert i brannseksjoneringsvegg.

Nye rør monteres i lekkasjesikker utførelse iht TEK-17.

Avløp tilpasses og tilkobles eksisterende avløpsrør der det er tilgjengelig. Der det er behov for nye avløpspunkt føres disse til nærmeste punkt i etasjen under. Bygningsmessige arbeider (kjerneboring, brannetting etc), samt evt omlegging av tekniske installasjoner (elektro, ventilasjon) må medtas.

Det skal IKKE føres rør gjennom dekke inn i tilfluktsrom i etasjen under!

Avløp fra WC rom 143b kan føres ned i arkiv under og inn på vertikalt avløpsrør til høyre for tilfluktsromsdør.



Rom WC 149 monteres med vegghengt sisterner, hvor toalett tilkobles eksist avløp bak påføring.

Rom 154a Sosial sone pigges avløp til eksist. avløp, eller i vegg og ned i korridor utenfor tilfluktsrom der det er terset avløpspunkt 75 mm.

HRP AS

Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

post@hrpas.no / 46 80 55 55

Org. nr: 988 889 245

hrpas.no

Avløp fra WC 107a og 107 b og minikjøkken i Korridor 113 er tenkt ført i vegg inn på vertikalt lufterør i akse 9-C.



Alle toalett leveres vegghengte med innfelte sisterner i vegg.

32 Varmeanlegg

Vannbåren varme videreføres, og oppvarmingsfunksjon via vindusbenker ivaretas der disse berøres av ny rominndeling. Det medtas demontering, remontering av rør og nye radiatorer der det er behov for dette. Tilpasning og evt. flytting av kjøle/ varmekassetter i himling tilkoblet varmepumpe/ utedel.

33 Brannslukking

2 stk. nye brannskap iht. ark-tegninger, innfellingskasse for brannsikker montasje medtas der skapet er plassert i brannseksjoneringsvegg.

Sprinkleranlegg tilpasses ny rominndeling iht. krav. (se Brannteknisk tegning BR-01 for hvilke områder som er sprinklet).

Det skal ikke etableres sprinkler i områder som allerede ikke er sprinklet.

36 Luftbehandlingsanlegg

Balansert ventilasjon videreføres og tilpasses ny rominndeling iht. arbeidstilsynets krav. Ventilering via vindusbenker ivaretas der disse berøres av ny rominndeling. Lyd- og brannkrav ivaretas.

Ventilasjonsanlegget innreguleres på nytt, og innreguleringsprotokoll leveres med FDV.

Dato: 19.06.2026

HRP AS

Kjetil Skogholt
Fagleder VVS