



ZENISK TEGNING BASERT PÅ:
Dronninga Landskap O200 - KORSATUNNELEN OVERSIKTSPLAN

- KOMMENTARER:**
- ZENISK PLANTEGNING LESES I SAMMENHENG MED FUNSKJONSBEKRIVELSE OG DETALJTEGNING (N202)
 - POSISJONER OG MÅL ER VEILEDENDE FRA ZENISK OG MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET
 - ANTALL ER VEILEDENDE OG BASERT PÅ DETALJNIVÅ I FORPROSJEKT.
 - I TILFELLE AVVIK TA KONTAKT MED LYSDESIGNER/ARKITEKT FØR MONTERING

LYSSTYRING:
Anlegget skal ha individuelt adresserte armaturer og styres over DALI. Det skal tilrettelegges for forskjellige scenarier; eksempelvis:
- lys tent, åpen tunell
- lys dimmet, lukket tunnel
- lys slukket
- event A
- event B

Mulighet for å koble på strømaggregat for nødstrid med kun 80 lx i gangsoner. Det skal også være 5-15 lux på natten under nødstrid. (lht. forskrifter m.v. om tilfluktsrom)

Anlegget skal styres med overordnet system bestemt av Ålesund kommune

SYMBOL	KODE	ANT.	BESKRIVELSE
	UP 01	25	Downlight integrert i teknisk opphold mellom dekkplater
	UP 02	50	Indirekte belysning på sidevegger
	UP 03	6	Enkel scenebelysning
	UP 04	18	Utenpåliggende downlight
	UP05	1	Utenpåliggende RGBW list for baklys på scene
	UP06	10	Veggmontert armatur over speil
	UP07	2	Teknisk armatur for 1:1 utskift i tekniske rom
	UP08	16	Spott monteret på lysmast med avskjermningstilbehør
	M01	4	Lysmast 5 meter
	UP07		Lys for skilt avklares

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
A	Oppdatert landskapsplan		18.09.2026	CLI	TCO
Rev.	Beskrivelse		Dato	Utarb.	Kontr.
	Prosjektgruppe				Godkj.
	● LARK Dronninga landskap				
	● ARK Haugen/Zohar architects				
	● Lysdesign Zenisk				
	● RI-fag HRP				
Ålesund kommune			Original format	Fag	
Korsatunnelen			A3	LYS	
			Tegningens filnavn		
			N201		
			Planfase		
			Forprosjekt		
			Målestokk		
Lysplan			1:500		
ZENISK			Dato	Utarbeidet	Kontrollert
			08.04.2026	CLI	TCO
			Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.
Dronningens gate 22 0154 OSLO			-	N201	-
e-post: post@zenisk.no www.zenisk.no					